

LISTA E SHERBIMEVE

1	2	3	4	6	
Shërbimi	Përshkrimi i shërbimi	Sasia	çmimi për njësi	Çmimi total për shërbim(3 x 4X)	Njesia
II	PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR I DEMTIMEVE				
II.1	Inspektimi ne vend, matjet paraprake dhe vleresimi	0			grup
II.2	Shkarkimi i transformatorit	1			komplet
II.3	Heqja e vajit	3000			kg
II.4	Hapja e kapakut	1			komplet
II.5	Nxjerja nga kazani	1			komplet
II.6	Hapja e zgjedhes	1			komplet
II.7	Desaldimi i lidhjeve (35 kV)	1			komplet
II.8	Desaldimi i lidhjeve (20 kV)	1			komplet
II.9	Desaldimi i lidhjeve (6 kV)	0			komplet
II.10	Çmontimi i rregullatorit te tensionit	1			komplet
II.11	Çmontimi i peshtjellave	6			cope
II.12	Testi perfundimtar, e inspektimi ne uzine dhe raporti perfundimtar i demtimeve	1			grup
III	PUNIME RIPARUESE				
III.1	Riparimi, pastrimi dhe tharja e peshtjellave	4			cope
III.2	Riparimi dhe pastrimi i nuklit	1			cope
III.3	Riparimi dhe pastrimi i kapakut dhe kazanit	1			cope
III.4	Riparimi dhe pastrimi i radiatoreve	0			cope
III.5	Riparimi dhe pastrimi i ventilatoreve	0			cope
III.6	Riparimi dhe pastrimi i pompave te vajit	0			cope

III.7	Riparimi dhe pastrimi i rezervuarit te vajit, tubit te avarise dhe relese gazore	1			cope
III.8	Riparimi dhe pastrimi i pajisjes se silikagelit	1			cope
III.9	Riparimi dhe tharja e izolatoreve	6			cope
III.10	Riparimi, tharja dhe matjet e rregullatorit te tensionit	1			komplet
III.11	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL	1			cope
III.12	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU	1			cope
III.13	Zevendesimi i rregullatorit te tensionit me nje rregullator te ri	0			cope
III.14	Zevendesimi i relese gazore me nje rele te re	0			cope
III.15	Zevendesimi i pajisjes se silikagelit me nje pajisje te re	0			cope
IV	PUNIME MONTIMI				
IV.1	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	1			cope
IV.2	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	1			cope
IV.3	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	1			cope
IV.4	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe NUKLIT per nje faze	1			cope
IV.5	Montimi i peshtjellave	6			cope
IV.6	Montimi i zgjedhes	1			komplet
IV.7	Montimi, saldimi dhe izolimi i rregullatorit te tensionit	1			komplet
IV.8	Zevendesimi i nje izolatori te TL	0			cope
IV.9	Zevendesimi i nje izolatori te TU	0			cope
IV.10	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	0			cope

IV.11	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TU	0			cope
IV.12	Zevendesimi i guarnicionit te kapakut	0			cope
IV.13	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori	7			cope
IV.14	Montimi, saldimi dhe izolimi i peshtjellave qe jane hequr	6			komplet
IV.15	Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje	1			komplet
IV.16	Tharja e transformatorit	1			komplet
IV.17	Mbushja me vaj	3000			kg
IV.18	Montimi i izolatoreve	6			cope
IV.19	Mbushja me vaj e rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore.	0			kg
IV.20	Mbushja me vaj nga operatori ekonomik	0			kg
V	TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE				
V.1	Testet rutine	1			komplet
V.2	Testimi i vajit	1			komplet
V.3	PCB test	0			hrs
VI	PUNIME TE TJERA				
VI.1	Lyerja e transformatorit dhe e anekseve	0			grup
VI.2	Ngarkimi ne kamion	1			komplet
VI.3	Montimi i transformatorit ne nenstacion	0			komplet
VII	TESTET PERFUNDIMTARE NE VENDIN E MONTIMIT				
VII.1	Provat ne vendin e montimit	0			grup
VII.2	Montimi elektrik i transformatorit ne nenstacion dhe prova 72 oreshe me ngarkese	0			grup

	Çmimi total (Shërbimet)				_____
Çmimi Neto pa TVSH					
TVSH (%)					
Çmimi total me TVSH:					
Emri i përfaqësuesit të ofertuesit					
Nënshkrimi					
Vula					
Datë _____					