

Data: 07/11/2022

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës-PUNË

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROKURIMIT: "Rikonstruksion dhe adaptim i ish kopështit Verbas në qëndër ambulatore"

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):

Punë ndërtimore kod 45

VLERA E FONDIT LIMIT:

2,900,000(dy milion e nëntëqind mijë) lekë pa TVSH

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 "Për prokurimin publik", nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", i ndryshuar, autoriteti/enti kontraktor Bashkia Patos ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Sigurim oferte, sipas Shtojcës 3;

b. Formulari përmbledhës i vetdeklarimit, sipas Shtojcës 8,

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, dhe nenin 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik".

2.Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Përshatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenin 39, pika 6/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik"si dhe nenit

(Shënim: përcaktoni **nëse është rasti**, aktin konkret ligjor ose nënligjor që parashikon plotësimin e ndonjë kërkesë specifike për ushtrimin e veprimtarisë profesionale që lidhet me objektin e prokurimit apo nevojën që operatorët ekonomikë të regjistrohen në një nga regjistrat profesionalë ose tregtarë, kur një gjë e tillë është e detyrueshme nga legjislacioni përkatës).

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare.2019,2020,2021, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se **2,900,000(dy milion e nëntëqind mijë)** lekë.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Fondi Limit: 2,900,000(dy milion e nëntëqind mijë) lekë.

Shënim: *Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që mund të kërkohet, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros brenda këtij marzhi.*

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në Ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrisë të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, VKM-së nr. 922 datë 29.12.2014 "Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike". Në përcaktimin e vlerës së xhiros autoriteti kontraktor është referuar në pikën 2, gërma (c) të Nenit 43, Seksioni III të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Vendosja e këtij kriteri kualifikues i shërben Autoritetit Kontraktor për të vërtetuar se operatori ekonomik fitues i zoteron të gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare për të përmbushur me sukses kontratën. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar se ky kriter kualifikues i shërben Autoritetit Kontraktor për të vërtetuar se operatori ekonomik fitues i zoteron të gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare për të përmbushur me sukses kontratën

(Shënim: *citoni dispozitën përkatëse të legjislacionit tatimor, ku përcaktohen afatet për paraqitjen nga tatimpaguesit të deklaratës vjetore pranë organeve tatimore.*)

2.2.2 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare 2020,2021, të shoqëruara me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabel të Autorizuar, në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve ligjit nr.10091 date 5.3.2009 "Per auditimin ligjor, organizimin e profesionit te

ekspertit kontabel te regjistruar dhe te kontabilistit te miratuar” i ndryshuar, ku bilancet e dy viteve të njëpasnjëshme, nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivit.

Argumentimi: *Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenit 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.*

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, ligjit nr.10091 date 5.3.2009 “Per auditimin ligjor, organizimin e profesionit te ekspertit kontabel te regjistruar dhe te kontabilistit te miratuar” i ndryshuar.

2.2.3. Vërtetim lëshuar për shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor për vitin 2022, kudo ku operatori ushtron aktivitetet, sipas regjistrimit në QKB, në përputhje me përcaktimet e ligjit nr. Nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, lidhur me afatet e kryerjes së pagesave të caktuara nga njësitë e vetëqeverisjes vendore për vitin 2022.

(Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, çdo anetar i grupit duhet të dorëzojë vërtetimin lëshuar nga Bashkia në të cilën është regjistruar sipas QKB-se).

Shënim: *Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës përkatëse të DST dhe dokumentacioni i kërkuar do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.*

Argumentimi: *Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenit 43, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” dhe në ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar, në ligjin nr.9920 date 19.05.2008 “Per procedurat tatimore” i ndryshuar, neni 4, pika 2 d).*

Referuar sa më sipër, njësia e prokurimit gjykon se kriteri i vendosur nga autoriteti kontraktor lidhur me dorëzimin nga ana e operatorëve ekonomikë të vërtetimit të shlyerjes së detyrimeve vendore për vitin 2022 sipas kesteve, prane bashkise/ve ku operatori ekonomik ushtron aktivitetin e tij është në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi e konkretisht me ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 për “Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar. Të gjithë subjektet që ushtrojnë veprimtari biznesi kanë detyrimin ligjor të regjistrimit pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit për të bërë të identifikueshëm vendodhjen e aktivitetit të tyre dhe për tju nënshtruar pagesës së taksave vendore të parashikuara shprehimisht në këtë ligj

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme:

a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 30% e vlerës së përlogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës,

ose

b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e vogël se vlera e fondit limit të kontratës që prokurohet.

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin publik, duhet të paraqiten vërtetime të lëshuara nga një ent publik, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë si dhe dokumentat e mëposhtëm:

- i. Kontratën e Sipërmarrjes,
- ii. Situacion përfundimtar të objektit,
- iii. Aktin e Kolaudimit të objektit,
- iv. Formular Vlerësimi nga Investitori sipas Shtojcës nr.9

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, duhet të paraqiten vërtetime, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me fatura tatimore dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që parashikohet nga legjislacioni në fuqi, që provon realizimin me sukses të punëve si dhe dokumentat e mëposhtëm:

- i. Kontratën e Sipërmarrjes,
- ii. Situacion përfundimtar të objektit,
- iii. Aktin e Kolaudimit të objektit,

(Shënim: të përcaktohen dokumentet konkrete që kërkohen për të dëshmuar përvojën e mëparshme të ngjashme me sektorin privat, të cilat janë të nevojshme dhe i shërbejnë AK për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve.)

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 5 (ose në rastin e procedurave të thjeshtuara në nenin 55, pika 4), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerat 30% të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose jo më e vogël se vlera e fondit limit, për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

$$\mathbf{2,900,000 \times 30\% = 870,000}$$

Shënim: (Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e kontratave të ngjashme që mund të kërkohet, autoritete/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të kontratave të ngjashme brenda këtij marzhi).

2.3.2. Operatori ekonomik duhet të paraqesë licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate, të lëshuar nga Ministria e Infrastrukturas dhe

Energjië, ne baze te VKM Nr 42 dt 16.01.2008 i ndryshuar, e cila përfshin kategoritë e mëposhtme:

- a. NP-1: Punime gjermimi në tokë. **“Kategoria A”.**
- b. NP-2: Ndërtime civile dhe industriale **“Kategoria A”.**
- c. NP-3: Rikonstrukcion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasada. **“Kategoria A”.**
- d. NS-1: Punime për prishjen e ndërtimeve **“Kategoria A”**
- e. NS-2: Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre **“Kategoria A”.**
- f. NS-4: Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese **“Kategoria A”**
- g. N.S–14: Impiante të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj. **“Kategoria A”**

Ne rast bashkimi operatoresh secili duhet te disponoje kategorite e licences sipas marreveshjes se bashkepunimit.

➤ **NP-1: Punime gjermimi në tokë** **“Kategoria A”**

Konsiderohen gjermimet, sistemimet dhe ndryshimet në volum të tokës, të realizuara me çfarëdo lloj mjeti, pavarësisht nga natyra e terrenit që do të gjermohet ose sistemohet vegjetale, argjilore, ranore, zhavorrishte ose shkëmbore.

➤ **NP-2: Ndertimi civile dhe industriale** **“Kategoria A”**

Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime me ndërhyrje të sakta në objekte ku zhvillohen aktivitete njerëzore të drejtpërdrejta ose jo, kompletimi me strukturat e nevojshme dhe finitura të llojeve të ndryshme që lidhen me objektin, punime plotësuese dhe pajisje.

Përfshin në mënyrë të thjeshtuar godina banimi, shkolla, zyra, kazerma ushtrie, teatro, stadione, godina industriale, godina për parkim, burgje, stacione hekurudhore dhe metroje, godina aeroporti me ndonjë punim special në betonarme të thjeshtë ose të paranderur, betonim të tavanëve të hollë, membrana, kupola, depozita të varura, sillos dhe ndërtime të larta me strukturë me karakteristika të veçanta e komplekse.

➤ **NP-3: Rikonstrukcion dhe mirembajtje godinash civile dhe industriale, veshje fasada.** **“Kategoria A”**

Konsiderohen zgjidhjet dhe koordinimi i punimeve të specialiteteve të nevojshme për riaftësim, konservim, konsolidim, transformim, rivlerësim, ristrukturim. Konsiderohen gjithashtu dhe finitura të llojeve të ndryshme që lidhen me objektin, punime plotësuese dhe pajisje..

➤ **N.S. 1: Punime për prishjen e ndërtimeve** **“Kategoria A”**

Konsiderohet çmontimi i impianteve industriale dhe prishja komplet e ndërtesave me pajisje speciale ose me përdorim eksplozivi me prerje të strukturave betonarmeje dhe prishjeve

në përgjithësi përfshi edhe grumbullimin e mbeturinave, ndarjen e tyre dhe riciklimin e materialeve.

➤ **NS-2: Impiante hidro-termosanitare dhe mirembajtja e tyre. “Kategoria A”**

Konsiderohet, montimi, mirëmbajtje ose ristrukturim i impianteve hidrosanitare të kuzhinës, lavanterisë së gazit dhe kundër zjarrit, sado që të jetë shkalla e rëndësisë së veprave, e kompletuar me punimet e muraturës plotësuese ose ndihmëse, që janë realizuar ose janë duke u realizuar në punimet e përgjithshme.

➤ **NS-4: Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to etj. “Kategoria A”**

Konsiderohet ndërtimi, mirëmbajtje ose ristrukturim i muraturës dhe mureve ndarës të çfarëdo lloji, tipi, përfshirë suvatimin, patinimin, bojatisjen dhe punime të ngjashme me to.

Konsiderohet vendosja në vepër, mirëmbajtja dhe ristrukturimi i karpenterisë dhe punimeve prej druri, të dyerve dhe dritareve të brendshme dhe të jashtme, të veshjeve të brendshme dhe të jashtme të dyshemeve të tipeve të ndryshme dhe me materiale të ndryshme dhe të punimeve të realizuara me dorë, me metal, dru, material plastik dhe material xhami ose të ngjashëm.

Konsiderohet vendosja në vepër, mirëmbajtja dhe ristrukturimi i izolimit termik dhe akustik, nënçatitë dhe mbrojtja nga zjarri, izolimi i natyrave të ndryshme dhe me materiale të ndryshme.

➤ **NS-14: Impiante te brendeshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni, TV etj. “Kategoria A”**

Konsiderohet montimi, mirëmbajtja dhe ristrukturimi i linjave elektrike, telefonike, radiotelefoni e TV, si edhe të linjave të transmetimit të ngjashme me to, të kompletuar me çdo punim të lidhur me muraturën, plotësuese ose ndihmëse, për t’u realizuar, të ndara nga zbatimi i sistemeve të tjera që janë realizuar ose janë duke u realizuar në punimet e përgjithshme.

Kategoritë e kërkuara janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

Kategoria e kërkuar	Pershkrimi i kategorisë sipas legjislacionit të fushës	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse
NP-1	Punime gërmimi në tokë.	Gërmime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, trans.k d deri 10 m

		Shtrese stabilizant t=15cm	
		Nenshtrese rere t=4cm	
		Shtrese me pllaka betoni t=6cm+fiksime me rere	
		Shtrese betoni per fiksimin e bordures	
		Bordure betoni 10x25x100 cm	
		Bordure betoni 15x25x100 cm	
		Skarifikim bari me lopate	
		F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander"	
		Mbjellje bari	
		Bazamente betoni per stola	
		F.V. stola gize veshur me dru.	
		Suvatim mur I jashtem	
		F.V Porte metalike	
		Lyerje konstrukcion metalik me boje vaji	
		F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	
		Betonim koka tubi	
NP-2	Ndërtime civile dhe industriale	Mur me tulla te plota t=25 cm	
		Mur me tulla me bira t=10 cm	
		Mur me tulla me bira parapet t=25 cm	
NP-3	Rikonstrukcion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasada	Arkitra b/a C 16/20	
		F.V. hekur betoni $\emptyset < 10$	
		F.V. hekur betoni $\emptyset > 12$	
		Soleta b/a me polisterol dhe rrjete teli C 20/25 t=30cm, h=6m	
		Brez b/a C 16/20 mbi parapet	
		Themel betoni C 16/20 nen muret e reja	

		Shtrese betoni C 16/20 t=10cm	
		Shkalle betoni	
		Konstruksione metalike te thjeshta	
		Germim dheu themel	
		Nenshtrese zhavori t=10 cm	
N.S. 1	Punime prishjen ndërtimeve për e	Prishje solete me tulla sap	
		Prishje brez b/a e penciline b/a	
		Prishje arkitrare b/a	
		Prishje mur tulle pa pastrim	
		Prishje suvatimi mur I brendshem	
		Heqje kangjella hekuri ekzistuese ne dritare	
		Heqje Dere Hekuri	
		Heqje dyer te brendeshme	
		Prishje suvatim mur I jashtem	
		Heqje veshje me pllaka ne tualete	
		Heqje pllaka mermeri ne dritare	
		Prishje instalime elektrike	
		Prishje e instalimeve hidraulike	
		Transport mbeturina inerte	
N.S. 2	Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	
		F.V Tubo PPR DN 20 PN 16	
		Bryl PPR DN 20 PN 16	
		Ti PPR DN 20, PN 16	
		Bryl PPR DN 20 PN 16 dalje 1/2"	
		Ti PPR DN 20, PN 16 me dalje 1/2'	
		Manikote PPR DN 20 me dalje 1/2"	
		Tub PVC Ø 100	

		Bryl 45° PVC Ø100	
		Ti PVC Ø 100mm	
		Reduktues PVC Ø 110/50	
		Tube PVC Ø50	
		Ypsilon PVC Ø50	
		Bryl 45° PVC Ø50	
		Bryl 90° PVC Ø50	
		Rubineta 1/2"	
		Saracineska 1/2"	
		Ti PVC 100 me dalje 50	
		Bryl 90° PVC Ø100	
		Ti PVC Ø50	
		F.V lavaman porcelani importi me mishelator	
		Minisaracineska 1/2"	
		F.V bide importi porcelani	
		F.V WC allafrenga importi	
		Boljer 80 litra	
		Pilete dyshemeje	
		F.V. aspirator me dalje ne tarace	
		Germi dheu	
		Nenshtrese zhavorri t=20 cm	
		Shtrese betoni C 20/25	
		Mur me blloqe betoni (me hapësira)	
		Solete b/a C 25/30	
		F.V. hekur S500B	
		Mbushje ngjeshje dheu	
		Trare b/a C 25/30	

		F.V. kapak betoni	
		Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km	
N.S. 4	Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese	Hidroizolim me nje shtrese mapej sip e dyshemese	
		Shtrese polisteroli t=5 cm nen dysheme	
		Shtrese betoni C 16/20	
		Shtrese niveluese me beton te lehtesuar t=6cm	
		Shtrese lluster çimento 1:2	
		Shtrese me pllaka grez porcelanato	
		Plintuse grez importi, h = 10 cm	
		Shtrese me pllaka porcelanat importi ne tualete	
		Veshje me pllaka qeramike ne tualete	
		Bazamake dritareje t=3cm	
		Shkalle mermer montazhi t=3cm	
		Bazamake vertikal shkalle t= 2 cm	
		Hidroizolim me nje shtrese mapej sip e mureve ne tualete	
		Suvatim tavani	
		Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	
		Suvatim mure te jashtme	
		Suvatim parapati nga brenda	
		Lyerje me boje hidroplastike brenda	
		Boje hidroplastike importi cilesi e l-re	
N.S. 14	Impiante të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj	F.V Kasete plastike KE me 24 modular (vende) brenda murit	
		F.V Automat termo/el.manj. 2P 230V, 25A	
		F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V,	

		25A, dl=0.03A	
		F.V Automat termo-elektro magnetik,2P;230V;10A;6kA	
		F.V Automat termo/el.manj. 2P 220V, 16A	
		F.V Llambe sinjalizimi modulare 230V (F+N)	
		F.V Tub plastmasi Ø 14-17mm	
		F.V Tub plastmasi Ø 18-21mm	
		F.V Tub plastmasi Ø 22-26mm	
		F.V Kuti shperndarese PT1 brenda murit 118x45x92mm	
		F.V Kuti shperndarese PT4 brenda murit 215x170x75mm	
		F.V Kuti shperndarese PT7 brenda murit 294x152x70mm	
		F.V Kuti suport pllaket 3 modular	
		F.V Kuti suport pllaket 4 modular	
		F.V Tap fallco	
		F.V Çeles 1 polar 220V 10A	
		F.V Priza shuko brenda murit 16A 230V	
		F.V Priza bivalente brenda murit 220V 10A	
		F.V Prize konektor RJ11	
		F.V Prize konektor RJ45	
		F.V Percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2 (zeze)	
		F.V Percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2 (blu)	
		F.V Percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2 (verdh-jeshil)	
		F.V Percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2 (zeze)	
		F.V Percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2 (blu)	
		F.V Percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2 (verdh-jeshil)	

		F.v Percjelles PV-500 Ø 4 mm2 (zeze)	
		F.V Percjelles PV-500 Ø 4 mm2 (blu)	
		F.V Percjelles PV-500 Ø 4 mm2 (verdh-jeshil)	
		F.V Percjelles PV-500 Ø 6 mm2 (zeze)	
		F.V Percjelles PV-500 Ø 6 mm2 (blu)	
		F.V Percjelles PV-500 Ø 6 mm2 (verdh-jeshil)	
		Kabell CAT5e UTP 4x2	
		F.V Morsete 4mm2	
		F.V Morsete 6mm2	
		F.V Morsete 10mm2	
		F.V Morsete 16mm2	
		F.V Nastro izolante	
		F.V Upa fi-6 me vida	
		F.V Fasheta 200x3.6	
		F.V Morseta neuter-toke per kuadrin elektrik	
		F.V Ndricules tip plafoniere, emergence,1x18w,IP65	
		F.V Ndricules evakuimi me llampe 1x11w,IP40	
		F.V Ndricules fluoreshent 4x18w,IP65 ose eq.LED muror	
		F.V Ndricules tavanor fluoreshente 1x18w ose eq. LED	
		F.V Ndricules tavanor fluore 1x25w ose eq. LED 2800lm 60x60	
		F.V Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	
		F.V Percjelles Tokezimi , Cu, S=35mm2, i zhveshur	
		Percjelles PV-500 Ø 10 mm2 (verdh-jeshil)	

		Buloneri te ndryshme	
		F.V Shkeputes per matje komplet&kuti PT5;IP65 me shenje toke	

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe ne baze te VKM-se Nr. 42 dt 16.01.2008 i ndryshuar.

2.3.3. Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë **personelin kryesor, drejtues teknik** në licencën e shoqërisë, si më poshtë:

- a. Inxhinier ndertimi 1 (nje)
- b. Inxhinier elektrik 1 (nje)
- c. Inxhinier hidroteknik 1 (nje)

Per kete duhet te paraqes Diplome, CV, kontrate pune te vlefshme, dhe të figuroj ne listëpagesen e shoqërisë nga muaji Shtator 2022 e në vazhdim. Operatori ekonomik ploteson formularin permbledhes te vetedeklarimit.

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës përkatëse të DST dhe dokumentacioni i kërkuar do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.

2.3.4 Operatori ekonomik, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë edhe **staffin mbështetës** (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë), si më poshtë:

- a. 1 (nje) punonjes të disponojë çertifikatë si "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë në përputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10327 date 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M nr. 312, date 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier “.

Per kete duhet te paraqes Diplome/Certifikate, CV, kontrate pune te vlefshme, dhe te figuroj ne listpagesen e shoqërisë nga muaji Shtator 2022 e ne vazhdim. Ne fazen e ofertimit Operatori ekonomik ploteson formularin permbledhes te vetedeklarimit.

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës përkatëse të DST dhe dokumentacioni i kërkuar do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.

2.3.5. Operatori ekonomik duhet të disponojë **punonjës të specializuar/të kualifikuar**, si më poshtë:

- a. **Teknike ndertimi 1 (nje)** -per kete duhet te paraqes Diplome te shkolles se mesme, kontrate pune te vlefshme, Deshmi Kualifikimi te Sigurimit teknik (IQT) (ose

ekuivalente) dhe te figuroj ne ne listpagesen e shoqerise nga muaji Shtator 2022 e në vazhdim.

- b. Specialiste karpentiere 2 (dy)** per kete duhet te paraqes, kontrate pune te vlefshme, Deshmi Kualifikimi te Sigurimit teknik (IQT) (ose ekuivalente) dhe te figuroj ne ne listpagesen e shoqerise nga muaji Shtator 2022 e në vazhdim.
- c. Specialiste pllakashtrues 2 (dy)** per kete duhet te paraqes, kontrate pune te vlefshme, Deshmi Kualifikimi te Sigurimit teknik (IQT) (ose ekuivalente) dhe te figuroj ne ne listpagesen e shoqerise nga muaji Shtator 2022 e në vazhdim.
- d. Specialiste suvatus 2 (dy)** per kete duhet te paraqes, kontrate pune te vlefshme, Deshmi Kualifikimi te Sigurimit teknik (IQT) (ose ekuivalente) dhe te figuroj ne ne listpagesen e shoqerise nga muaji Shtator 2022 e në vazhdim.
- e. Elektriciste 1 (nje)** per kete duhet te paraqes, kontrate pune te vlefshme, Deshmi Kualifikimi te Sigurimit teknik (IQT) (ose ekuivalente) dhe te figuroj ne ne listpagesen e shoqerise nga muaji Korrik 2022 e në vazhdim.
- f. Hidraulike 1 (nje)** per kete duhet te paraqes, kontrate pune te vlefshme, Deshmi Kualifikimi te Sigurimit teknik (IQT) (ose ekuivalente) dhe te figuroj ne ne listpagesen e shoqerise nga muaji Shtator 2022 e në vazhdim.
- g. Hidroizolues 1 (nje)** per kete duhet te paraqes, kontrate pune te vlefshme, Deshmi Kualifikimi te Sigurimit teknik (IQT) (ose ekuivalente) dhe te figuroj ne ne listpagesen e shoqerise nga muaji Shtator 2022 e në vazhdim.
- h. Bojaxhinje 2 (dy)** per kete duhet te paraqes, kontrate pune te vlefshme, Deshmi Kualifikimi te Sigurimit teknik (IQT) (ose ekuivalente) dhe te figuroj ne ne listpagesen e shoqerise nga muaji Shtator 2022 e në vazhdim.
- i. Shofere 1 (nje)** per kete duhet te paraqes, kontrate pune te vlefshme leje drejtimi, Deshmi Kualifikimi te Sigurimit teknik (IQT) (ose ekuivalente) dhe te figuroj ne ne listpagesen e shoqerise nga muaji Shtator 2022 e në vazhdim, (Ne rastet kur makinerit disponohen me qera, keta punonjes mund te jene te kontraktuar dhe si pasojë nuk kërkohet të figurojnë në listpagesat e shoqërisë).
- j. Manovratore 3 (tre)** per kete duhet te paraqes, kontrate pune te vlefshme leje drejtimi, Deshmi Kualifikimi te Sigurimit teknik (IQT) (ose ekuivalente) dhe te figuroj ne ne listpagesen e shoqerise nga muaji Shtator 2022 e në vazhdim, (Ne rastet kur makinerit disponohen me qera, keta punonjes mund te jene te kontraktuar dhe si pasojë nuk kërkohet të figurojnë në listpagesat e shoqërisë).

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës përkatëse të DST dhe dokumentacioni i kërkuar do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.

Personeli i mësipërm kërkohet në bazë të vlerësimit të preventivit dhe të grafikut të punimeve.

- **Inxhinieri i Ndertimit** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve për ndërtimin e objektit, zërbërthimin e projektit konstruktiv, punimet e betonit të hekurit, punimet e muraturës, shtresave të rruges etj. Ai është përgjegjës për cilësinë e materialeve si psh të betonit, hekurit etj.
- **Inxhinieri Hidroteknik** është i nevojshëm për zbatimin e saktë të punimeve hidroteknike të objektit që prokurohet, zërbërthimin e projektit , për sistemin hidrik të rrjedhes së ujit në tubacionet e furnizimit me ujë dhe në tubacionet e ujrave të bardha dhe të zeza që do të vendosen në rrugë si dhe lidhjen e tyre me rrjetin ekzistues apo të ardhshëm.
- **Inxhinier elektrik** është i nevojshëm për zbatimin e saktë të punimeve elektrike të objektit që prokurohet, zërbërthimin e projektit , për sistemin elektrik dhe në lidhjen e tij me rrjetin ekzistues apo të ardhshëm.
- **Specialisti** (profili - karpentier, nivelues betoni, shtrues pllakash, suvatues etj) është përgjegjës (sipas profileve)
 - Për përgatitjen e armatures së derrases dhe betonimit të strukturave të ndryshme b/a, në objektin që prokurohet.
 - Për nivelimin e strukturave beton, b/a , llogaritje nivelimi etj në objektin që prokurohet.
 - Për shtrimin e pllakave të brendshme dhe të jashtme në objektin që prokurohet.
 - Për suvatimin e sipërfaqeve të mureve dhe soletës , të brendshme dhe të jashtme në objektin që prokurohet.
- **Elektricitisti** është përgjegjës për përgatitjen dhe betonimit të shtresave dhe veshjave anesore me beton ose b/a në objektin që prokurohet.
- **Hidrauliku** është përgjegjës për përgatitjen dhe betonimit të shtresave dhe veshjave anesore me beton ose b/a në objektin që prokurohet.
- **Bojaxhiu** është përgjegjës për zbatimin e punimeve të veshjes me sistem kapot të godinës dhe lyerjen me boje grafiato në pjesën e jashtme dhe me boje hidropalstike në pjesën e brendshme në objektin që prokurohet.
- **Hidroizolues** është personi përgjegjës për zbatimin e punimeve të hidroizolimit të objektit si në pjesët e brendshme ashtu edhe në pjesët e jashtme të objektit që prokurohet.
- **Shofere** janë personat përgjegjës për drejtimin e makinerive në kantiar dhe jashtë kantiarit për furnizimin dhe transportin e materialeve të nevojshme për objektin që prokurohet. Në rastet kur makinerit disponohen me qera, këta punonjës do të jenë të kontraktuar.
- **Manovratore** janë personat përgjegjës për drejtimin e makinerive në kantiar dhe jashtë kantiarit për furnizimin dhe transportin e materialeve të nevojshme për objektin që prokurohet. Në rastet kur makinerit disponohen me qera, këta punonjës mund të jenë të kontraktuar.

2.3.6. Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate duhet të disponojë fuqi punëtore prej **minimalisht 19 (nëntëmbëdhjetë) persona**.

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e numrit minimal të punonjësve në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit. Dokumentat për të vërtetuar këtë kriter janë:

- a) *Vertetim të leshuar nga Dega e Tatimeve të Rrethit ose nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore të rrethit përkatës ose me vule elektronike .*
- b) *Listepagesat për periudhën e mesipërme (E-sig 25)*

Shënim: *Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës përkatëse të DST dhe dokumentacioni i kërkuar do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.*

Shënim: Argumentimi mbi numrin e punonjësve.

Ne objektin “**Rikonstruksion dhe adaptim i kopshtit Verbas në qender ambulatorë**” proceset e punës klasifikohen në këto kategori:

a) Punime për mobilizimin e kantierit

Ne këto punime përfshihet përgatitja e kantierit për fillimin e punimeve. Gjatë kësaj kohe do të përcaktohen furnoret dhe vendet e depozitimit të materialit. Do të stukturrohet organika e njerëzve që do të punojnë në kantier dhe do të bëhet konturimi i kantierit me hyrje-daljet e tij. Afati i parashikuar 6 ditë pune. Puntore të angazhuar: 1 specialist dhe 2 puntore. Makineri Kamiocine dhe/ose pick-up.

b) Punime prishjeje

- **Volumi I punimeve** **26.6 m2.**
- **Koha e nevojshme për thellimin e punimeve** **383 op.**
- **Norma mesatare e punimeve** **0.07 m2/op**

Këto punime përfshijnë punimet për prishjen e soletës së objektit, prishjen e mureve të tullës sipas përcaktimit në projekt dhe prishjen e të gjitha suvatimeve të brendshme dhe të jashtme. Në këtë kategori punimesh përfshihet edhe ngarkimi i të gjitha mbeturinave inerte dhe transporti i tyre për në vendgrumbullimin e mbetjeve inerte. Për afat të kërkuar të punimeve prej 8 ditë pune duhet që kapaciteti teknik duhet të jetë 6 here më i lartë kapacitetit nominal. Kërkesa për mjete pune 2 matrapik, 2 matrapik, 2 karro dore, 1 kamiocine, 1 gjenerator, 1 depozite uji.. Gjithesëj puntore të angazhuar: 2 specialiste dhe 4 puntore.

c) Punime murature

- **Volumi I punimeve** **16.55 m3.**
- **Koha e nevojshme për thellimin e punimeve** **248 op.**
- **Norma mesatare e punimeve** **0.066 m3/op**

Këto punime përfshijnë ndërtimin e mureve të reja sipas përcaktimeve në projekt. Orari nominal mesatar për punimet në trupin e rrugës është rreth 14.98 ore/m³. Referuar grafikut që

parashikon afatin 6 dite pune, fuqia puntore duhet te jete 5 here me shume, ose 3specialiste dhe 2 puntore. Makinerite qe nevojiten jane: 1 betoniere, 1 vibrator betoni, 2 trako, 2 karro dore, 1 kamiocine,1 pompe llaci, 1 gjenerator, 1 depozite uji.

d) Punime b/a

- **Volumi I punimeve** **96.38 m3.**
- **Koha e nevojshme per perfundimin e punimeve** **949 op.**
- **Norma mesatare e punimeve** **0.102 m3/op**

Keto punime perfshijne ndertimin e soletes b/a , ndertrimin e brezave b/a, ndertimin e arkitrareve b/a. Orari nominal mesatar per punimet ne trupin e rruges eshte rreth 9.846 ore/m3. Referuar grafikut qe parashikon afatin 20 dite pune, fuqia puntore duhet te jete 8 here me shume, ose 6specialiste dhe 2 puntore. Makinerite qe nevojiten jane: 1 betoniere, 1 vibrator betoni, 2 trako, 2 karro dore, 1 kamiocine, 1 pompe llaci, 1 gjenerator, 1 depozite uji, skela inventari 150 m2.

e) Punime hidroizolimi ne tarrace.

- **Volumi I punimeve** **55.4 m2.**
- **Koha e nevojshme per perfundimin e punimeve** **206 op.**
- **Norma mesatare e punimeve** **0.269 m2/op**

Keto punime perfshijne punimet e termo dhe hidro – izolimit te taraces se godines. Orari mesatar per punimet e termo dhe hidro izolimit te traaces eshte rreth 3.718 ore/m2. Afati i parashikuar per perfundimin e punes 5 dp. Per realizimin e ketij volumi ne afatin e parashikuar nevojiten 3 specialiste + 2 puntore. Makineri dhe mjete ne dispozicion: 2 matrapik, 2 karro dore, 1 kamiocine, 1 gjenerator, 1 depozite uji, 1 kanello, 2 bombula gazi litra.

f) Punime shtresash e veshje.

- **Volumi I punimeve** **49.3 m2.**
- **Koha e nevojshme per perfundimin e punimeve** **331 op.**
- **Norma mesatare e punimeve** **0.149 m2/op**

Keto punime perfshijne punimet e ndertimin e shtresave te objektit dhe punimet e veshjes se se tualetit. Orari mesatar per punimet e shtresave dhe te veshjes eshte rreth 6.714 ore/m2. Afati i parashikuar per perfundimin e punes 10 dp. Per realizimin e ketij volumi ne afatin e parashikuar nevojiten 2 specialiste + 2 puntore. Makineri dhe mjete ne dispozicion: 2 matrapik, 2 karro dore, 1 kamiocine, 1 gjenerator, 1 depozite uji, 1 makine prerese plakash qeramike dhe/ose gres porcelanato, 2 trapane per perzierjen e kolit.

g) Punime per suvatimi dhe lyerjen e brendshme.

- **Volumi I punimeve** **258 m2.**
- **Koha e nevojshme per perfundimin e punimeve** **1341 op.**
- **Norma mesatare e punimeve** **0.192 m2/op**

Keto punime perfshijne suvatimin e te gjithë siperfaqes se brendeshme dhe te jashtme te objekti dhe lysterjen me bojra sipas percaktimeve ne projekt me boje hidroplastike. Orari mesatar I punimeve te suvatimit eshte 5.198 ore/m2. Afati I perfundimit per punimet e suvatimit eshte 15 dite pune dhe nevojiten 4 specialiste dhe 2 puntore. Afati per perfundimin e punimeve te lysterjes se brendshme eshte 5 dite pune dhe per realizimin e ketyre punimve ne afatin e parashikuar nevojiten 3 specialiste dhe 1 puntore. Makineri dhe mjete ne dispozicion:1 kamiocine, 1 gjenerator, 1 depozite uji, 1 trapano, 1 trako.

h) Punime dyer e dritare

- **Volumi I punimeve** **13.2 m2.**
- **Koha e nevojshme per perfundimin e punimeve** **31.6 op.**
- **Norma mesatare e punimeve** **0.418 m2/op.**

Keto punime perfshijne vendosjen e dyer dritareve te gatshme te parapergatitura me te gjithë aksesoret e tyre. Parashikimi i kohezgjatjes se punimeve 1 dite pune, orari mesatar i punimeve 2.39 ore/m2. Per realizimin e ketyre punimve ne afatin e parashikuar nevojiten 3 specialiste dhe 1 puntore. Makineri dhe mjete te angazhuara per kete proces pune: 2 matrapik, 2 karro dore, 1 kamiocine, 1 gjenerator, 1 trapano, 1 trako.

i) Punime hidrosanitare

- **Volumi I punimeve** **4.0 m2.**
- **Koha e nevojshme per perfundimin e punimeve** **68 op.**
- **Norma mesatare e punimeve** **0.059 m2/op.**

Keto punime perfshijne prishjen e linjave te tualeteve ekzistuese dhe zevendesimin e te gjitha pajisjeve dhe linjave te ujit te ftohte dhe te ngrohte sipas percaktimeve ne projekt, perfshire lidhjen me linjat e rrjetit te furnizimit me uje dhe shakarkimit te ujrave te zeza te ketyre tualeteve ne gropen septike. Parashikimi i kohezgjatjes se punimeve 3 dite pune, orari mesatar i punimeve 17 ore/m2. Per realizimin e ketyre punimve ne afatin e parashikuar nevojiten 2 specialiste dhe 1 puntore. Makineri dhe mjete te angazhuara per kete proces pune: 2 matrapik, 2 karro dore, 1 kamiocine, 1 gjenerator, 1 depozite uji, 1 trapano, 1 trako.

j) Punime per gropen septike

- **Volumi I punimeve** **12 m3.**
- **Koha e nevojshme per perfundimin e punimeve** **480 op.**
- **Norma mesatare e punimeve** **0.025 m2/op.**

Keto punime perfshijne germimin evendit ku do te vendoset gropa septike, nenshtresat, shtresat dhe muret e gropes septike se bashku me soleten mbulimit te saj dhe lidhjen me linjat e shkarkimit te ujrave te zeza te tualetit. Parashikimi i kohezgjatjes se punimeve 15 dite pune, orari mesatar i punimeve 40 ore/m3. Per realizimin e ketyre punimve ne afatin e parashikuar nevojiten 3 specialiste dhe 1 puntore. Makineri dhe mjete te angazhuara per kete proces pune: 1 skrep, 1 kamion veteshkarkues, 2 matrapik, 2 karro dore, 1 kamiocine, 1 gjenerator, 1 depozite uji, 1 trapano, 1 trako.

k) Punime elektrike

- **Volumi I punimeve** **50 m2**
- **Koha e nevojshme per perfundimin e punimeve** **144 op.**
- **Norma mesatare e punimeve** **0.347 m2/op.**

Keto punime perfshijne ndertimin e rrejtit te instalimeve te reaj elektrike sipas percaktimeve ne projekt. Parashikimi i kohezgjatjes se punimeve 6 dite pune, orari mesatar i punimeve 2.88 ore/m2. Per realizimin e ketyre punimve ne afatin e parashikuar nevojiten 2 specialiste elektriciste dhe 1 puntore. Makineri dhe mjete te angazhuara per kete proces pune: 2 matrapik, 2 karro dore, 1 kamiocone, 1 gjenerator, 1 trapano, 1 trako.

l) Punime per sistemimin e jshtem

- **Volumi I punimeve** **65.4 m3.**
- **Koha e nevojshme per perfundimin e punimeve** **233 op.**
- **Norma mesatare e punimeve** **0.281 m2/op.**

Keto punime perfshijne sistemimin e teritori te qendres ambulate, krijimin e siperfaqeve te gjelberuara dhe siperfaqeve me pllaka betoni te parapergatitura dhe vendosja e stolave dhe gjelberimi. Parashikimi i kohezgjatjes se punimeve 6 dite pune, orari mesatar i punimeve 38.6 ore/m2. Per realizimin e ketyre punimve ne afatin e parashikuar nevojiten 3 specialiste dhe 2 puntore. Makineri dhe mjete te angazhuara per kete proces pune: 2 matrapik, 2 karro dore, 1 kamiocone, 1 gjenerator, 1 depozite uji, prerese pllakash betoni, 1 trapano, 1 trako.

m) Punime per demobilizimin e kantierit

Per demobilizimin e kantierit duke qene se jane disa nenobjekte, me perfundimin e secilit nenobjekt behet largimi i makinerive dhe pajisjen nga vendi i ndertimit (minikantieri) per dorezimin e punimeve te realizuara eshte parashikuar nje periudhe kohore prej 6 dite pune. Puntore te angazhuar per realizimin ne afat te ketij demobilizimi duhen 1 specialist +1 puntor. Makineri dhe pajisje te nevojshme per kete faze: 1 kamioncine.

Referuar kategorise se punimeve si dhe afatit, stafi i kerkuar duhet te jete:

- **Teknike ndertimi** **1(nje)**
- **Karpentier** **2 (dy).**
- **Pllakashtrues** **2 (dy)**
- **Suvatues** **2 (dy)**
- **Elektriciste** **1 (dy).**
- **Hidraulike** **1 (dy).**
- **Hidroizolues** **1 (dy)**
- **Bojaxhinj** **2 (dy).**
- **Shofere** **1 (dy).**
- **Manovratore** **3 (tre)**
- **Drejtues Teknik** **3 (tre)**

TOTALI = 19 (nentembedhete) Persona ne Staf.

Shenim: Argumetnimi i nr. te punonjeseve behet vetem me qellim per justifikimin e stafit te kerkuar. Ndarja sipas specialitetev ne kete rubrike te mos merret ne konsiderate ne plotesimin e kriterave te percaktuara.

2.3.7. Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë, mjetet dhe pajisjet e mëposhtme:

• Kamion veteshkarkues me aftesi mbajtese mbi 20 ton	cope	2 (dy)
• Kamion veteshkarkues me aftesi mbajtese mbi 8 ton)	cope	1 (nje)
• Kamiocone me aftesi mbajtese deri ne 3.5ton	cope	1 (nje)
• Skrep me goma	cope	1 (nje)
• Mini Fadrome	cope	1 (nje)
• Betoniere	cope	2 (dy)
• Depozite uji uji jo më pak se 1m3	cope	2 (dy)
• Pompe uji	cope	2 (dy)
• Vibrator betoni	cope	3 (tre)
• Matrapik	cope	3 (tre)
• Trapano elektrike	cope	2 (dy)
• Gjenerator uji jo më pak se 3.5KW	cope	1 (nje)
• Skela metalike	m2	150

Ofertuesi për makineritë, të cilat janë në pronësi ose me qera, duhet të paraqesë, dokumentacionin e mëposhtem:

- lejen e qarkullimit.
- certifikatat e pronësisë,
- siguracionin e mjetit.
- kolaudimin,
- certifikatë transporti
- fotografi të mjetit të paraqitura. (të cilat duhet të jenë në emër të shoqërisë ose në emër të qeradhënësit).

Për mjetet dhe pajisjet të cilat nuk kanë leje qarkullimi, Ofertuesi duhet të paraqesë:

- kontratë notoriale të blerjes,
- fatura tatimore të blerjes ose dokumenta zhdoganimi të mjetit.

Pranohet marrja me qera ose huapërdorje e mjeteve të mësipërme, me kusht që kontrata e qeramarrjes ose huapërdorjes të jetë bërë para noterit, me afat vlefshmërie brenda afatit të zbatimit të punimeve për këtë objekt.

a) Për mjetet që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet dokumenti që vërteton regjistrimin e mjetit, , leje qarkullimi, plus certifikatën e kontrollit teknik , siguracionin e mjetit (të vlefshme), dhe për mjetet e siguruara me qera, dokumenti që vërteton regjistrimin e tij, leje qarkullimi, plus certifikatën e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit,(të vlefshme) , të shoqëruar me kontratën përkatëse të qerasë/furnizimit notoriale,, e vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të kontratës objekt i këtij prokurimi.

b) Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten dokumentat që

vërtetojnë pronësinë e tyre.

- c) Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë dhe kontrollojë në çdo kohë deri në përfundimin e kontratës mjetet e pajisjet teknike të deklaruara sipas shtojcës përkatëse. (Deklaratë nga administratori i shoqërisë ofertuese).

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, si dhe mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Për të përcaktuar numrin e punonjësve dhe të mjeteve/makinerive të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës si më sipër.

Numri dhe lloji i makinerive, paisjeve ne pronesi / qira janë vlerësuar si të nevojshme në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës, duke ju referuar punimeve sipas standardeve, orëve të punës, grafikut dhe kohëzgjatjes së punimeve, specifikimeve teknike. Për të zbatuar kontratën, operatorët ekonomik duhet të përmbushin kapacitetet teknike të pajisjeve dhe aseteve të tjera fizike, për këtë janë përcaktuar edhe dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët. Nëpërmjet kapaciteteve teknike operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë aftësinë dhe kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative. Pajisje dhe mjetet e mësipërme janë të lidhura ngushtë me objektin e kontratës dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve dhe të mundësisë së operatorit për përmbushjen me sukses të kontratës si dëshmi për mjetet dhe pajisjet sipas specifikave.

2.4 Kërkesa të tjera të veçanta për kualifikim

2.4.1 Certifikat ISO:

- a) **ISO 9001-2015 – Standard per Sistemin e Menaxhimit te Cilesise (e vlefshme) ose ekuivalente**, Certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. (Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Çertifikatën ISO sipas zërave te punimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas akt marrëveshjes).

Argumentimi:

Kjo certifikatë mundëson që shoqëria të punojë me standarte e cilësi, e cila mundëson implikimi në menaxhim, identifikimi i riskut dhe mundësive, sigurimi i konkurrencës për personelin e shoqërisë, mirëmbajtja e pajisjeve dhe infrastrukturës, matja e kënaqësive të klientëve, përgjigje ndaj ankesave të marra dhe vlerësimi i furnitorëve, marrëdhënie biznesi me partnerët e njohur apo një imazh më të mirë në sytë e klientëve.

- b) **ISO 14001 - 2015 - Standard per Sistemin e Menaxhimit te Mjedisit (e vlefshme) ose ekuivalente**, Certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma

ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Çertifikatën ISO sipas zërave të punimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas akt marrëveshjes).

Argumentimi:

Kjo çertifikatë mundëson që shoqëria e cila punon/ushtron aktivitetin në një zonë prodhimi; e cila përfshin larminë e ajrit, tokës, ujit dhe burimeve natyrore, bimëve dhe kafshëve, dhe qeniet njerëzore dhe shoqërimin e tyre me njëri-tjetrin. Iso 14001 është standardi universal i procesit të monitorimit të përpjekjeve të një organizate drejt mjedisit të saj dhe në një kuptim tjetër të hapave përpara. Është një ndërveprim sistematik që lejon të zbatohet duke i kushtuar vëmendje efekteve rreth tij gjatë periudhës nga faza e parë e prodhimit deri te dorëzimi tek perdoruesit e këtij objekti, marrëdhënie biznesi me partnerët e njohur apo një imazh më të mirë në sytë e klientëve.

- a) **ISO 45001-2018 Standart per Menaxhimin e Shendetit dhe Sigurise ne Pune (e vlefshme) ose ekuivalente**, Certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Çertifikatën ISO sipas zërave të punimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas akt marrëveshjes).

Argumentimi:

Sistemi i manaxhimit të sigurisë dhe shëndetit në vendet e punës mundëson që çdo kompani duhet të mbrojë shëndetin dhe sigurinë në punë për të gjithë punonjësit, e cila përfshin vlerësimin e rreziqeve të aksidenteve në punë, vendosjen e masave në fushën e shëndetit dhe sigurisë, inkurajimin e pjesëmarrjes së punonjësve në përpjekjet për të përmirësuar kushtet e punës, zbatimin e masave për të zvogëluar rreziqet e aksidenteve dhe sëmundjeve si dhe hetimin e incidenteve.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 79, të ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 44, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”(i ndryshuar), si dhe në Kodin të punës, ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995, i ndryshuar, Ligjin nr.10237 datë 18.02.2010 "Per sigurine dhe shendetin ne pune", VKM nr. 562, datë 03.07.2013 “Për kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit në përdorimin e pajisjeve të punës në vendin e punës”, VKM nr. 563, datë 03.07.2013 "Për kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit për përdorimin e pajisjeve mbrojtëse individuale në vendin e punës”, VKM nr.312, datë 5.5.2010 "Për miratimin e rregullores për sigurinë në kantier si dhe në mbeshtetje të natyrës së objektit të prokurimit.

(Shënim: Autoriteti/enti kontraktor, në varësi të natyrës së objektit të prokurimit, mund të përcaktojë kritere të tjera të vecanta, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës, duke argumentuar teknikisht dhe ligjërish çdo kriter, duke përcaktuar, sipas rastit, aktin ligjor/nënligjor që parashikon domosdoshmërinë e kriterit në fjalë).

Specifikimet teknike jane bere per permbushjen e nevojave te Autoritetit Kontraktor. Materialet i kane specifikimet e tyre cilesore dhe sasiore sipas zerave te secilit ne preventive dhe ne specifikimet teknike.

Të gjitha materialet e përshkruara në preventiv duhet të jenë sipas specifikimeve teknike. Në rast se një nga zërat e preventivit është e shkruar me emra marke automatikisht do të pranohet edhe një produkt ekuivalent.

Specifikimet teknike u hartuan nga **DREJTORIA E HARTIMIT TË PROJEKTEVE, MONITORIMIT TË INVESTIMEVE DHE TË SHËRBIMEVE** duke marr në konsideratë nevojat e Autoritetit Kontraktor, në përputhje me përcaktimet e nenit 36 “Specifikimet teknike” të Ligjit Nr.162/2020, date 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, e Nenit 40 pika 2, si edhe te Nenit 44 “Kërkesat e cilësisë” të VKM-së nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar.

Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

Në përfundim, Njësia e Prokurimit vendosi unanimitisht miratimin e dokumenteve të tenderit dhe si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave përcaktoi datën **18/11/2022, ora 11:00.**

Për të krijuar dosjen e tenderit në sistemin e prokurimit elektronik të APP dhe për të ngarkuar të gjithë dokumentacionin e procedurës së prokurimit me objekt

Bashkëlidhur këtij procesverbali:

Dokumentat e tenderit.

NJESIA E PROKURIMIT: