PREVENTIV

Objekti: Rrethim shkolla e re Hamallaj, rregullim oborri shkolla Hamallaj

I		PUNIME NDERTIMI (Muri rrethues)	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera leke
1	2.426/2	Prishje muri rrethues ekzistues	m3	6.9		
2	2.1	Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat III (themeli)	m3	32.5		
3	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	32.5		
4	2.19/a	Mbushje e ngjeshje dheu	m³	14.8		
5	2.258	Nenshtrese zhavori t=10cm	m3	10.8		
6	2.109/2	Themel e xokol betoni C - 12/15	m3	32.3		
7	2.111/2	Mure betoni C - 12/15	m3	34.5		
8	2,167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	1.2		
9	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm (stafa)	ton	1.4		
10	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta (kangjella)	ton	1.7		
11	2.331	Suva e zakonshme fasade h ~ 8 m	m²	344.4		
12	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m²	344.4		
13	2.390/1	F.V Deyer te jashtme metalike	m²	8		
		SHUMA I	**Leke**			-
II		**PUNIME DHEU DHE MBUSHJEJE (Sheshi perreth shkolles)**				
1	2.19/a	Germim dheu me makineri + transport 5km	m³	315		
2	2.28+ 2.37/5a	Mbushje e ngjeshje dheu + transport	m³	315		
		Shuma II	Leke			-
III		**PUNIME SHTRESASH (Sheshi perreth shkolles)**				
1	3.198	Cilindrim shtresash me rul	m²	437		
2	3.212/c	Shtrese stabilizanti t=15cm	m²	437		
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m³	10		
4	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15(t=10cm, nen bordure)	m³	1.5		
5	3.62	Shtrese me pllaka veteshtrenguese (Gri)	m²	453		
6	3.618	F V bordura betoni 20x35 cm	ml	100		
7	Analize	Ndenjese beton/arme te parafabrikuara + shtrese derrase	m³	3.5		
		Shuma III	Leke			-
IV		**PUNIME GJELBERIMI**				
1	An165	F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander"	cope	15		
2	An164	F.V. Fidane Peme dekorative	cope	8		
3	3.643	Mbjellje bari	m²	495.7		
		Shuma IV	Leke			-
		SHUMA I-IV				-
		tvsh				-
		shuma me tvsh				-
	Shenime teknike: Çmimet sipas VKM NR. 629 dt. 15.07.2015					