BASHKIA DURRËS

SPECIFIKIMET TEKNIKE

OBJEKTI: RIPARIM I TARRACES QENDRA KOMUNITARE NISHTULLA

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT.

Nga verifikimi i tarraces se Qendrws Komunitare Nishtulla rezulton se tarraca eshte e amortizuar dhe demtimi i saj eshte pasqyruar ne rrjedhjen e ujrave ne te gjithe tavanin dhe ne mure.
Duhet te kihen ne konsiderate qe pjeset e demtuara te hidroizolimit te vjeter duhet te hiqen totalisht. Siperfaqja e tarraces duhet te pastrohet nga mbeturinat dhe mbi siperfaqen e soletes te behet shtresa e llustres se cimentos ne raport 1 :2 ne menyre qe te perfitohet nje siperfaqe e rrafshet dhe te mos krijohen disnivele.
Pas pastrimit te mire te siperfaqes se llustres nga copa guresh te mundshem gjate procesit te berjes se saj fillohet me procesin e hidroizolimit me dy duar karton katrama me tarashesi 4mm cilesi e pare, shtresa e siperme e letres se dyte duhet te jete e granuluar.