

MIRATOHET
Kryetari Bashkise Himare
Jorgo Goro



Himare, me 19.03.2017

DETYRE PROJEKTIMI

Mbi hartimin e projektit të zbatimit, të preventivit perfundimtar dhe të dokumentacionit tjetër të nevojshëm të projektit të objektit: **“Punime Inxhinjerieke ne Lagjen “Gerhot”, Lukove”**

Qendra e fshatit Lukove është duke u rregulluar, falë projektit “Rivitalizim urban sheshi qender Lukove”, me financim të Qeverisë Shqiptare, Fondi Zhvillimit Rajoneve, por ka mbetur jashtë vëmendjes një lagje e re e formuar në vitet e tranzicionit, lagja “Gerhot”.

Kjo lagje shtrihet në pjesën veriore të qendres së fshatit.

Banoret e kësaj lagje kanë nevojë për sistemin e ndricimit të rrugëve të saj, të rikonstruksionit të kanalizimit të ujërave të zeza, të sistemit të ujërave të bardha dhe të rrugës hyrëse në këtë lagje e daljen e saj për në rrugën nacionale Himare Sarandë.

Në këto kushte është menduar të bëhet një nderhyrje e fuqishme në punimet inxhinjerieke të mesiperme, të cilat do të japin kësaj lagjeje një realizimin e kushteve minimale për jetë normale.

Për këto qëllime hartohet kjo detyrë projektimi që do të bëjë të mundur një nderhyrje të pjesëshme për punimet inxhinjerieke të lidhura me ndricimin, me kanalizimin e ujërave të bardha, me kanalizimin e ujërave të zeza, me vepra arti dhe me punime shtresash në rruget e brendëshme të lagjes.

Punimet e projektit "Punime Inxhinjrike ne Lagjen "Gerhot", Lukove" duhet te perfshijne:

Punime Prishjeje brenda te cileve jane prishjet e murreve te blloqeve te betonit, prishjet e shtresave te betonit, prishjet e mureve te beton-armese dhe transporti i mbeturinave me auto deri ne 3 km te formuara nga keto prishje.

Rikonstruksioni Rrjetit TU me kablo me vetembajtje "ABC" brenda te cileve jane ndertimin e linjes se furnizimit me energji elektrike te rrugicave te lagjes Gerhot;

Punime shtresash ne rruge brenda te cileve jane germim dheu me ekskavator zinxhir, 0.5 m³, toke zakonshme, kategoria IV, me shkarkim ne mjet dhe transport dheu me auto deri 5.0 km, mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri, shtrese zhavori 20 cm, shtrese stabilizant t=15 cm dhe te gjitha shtresat asfaltike te rruges.

Punime arti brenda te cileve jane germim dheu me ekskavator zinxhir, 0.5 m³, toke zakonshme, kategoria IV, me shkarkim ne mjet dhe transport dheu me auto deri 5.0 km, mur buto betoni C-12/15, themele mur mbajtes e themele me gur mozaik llac, M25, mur me blloqe betoni t=20 cm me llac M25 dhe mbushje me material te germuar me pare;

Punime kanalizmi ujrash te bardha brenda te cileve jane germim dheu me ekskavator zinxhir, 0.5 m³, toke zakonshme, kategoria IV, me shkarkim ne mjet dhe transport dheu me auto deri 5.0 km, nenshtrese zhavori, ndertim puseta shiu, 60x40 me kapak gize, furnizim e vendosje tuba PVC f=200 mm te brinjezuar, furnizim e vendosje tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm, konstruksione metalike te thjeshta per zgaren metalike te ujrave te shiut, shtrese betoni C 16/20 per zgaren e ujrave te shiut dhe shtrese rere per mbulimin e tubove te kanalizimit te ujrave te bardha.

Punime kanalizimi te ujrave te zeza brenda te cileve jane germim dheu me ekskavator zinxhir, 0.5 m³, toke zakonshme, kategoria IV, me shkarkim ne mjet dhe transport dheu me auto deri 5.0 km, furnizim e vendosje tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm, furnizim e vendosje tuba PVC d=200 mm te brinjezuar, nenshtrese zhavori, shtrese rere per mbulimin e tubacioneve te ujrave te zeza, puse kontrolli 1.25 x 1.25 x 1.50 m, pusete kontrolli 2.0 x 2.0 x 1.50 m dhe grope septike me V = 16 m³.

Per keto arsye projekti punimeve inxhinjrike te lagjes "Gerhot" duhet te zgjidhe detyrat e meposhteme:

1. Te siguroje ndricimin e mjaftueshem te te gjitha rrugicave te lagjes "Gerhot", duke furnizuar e montuar shtylla elektrike te ndricimit, ndricuesit e pershtatshem te tyre dhe furnizimin e vendosjen e kabllave te percaktuara sipas kushteve teknike se bashku me aksesoret elektrike te nevojshem e respektiv te ketij procesi;

2. Te realizoj kanalizmin e ujrave te bardha te cdo segmenti rruge duke siguruar kalimin gradual te ujrave e me ulje presioni te tyre;
3. Te siguroje lidhjen e plote sekondare te ujrave te zeza te banesave me linjen kryesore te tyre, duke evituar pranine e tepricave te ujrave te zeza neper segmentet e rrugicat e lagjes; linja e ujrave te zeza do te grumbulloje e kaloje en linjen e re te ndertuar ne qender te fshatit dhe nje pjese e saj do te depozitohet ne nje grope te re septike te ndertuar ne pjesen fundore te lagjes "Gerhot", ne pamundeti grumbullimi te tyre ne linjen e re te qendres se fshatit;
4. Perfundimi i procesit te rikonstruksionit te rrugeve te mbetura pa perfunduar, me realizimin e mbushjeve dhe te gjitha shtresave asfaltike te saj;

Projekti i zbatimi duhet te jete i shoqeruar me preventivin e punimeve, me relacionin perkates, me specifikimet teknike dhe me dokumenta te tjera te nevojshme.

Per Bashkine Himare
Ing.Sokrat Kreku

