

SPECIFIKIMI I ÇMIMEVE

OBJEKTI : REHABILITIM URA

Germim dheu seksion i detyruar

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per realizimin e 1 m³ germim I detyruar ne objekt, panvaresisht nga kategoria e tokes me mjet te mekanizuar dhe ngarkim ne toke. Germimi te behet duke patur parasysh detajet teknike dhe permasat sipas profilave gjatesor dhe terthor te rruges.

Hekur betoni periodik

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per F.V. ne veper e 1 ton hekuri. Ne cmim futet teresia e shpenzimeve per blerjen e materialeve hekur sipas Ø te percaktuar ne projekt,tel bari dhe transportin. Ne cmim futet pergatitja e hekurit sipas projektit dhe lidhja ne veper sipas projektit.

F.V Kostruksion metalike te thjeshta

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per vendosjen ne veper e 1 ton kostruksion metalik te thjeshte per parmaket anesore te urave me profila 3x3 cm dhe t=3mm dhe profila 5x5cm t=3 mm, 10x10 cm t=3 mm. Ne cmim futet pergatitja e hekurit sipas projektit dhe vendosja ne veper sipas projektit.

Lende druri pishe e stazhionuar

Ne kete çmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per realizimin e 1 m³ lende druri pishe te sazhionuar per tegjitha urave qe do rehabilitohen me lende druri sipas detajit teknik me gjeresi dhe lartesi sipas projektit. Ne cmim futet teresia e shpenzimeve per blerjen e materialeve transportin dhe vendosjen ne veper . DysHEMEJA e ures do te ndertohet me drasa me t=5cm. Binaret do te jene 10x10 cm.Zinxhoret do te jene drasa me trashesi t=5 cm.

Ndertim mur buto betoni Ilaç cemento M 150

Ne kete çmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per realizimin e 1 m³ mur butobeton per ndertimin e mureve ballore dhe anesore te urave qe do rehabilitohen sipas detajit teknik me gjeresi dhe lartesi sipas projektit. Ne cmim futet teresia e shpenzimeve per blerjen e materialeve rere guri, cemento, gure gerqelore, transportin. Ne cmim futet dhe testet e bera per marken e gurit. Llaci te prodhohet me betoniere ne objekt sipas kushteve teknike dhe standartet, me rere guri, te realizohet marka e kerkuare llacit.

Mbushje me material shkembor cakell

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per realizimin e 1 m³ mbushje material cakell mbi 50 mm .te mbeshtetjeve ballore te urave Beli .Ne cmim futet teresia e shpenzimeve per prodhimin ose blerjen e materialit , transportin shperndarjen e tij ne object sipas profilave gjatesor dhe terthor per te krijuar profilimin e ures sipas kushteve teknike . Materiali duhet te jete cakell makinerie me fraksion mbi 50 mm.

Shtrese betoni C – 16 / 20

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per realizimin e 1m³ beton

C – 16 / 20.me zgare hekuri Ø10/15 cm. Ne cmim futet teresia e shpenzimeve blerjen e materialeve inerte cimento, transportin , pergatitjen e armaturave me derrese te stazhionuar ose metalike ,pergatitjen e betonit dhe hedhjen ne veper , ngjeshjen me vibrator , dhe trajtimin me uje per realizimin e markes te kerkuar dhe dizarmimin e armatures . Ne cmim futet dhe testet e bera per marken e betonit. Betoni te merret I gatshem nga nje nyje e mekanizuar ose te prodhohet me betoniere ne objekt sipas kushteve teknike dhe standartet, me rere guri + cakell, te realizohet marka e kerkuare betonit.

Struktura monolite betoni C – 25 /30 ,C20/25

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per realizimin e 1 m3 beton C – 25 / 30 per ndertimin e mbeshtetjeve ballore te ures Beli sipas detajit teknik ndertimin e bordurave anesore te urave, kollonave te prizave ne urat me tombino,panelet tip .Ne cmim futet teresia e shpenzimeve per prodhimin ose blerjen e materialeve inerte , cimento, transportin , pergatitjen e armaturave me derrese te stazhionuar ose metalike ,pergatitjen e betonit dhe hedhjen ne veper , ngjeshjen me vibrator , dhe trajtimin me uje per realizimin e markes te kerkuar dhe dizarmimin e armatures . Ne cmim futet dhe testet e bera per marken e betonit. Betoni te merret I gatshem nga nje nyje e mekanizuar ose te prodhohet me betoniere ne objekt sipas kushteve teknike dhe standartet, me rere guri + cakell.

Ndertim mur guri mbajtes llac cimento M 25

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per realizimin e 1 m3 mur guri mbajtes ll.c. M=25 per ndertimin e mureve sipas detajit teknik me gjeresi dhe lartesi sipas projektit . Ne cmim futet teresia e shpenzimeve per blerjen e materialeve rere guri, cimento, gure gerqelore, transportin. Ne cmim futet dhe testet e bera per marken e gurit. Llaci te prodhohet me betoniere ne objekt sipas kushteve teknike dhe standartet, me rere guri, te realizohet marka e kerkuare llacit.