

SPECIFIKIMI I ÇMIMEVE

OBJEKTI: RRJETI I BRENDSHMEM UJESJELLES

1. Germim dheu me krah dhe me eskavator me shkarkim ne toke

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per realizimin e 1 m³ germim dheu kanal panvaresisht nga kategoria e tokes ose menyra e e realizimit te tij dhe shkarkim ne toke. Germimi te behet duke patur parasysh detajet teknike dhe permasat sipas profilave gjatesor dhe terthor.

2. Hedhje rafshim dhe mbulim kanali

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per realizimin e 1 m³ mbulim dhe rafshim kanali panvaresisht nga kategoria e tokes ose menyra e e realizimit te tij me krah ose me mjete te mekanizuar Germimi te behet duke patur parasysh detajet teknike dhe permasat sipas profilave gjatesor dhe terthor.

3. F.V Tuba rakorderi ujesjellesi PN16 Ø =110mm Ø =90mm, Ø = 50mm, Ø =32mm Ø = 25mm

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per furnizimin dhe vendosjen e 1 ml tubo ujesjellesi PN 16, PN 16 Ø =110mm Ø =90mm , Ø = 50mm, Ø = 32mm Ø = 25mm ne veper qe ploteson te gjitha kushtet teknike dhe kerkesave te projektit. Ne cmim futet teresia e shpenzimeve per pike timin , blerjen e materialeve , transportin dhe vendosjen ne veper sipas profilave gjatesore. Tubot duhet te jene te shoqeruar me certifikaten e cilesise te prodhimit te BE. Pervец cdo kerkese tjeter te gjitha pajisjet e kerkuara sipas kontrates duhen te projektohen dhe prodhohen per tu rezistuar te gjitha provave te presionit sic tregohet ne projekt. Tubat gjete transportit duhet te shtrihen mbi nje siperfaqe te sheshte duke shmangur cdo demtim te mundshem.

4. Ndertim pusete shperndarese 50x50x100cm, 80x80x100 cm C 16/20

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per realizimin e 1 cop pusete beton me permasat e caktuara ne preventive per puseta shperndarese C 16/20. Ne cmim futet teresia e shpenzimeve per germimin e dheut per prodhimin ose blerjen e materialeve inerte , cimento, transportin , pergatitjen e armaturave me derrese te stazhionuar ose metalike ,pergatitjen e betonit dhe hedhjen ne veper , ngjeshjen me vibrator , dhe trajtimin me uje per realizimin e markes te kerkuar dhe dizarmimin e armatures. Ne cmim futet dhe testet e bera per marken e betonit. Betoni te merret I gatshem nga nje nyje e mekanizuar ose te prodhohet me betoniere ne objekt sipas kushteve teknike dhe standartet, me rere guri + cakell, te realizohet marka e kerkuar e betonit.

5. Lidhje familjare

a.F.V. Saraqineske bronxi Ø 3/4" = 20mm.

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per furnizimin dhe vendosjen e 1 cop saraqineske bronxi Ø 3/4" = 20mm ne veper qe ploteson te gjitha kushtet teknike me PN 10. Ne cmim futet teresia e shpenzimeve per pike timin, blerjen e materialeve, transportin

dhe vendosjen ne veper sipas kerkesave te Sektorit te Ujesjellsit. Saraqineskat duhet te jene te shoqeruar me certifikaten e cilesise te prodhimit te BE.

b. F.V. Kondravalvul bronxi Ø 3/4" = 20mm.

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per furnizimin dhe vendosjen e 1 cop Kondravalvul bronxi Ø 3/4" = 20mm ne veper qe ploteson te gjitha kushtet teknike me PN 10. Ne cmim futet teresia e shpenzimeve per pike timin, blerjen e materialeve, transportin dhe vendosjen ne veper sipas kerkesave te Sektorit te Ujesjellsit. Kondravalvul duhet te jene te shoqeruar me certifikaten e cilesise te prodhimit te BE.

c. F.V. Kasete plastike 12".

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per furnizimin dhe vendosjen e 1 cop.Kasete plastike 12" ne veper qe ploteson te gjitha kushtet teknike. Ne cmim futet teresia e shpenzimeve per pike timin, blerjen e materialeve, transportin dhe vendosjen ne veper sipas kerkesave te Sektorit te Ujesjellsit. Saraqineskat duhet te jene te shoqeruar me certifikaten e cilesise te prodhimit te BE.

d. F.V. Mates uji 1/2", 1 1/4 " me fushe te thate.

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per furnizimin dhe vendosjen e 1 cop

Mates uji 1/2", 1 1/4 " me fushe te thate ne veper qe ploteson te gjitha kushtet teknike me keto karakteristika :

- Prurje nominale $Q=2.5m^3/ore$.
- Gabimi maksimal I lejuar $\pm 5\%$
- Leximi minimal 0.05 lit
- Leximi maksimal 99.999 m³
- Temperatura e ambientit te operimit - $30^{\circ} \div 50^{\circ} C$

Ne cmim futet teresia e shpenzimeve per pike timin, blerjen e materialeve, transportin dhe vendosjen ne veper sipas kerkesave te Sektorit te Ujesjellsit. Mates uji 1/2", 1 1/4 " me fushe te thate duhet te jene te shoqeruar me certifikaten e cilesise te prodhimit te BE dhe te kolauduar.

6.F.V Mates mekanik DN 110

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per furnizimin dhe vendosjen ne veper te matesit mekanik DN110 I kompletuar I cili ploteson te gjitha kushtet teknike. Ne cmim futet teresia e shpenzimeve per pike timin, blerjen e materialeve, transportin dhe vendosjen ne veper sipas kerkesave te Sektorit te Ujesjellsit. Matesi mekanik duhet te jene te shoqeruar me certifikaten e cilesise te prodhimit te BE.