

P R E V E N T I V

Objekti:"Ndërtim rrjet kanalizimi Rr."Nuri Arapi"

INVESTITORI: U.K.T.Sh.a

SIPERMARRESI: "U.K.T" sh.a

Nr.	Nr/an.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Shuma
1	3.89/b	Germim dheu kanal esk.gj.>2m,t.z.sh.mjet,	m3	835		0
2	3.25/b	Germim dheu me krahe,t.z.b>1,h=1.5m	m3	61		0
3	3.7	Prerje bari me lopate	m2	50		0
5	An/L3	Mbushje me cakell	m3	333		0
6	An.164/1a	Mbushje me material të zgjedhur	m3	261		0
7	2.37/5b	Transport dheu me auto deri 10km	m3	635		0
12	2.426/3	Prishje shtrese betoni	m3	8		0
13	2.262/1	Shtrese beton C7/10	m3	8		0
18	3.287	F.V.Hekur betoni e salduar per nenshtresat Ø 6-10mm	ton	0.14		0
21	145	F.V.Tub i brinjëzuar HDPE SN8 Dj-200mm (lidhje objektësh)	ml	320		0
22	An	F.V.Tuba të brinjëzuar HDPE SN8 Dj-250mm	ml	210		0
23	3.An/1t	F V Tuba te brinjëzuar HDPE SN8 Dj-315 mm	ml	340		0
24	3.An/3t	F.V.Tuba të brinjëzuar HDPE SN8 Dj-500mm	ml	27		0
24	3.An/4t	F.V.Tuba të brinjëzuar HDPE SN8 Dj-630mm	ml	34		0
28	700	Rikonstruksion pusete KUZ	copë	1		0
30	An-19	F.V.Puseta KUZ 0.8x0.8x1m	copë	14		0
31	An-20	F.V.Puseta KUZ 0.8x0.8x1.5m	copë	4		0
		Shuma				0
		Fondi Rezervë 5%				0
		Shuma				0
		T.v.sh 20%				0
		TOTAL				0