

RELACION + SPECIFIKIME TEKNIKE


Mbi punimet që kryehen në “Mirmbajtjen e Varrezave Publike e të Dëshmorëve”.

A Punimet që kryehen në varrezat publike Babicë:

- Mirmbajtje sipërfaqe bari 55074 m².
- Hynë zërat e punimeve:
 1. Pastrim grumbullim mbeturinash.
 2. Korrje bari 10 herë.
 3. Grumbullim bari.
 4. Qethje me gërshtë.
 5. Pastrim kanali.
 6. Transport.

Kositja e sipërfaqes së barit bëhet në të gjithë sipërfaqen e varrezave për çdo muaj.
- Mirmbajtje rrugë e sheshe 18500 m². Hynë zërat e punimeve:
 1. Fshirje.
 2. Grumbullim mbeturina.
 3. Transport.

Mirmbajtja rrugë e sheshe kryeet cdo muaj.
- Mirmbajtje drutë e rrugës cope 150. Hynë zërat e punimeve:
 1. Punime dy herë.
 2. Krasitje 30%.
 3. Hapje gropa (0,8x0,8) 4%.
 4. Mbjellje fidan + mbështetëse.
 5. Ujitje mbas mbjelljes.
 6. Plehërim kimik.
 7. Plehërim organik.
 8. Spërkatje.
 9. Transport.
- Mirmbajtje shtresë zhavorri 1000 m². Hynë zërat e punimeve:
 1. Shtrim me zhavorr i sipërfaqes së dëmtuar të rrugëve me trashësi deri 10 cm.
 2. Transport me karro dore.
- F.V pllaka betoni për veshje kanali 68.4 ml x 1.46 = 167 m². Hynë zërat e punimeve:
 1. Prodhim i pllakave të betonit.(40x53x53) cm

2. Vendosje në kanal  $\rightarrow 1,46 \text{ m}^2/\text{ml} \times 68.4 \text{ ml} = 100 \text{ m}^2.$

- Tombino me tubo betoni o 200 mm 6 ml
- Shtrese cakulli 485 m²
- Shtrese stabilizanti 485 m²

B Punime që kryen në varrezat e Dëshmorëve Vlorë.

- Mirmbajtje sipërfaqe bari 3523 m². Hynë zërat e punimeve:
 1. Pastrim, grumbullim mbeturinash.
 2. Punim i parë ¼ sipërfaqes.
 3. Frezim ¼ sipërfaqes.
 4. Nivelim ¼ sipërfaqes.
 5. Plehërim ¼ sipërfaqes.
 6. Pastrim barëra te këqija.
 7. Ujitje bari.
 8. Mbjellje fare 25%.
 9. Mbulim me krehër.
 10. Nitrifikim.
 11. Korrje bari 12 herë
 12. Grumbullim bari.
 13. Qethje me gërrshërë.
 14. Transport.

Kositja e sipërfaqes së barit bëhet në të gjithë sipërfaqen e varrezave për 12 muaj.

- Mirmbajtje rrugë, sheshe e shkallë 7046 m². Hynë zërat e punimeve:
 1. Fshirje.
 2. Pastrim fuga.
 3. Grumbullim mbeturina.
 4. Transport.

Mirmbajtja rrugë, sheshe e shkallë bëhet çdo muaj

- Mirmbajtje gardh i gjerlbërt 452 ml. Hynë zërat e punimeve:
 1. Punim 3 herë.
 2. Dhënje forme 10 herë.
 3. Heqje mbeturina.
 4. Hapje kanali 20%.
 5. Mbjellje.
 6. Ujitje 8 herë.
 7. Plehërim kimik.
 8. Transport.
- Mirmbajtje shkurre 200 copë. Hynë zërat e punimeve:

1. Punim shkurre.
 2. Dhënje forme 4 herë.
 3. Heqje mbeturina
 4. Hapje gropa (0,4×0,4×0,4)m.
 5. Mbjellje.
 6. Ujitje 5 herë.
 7. Plehërim organik 20%.
 8. Transport.
- Mirmbajtje gjelbërim sezonal(Lule) 678 m². Hynë zërat e punimeve:
 1. Shkulje lule 3 herë.
 2. Grumbullim mbeturina.
 3. Punim 2 herë.
 4. Frezim.
 5. Shpërndarje pleh organik.
 6. Nivelim toke.
 7. Mbjellje fidan me qeska.
 8. Ujitje mbas mbjelljes.
 9. Çapitje 3 herë.
 10. Plehërim suplementar.
 11. Ujitje sezoni 15 herë.
 12. Spërkatje lule 3 herë.
 13. Zëvendësim lule 20%.
 14. Transport.
 - Mirmbajtje varrosh mermeri 29,4 m². Hynë zërat e punimeve:
 1. Prgatitje e pllakave të mermerit.
 2. Vendosja e tyre ne varrosh duke zëvendësuar pllakat e dëmtuara
 Do të meremetohen gjithsej 28 varroshe mermeri (1 varr mermeri=1,05 m²).
 Theksojmë do të zëvendësohen pllakat e dëmtuara.

Të dhëna mbi Varrezat Publike Babicë:

- Sipërfaqe e përgjithshme 17.54 HA = 175 436 m²
- Sipërfaqe rrugë e sheshe 18500 m².
- Sipërfaqe me bar 55074 m².
- Sipërfaqe që zënë varroshët 99000 m².
- Drutë e rrugës 150 copë.

Të dhëna mbi Varrezat e Deshmorëve Vlorë.

Sipërfaqe e përgjithshme 1,23 HA=12300 m². Nga këto

- Rrugë, sheshe e shkallë 7046 m².
- Sipërfaqe e gjelbëruar 3523 m².

- Sipërfaqe gjelbërim sezonal 678 m².
- Sipërfaqe që zënë varroshët 1050 m².
- Gardh i gjelbërt 452 ml
- Shkurre 200 copë

Punoi : Enkeleda Xhelilaj