R E P U B L I K A   E   SH Q I P Ë R I S Ë
BASHKIA ROSKOVEC
NJËSIA E PROKURIMIT

Nr.______Prot. **Data __.__.2023**

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës-PUNË

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM
(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROKURIMIT: "Ndërhyrje për sigurinë e rezervuarit të Ngjeqarit"

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (**CPV**): **Rezervuar:44611600-2;Sherbime për riparim dhe mirëmbajtje rezevuarësh:50514200-3**

VLERA E FONDIT LIMIT: 76 728 812(shtatëdhjetë e gjashtë milion e shtatëqind e njëzetë e tetë mijë tetëqind e e dymbëdhjetë) lekë pa tvsh

Argumentimi i fondit limit:Komisioni i llogaritjes fondit limit dhe specifikimeve teknike për llogaritjen e fondit limit i është referuar nenit 76 të pikës (a) të VKM-së me nr.285, datë 19.05.2021 të Këshillit të Ministrave "Për rregullat e prokurimit publik" i ndryshuar, që përcakton "çmimet e botuara nga Instituti i Statistikave (INSTAT), ose/dhe çmime të tjera zyrtare, të njohura nga institucionet përkatëse (si për shembull, nga organet tatimore a doganore, dhomat e tregtisë, në manuale etj", shoqeria për llogaritjen e cmime është mbështetur ne manualin teknik te çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizave teknike të tyre nr.625 datë 15.07.2015,(ndryshuar me VKM-në nr.631,datë 26.10.2018 ,me qëllim që vlera limit e kontratës, të jetë një vlerë e matshme dhe njëkohësisht e të krijojë mundësinë e pjesëmarrjes së sa më shumë operatorëve ekonomikë **.**

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 "Për prokurimin publik", nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", autoriteti/enti kontraktor BASHKIA ROSKOVEC ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

1.Formularin e Ofertës *sipas Shtojcës1;*

2. Listat e Çmimeve sipas zërave të preventivit *sipas Shtojcës 2;*

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 7, gërma "ç" (sipas Shtojces 1 dhe 2 te DST).

3.*Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8,*

4. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme për sigurimin e ofertës mbështetet në Ligjin Nr. 162/2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 83, pika 1 si dhe në VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", Kreu V, Seksioni II, Neni 30, pika 1.
Kërkesa për Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit bazohet në Ligjin Nr. 162/2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 82 si dhe në VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", Kreu V, Seksioni II, Neni 26.

Këto kritere janë vendosur për të vertetuar pjesemarrjen ose jo të operatorit ekonomik në tendera, duke paraqitur oferte.Gjithashtu këto kritere janë vendosur edhe për të vërtetuar deklarimet dhe dokumentat e paraqitura nga operatorët ekonomik, duke kaluar tërësisht përgjegjesinë administrative ose penale gjithashtu barrën e proves tek operatorët ekonomik për dokumentat e paraqitura.

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):

Plotësimi i kapaciteteve ligjore nga operatorët ekonomikë dhe vërtetimi se ata kanë zotësi juridike për të lidhur kontrata prokurimi, bëhet me anë të paraqitjes prej tyre të deklaratës mbi përmbushjen e kritereve të përgjithshme, sipas shtojcës 7 dhe 8.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në Nenin 77, pika 1/a dhe pika 2, të Ligjit Nr. 162/2020 "Për Prokurimin Publik"; si dhe Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, të VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" i ndryshuar

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

1. Për të vërtetuar një aktivitet pozitiv të qëndrueshëm Operatori ekonomik duhet të paraqesë Kopje të çertifikuara të bilanceve të 3 (tri) viteve të fundit financiare (2020, 2021, 2022) të paraqitur në Autoritetet përkatëse Dega e Tatim Taksave të konfirmuara nga ky Autoritet si dhe te shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar. (Kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur nëse në dy balance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negative ndërmjet aktivit dhe pasivit).

Shëmin: *Akt Ekspertiza e Ekspertit Kontabël të Autorizuar, duhet të paraqitet nga OE vetëm në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, gërma "c" të Ligjit nr. 10091, datë 05.03.2009 "Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar", i ndryshuar, ku parashikohet se: "Personat juridikë që detyrohen për auditimin ligjor të pasqyrave financiare detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të*

pasqyrave financiare vjetore, përpara publikimit të tyre, nga eksperte kontabël ose shoqëri audituese: "c) shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet kombëtare të kontabilitetit, kur, në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vite radhazi, tejkalojnë dy prej tre treguesve të mëposhtëm: i) totali i aktiveve të bilancit, në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse, arrin ose e kalon shumën prej 50 milionë lekësh; ii) shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin ose e kalon shumën prej 100 milionë lekësh; iii) ka, mesatarisht, 30 të punësuar gjatë periudhës kontabël".

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme mbështetet në Nenin 77, pika 3, të Ligjit Nr. 162/2020 "Për Prokurimin Publik"; si dhe Kreu V, Seksioni III, Nenit 43, pika 4, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik". Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, Ligjit Nr. 10091 date 5.3.2009 *"Per auditimin ligjor, organizimin e profesionit te ekspertit kontabel te regjistruar dhe te kontabilistit te miratuar"* (i ndryshuar).

2. Kopje të deklaratave të xhiros vjetore të lëshuara nga administrata tatimore për vitet (2020, 2021, 2022), ku vlera e xhiros **për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar** duhet të jetë jo më e vogël se vlera e parashikuar të kontratës që po prokurohet konkretisht:
76 728 812(shtatëdhjetë e gjashtë milion e shtatëqind e njëzetë e tetë mijë tetëqind e e dymbëdhjetë) *(Kjo **kërkesë do të konsiderohet e përmbushur nëse Operatori ekonomik arrin vlerën e xhiros** minimale në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga Autoriteti Kontraktor).*

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme mbështetet në Nenin 77, pika 3, të Ligjit Nr. 162/2020 "Për Prokurimin Publik" si dhe në Kreun V, Seksioni III, Nenin 43, pika 2 dhe pika 3 e VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik".Kërkesat e renditura sipas Kapacitetit ekonomik dhe financiar (pika 1 dhe pika 2) i shërbejnë Autoritetit Kontraktor, për të provuar nëse Ofertuesit zotërojnë kapacitet financiar për të përmbushur me sukses kontratën objekt prokurimi.

3. Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor për vitin 2022 ne zbatim të Ligjit Nr.9632, datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore", (i ndryshuar). (Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vërtetimin lëshuar nga Autoriteti përkatës në të cilën është regjistruar sipas QKB).
Ky kriter permbushet nepermjet paraqitjes se Formularit permbledhes te Vetedeklarimit sipas shtojces 8 ne DST.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar sipas Nenit 76 të Ligjit Nr.162/2020 "Për Prokurimin Publik"; Kreut V, Seksioni III, Nenin 43, pika 6 të VKM-së Nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" si dhe sipas Ligjit Nr.9632, datë 30.10.2006 "Për Sistemin e Taksave Vendore" (i ndryshuar). Duke qenë se Autoriteti Kontraktor, Bashkia ROSKOVEC, është njësi e vetëqeverisjes vendore, e cila funksionon dhe ka kompetenca të përcaktuara sipas Ligjit Nr. 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore", Njësia e Prokurimit argumenton se pika 3 është vendosur në kuadër të Ligjit Nr.9632, datë 30.10.2006 "Për sistemin e Taksave Vendore" (i ndryshuar), Neni 5, gërma "c" ku citohet se: "...përcakton numrin e

kësteve të pagimit të taksës dhe afatet e kryerjes së tyre, si dhe kushtet lehtësuese në rastet e pagesës së plotë dhe përpara afateve të detyrimeve fiskale".

2.3.1.Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale të cilat vendosen nga Autoriteti Kontraktor si më poshtë:

Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale të cilat vendosen nga Autoriteti Kontraktor si më poshtë:

1.3.1. Përvojë e suksesshme në realizimin e të paktën:

- **a.** Punë të ngjashme për një objekt të vetëm me vlerë **jo me te vogel** se **30 000 000** e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet të realizuar gjatë pesë viteve të fundit nga data e shpalljes se njoftimit te kontrates.
- **b.** Punë të ngjashme deri ne nje kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit është në një vlerë **jo me te vogel** se sa dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet konkretisht: **153 000 000** (njëqind e pesedhjete e shtatë milion) lekë pa TVSH.

Plotesimi i njerit prej dy kushteve te siperpermendura e ben oferten te kualifikueshme.

Pika 1/a plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Kurse pika 1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.
Në rastin kur Operatorët ekonomik, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesmarrjeje në bashkim, vendosin me marrëveshje në Kontratën e Bashkëpunimit se cili prej tyre do ta përmbushë këtë kusht.

1.3.2. Vlerësimi i përvojës së suksesshme të Operatorit Ekonomik do të kryhet bazuar në deklaratat e dokumentat e mëposhtme:

a) Për kontrata të realizuara me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:

- Formular vleresimi per realizimin e punimeve sipas shtojcës Nr. 9 (ku të përcaktohet qartazi vlera, afati i perfundimit te kontrates si dhe natyra e punes se kryer);
- Kontratë Sipërmarrje;
- Situacionin përfundimtar;
- Aktin e kolaudimit;
- Çertifikaten e marrjes ne dorezim/Çertifikatën e Përkohshme të marrjes ne dorezim
- Faturë tatimore

b) Për kontrata të realizuara me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:

- Formular vleresimi per realizimin e punimeve sipas shtojcës Nr. 9 (ku të përcaktohet qartazi vlera, afati i perfundimit te kontrates si dhe natyra e punes se kryer);

- Kontrate Sipërmarrje;
- Situacionin përfundimtar;
- Aktin e kolaudimit;
- Çertifikaten e marrjes ne dorezim/ Çertifikatën e Përkohshme të marrjes ne dorezim;
- Fatura tatimore perkatese.

Plotesimi i njerit prej dy kushteve te siperpermendura e ben oferten te kualifikueshme.

Pika 1/a plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Kurse pika 1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.
Në rastin kur Operatorët ekonomik, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesmarrjeje në bashkim, vendosin me marrëveshje në Kontratën e Bashkëpunimit se cili prej tyre do ta përmbushë këtë kusht.

***Argumentimi**:* Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 4, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe nenit 39, pika 5 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik". Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerat 50% të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose dyfishi i vleres limit te kontrates qe prokurohet, për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar.

2.3.2.Liçensa profesionale, lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës:
Operatori Ekonomik duhet te disponoje Liçencë të shoqërisë e vlefshme për kategoritë e mëposhtme:

- NP– 1 **A** Punime gërmimi në tokë.
- NP– 5 A Punime nentoksore ura dhe vepra arti.
- NP- 6 **A** Diga dhe tynele hidroteknike
- NP– 4 **A** Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pistaaeroportuale.

***Argumentimi**:* Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në Nenin 77, pika 1 të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik"; Kreut V, Seksioni III, Neni 39, pika 6/a, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", si dhe mbështetur në Vendimin e Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 "Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi". Referuar kategorive të kërkuara, AK argumenton teknikisht se kjo kërkesë është vendosur sipas zërave të preventivit të punimeve.

Për sa më lart, me qëllim realizimin e punës objekt prokurimi, është kërkuar që Ofertuesit të jenë të pajisur me Licencë profesionale për kategoritë, të cilat janë vendosur sipas volumeve të punimeve dhe vlerave që përmban Preventivi për cdo zë pune mbështetur në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 42, datë 16.1.2008 "Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave

profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi", ku janë përcaktuar kategoritë dhe nënkategoritë përkatëse. Kjo kërkesë është vendosur nga Autoriteti Kontraktor me qëllim shqyrtimin e kualifikimit profesional të Ofertuesve në kuadër të veprimtarisë tregtare objekt prokurimi.

Kategoria e	Përshkrimi i	Zërat e punimeve që parashikohen të	Niveli i	Vlera e punimeve në
kërkuar	kategorisë sipas legjislacionit të fushës	kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse	klasifikimit i kërkuar për kategorinë respektive	kategorinë përkat
• NP– 1 A Punime gërmimi në tokë.	Konsiderohen gërmimet, sistemimet dhe ndryshimet në volum të tokës, të realizuara me çfarëdo lloj mjeti, pavarësisht nga natyra e terrenit që do të gërmohet ose sistemohet vegjetale, argjilore, ranore, zhavorishte ose shkëmbore..	1. Germim dheu per riseskionimin e kanalit 2. Mbushje e ngjeshje me dhe per formim seksioni 3. Germim dheu per vepren (perfshi kanali i largimit) 4. Mbushje e ngjeshje me dhè 5. Germim per vepren, pefshi edhe ne prezence lymi 6. Mbushje e ngjeshje me dhe te zgjedhur (rreth pusetes) 7. Germim per vepren 8. Mbushje e ngjeshje me dhê	Niveli A	825 423
• NP– 5 A Punime nentoksore ura dhe vepra arti.	Konsiderohen. Ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime, me anë të përdorimit të mjeteve teknike speciale, të ndërhyrjeve nëntoke që janë të lidhura me ndjeshmërinë e lëvizshmërisë mbi "goma" ose mbi "hekur", kushdo që të jetë shkalla e rëndësisë, kompletimi i çdo vepre lidhëse, plotësime ose pajisje, në pika të veçanta ose në rrjet, rrugët hyrëse të çdo shkalle rëndësie,	1. Beton M 200 per 3 cope brinje regjide ne derdhje (shih detajin) dheper riparimin e ures auto ekzistuese Hd= 3 m 2. Ndertim ure kembesore Hd= 4 m , gjeresi B= 1 m 3. Ndertim barazhi me porte metalike 1,25*1.25m (shih viz dhe analizen) 4. Shkarkues anesor me tuba çeliku Fi 609/7.1 mm, perfshi nenkalimin per kryqezimin me rrugen kryesore te fshatit. (shih analizen), 5. Beton M - 200 per mure e themele te pusetes hyrjes 6. Furnizim vendosje saracineska Fi 300 mm , P > ose =10 at	Niveli A 1 912 771	

	devijimet në nivele dhe në lartësi, punime të mureve mbajtëse. Përfshin në mënyrë të thjeshtuar galeritë natyrore, shpime, kalime nëntokësore, tunele.			
• NP-6 A • Diga dhe tynele hidroteknike	Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime me ndërhyrje të sakta, që janë të nevojshme për të ruajtur ujin e grumbulluar të zbatuar për çfarëdo lloj motivi, të lokalizuara në drejtim të rrjedhjes. Përfshin diga të ndërtuara me çfarëdo lloj materiali	1. Pastrim dhe prerja e pemeve e shkurreve me fi deri 10 cm ne te gjithe skarpaten e siperme dhe te poshteme te diges 2. Prerja e sistemim pemesh me fi =10 -20 cm ne skarpaten e siperme dhe te poshteme te diges(perfshi disa rrenje ullinjö) 3. Germim e transport dheu per skarifikimin e trupit te diges me t=20 cm, ne te dy skarpatat e saj (e siperme dhe e poshteme) 4. Germim dheu ne forme dhembezimesh me b= (1,5 ÷ 2 m) per mbushje, rrafshim e nivelim tö skarpatave te diges (pjeserisht edhe me krah e pjeserisht ne prani uji) me perdorimin edhe te minieskavatoreve Tip: BobCAT 5. Germim dheu seksion i detyruar per kanalet e drenazhimeve e te kanalit tö mbledhjes e tö largimit te ujrave, pörfund skarpates se diges dhe ne disa zona te filtrueshme , ne skarpaten e poshteme te diges , 60 % me makineri (shih vizatimet) 6. Mbushje e ngjeshje në skarpatat e diges, me material miks (pörzjerje argjilash me çaköll e zhavore , Fi = 5÷20 mm)me perhapje dhe ngjeshje me makineri. 7. Mbushje me zhavor e çakull I zones se filtrimeve dhe e kanaleve te drenazhimeve ne skarpaten e jashteme 8. Veshja me kallderem me gure kave t= 25 cm e skarpates se brendshme te diges (ne lartesi uje H= 3 m) +nenshtres zhavori t= 15 cm 9. Germim per skarifikim , mbushje e sistemim i kurores se diges 10. FV shtrese me gjeogrid model TX 160 Tensar 11. Ndertim parapeti mbrojtes b/arme H=1.45 m, me kampata L =6 m pergjate kurores se diges (shih analize e çmimi per 1 ml 12. Mbushje e ngjeshje me çakull (mbeturina gurore) t= 2x15 cm per sistemimin e kurores se diges (perfshi cilindrimin me rul) 13. Shtrese stabilizanti t= 12 cm ne kurore te diges 14. FV tubo PVC Fi 60 mm per shkarkim ujrash siperfaqesor nga kurora	Niveli A	16 113 165

		15. Mbjellje skarpates me bar 16. F. vendosje pjezometra per kontrollin e filtrimit ne trup te diges 17. Veshje me beton M 200 , t = 8 cm me nenshtrese betoni M 100 dhe me nje zgare hekuri Fi 8 mm , kuadrat 20x20 cm 18. Shtrese betoni e varfer m 100 nden veshje t=5 cm 19. Hekur betoni per zgaren perforcuese Fi 6-10 mm 20. Beton M - 200 per shtresa e veshje, perfshi edhe kanali largimit , me veshje t=5+8 cm 21. Nenshtrese baoni M 150 , t =5 cm 22. Hekur betoi Fi 6-10 mm per perforcimin e veshjes 23. B/arme M 250 per diafragmen dhe kemishimin e tubit ne zonen e diges 24. B/arme M 250 per diafragmen dhe puseten e shuarjes se energjise ne dalje te shkarkueist 25. Hekur betoni per perforcimin e tubit ne zonen e diges dhe pusin e shuarjes 26. F. Vendosje tubacione çeliku Fi 508/6.8 mm pör shkrkimin 27. Lyerje e tubacionit me nje dore minio e dy duar boje antiruxho 28. Thyerje e hedhje copa betoni 29. Hekur betoni fi 18 mm, per muret e mbilartesimit (perfshi edhe nje gjatesi inkastrimi > 30 Fi ne forme fitilash ne trupin e pusetes se vjeter) shih detajet, ne vizatime te vecanta. 30. Beton M - 250 per mbilartesimin e mureve te pusetes ne hyrje 31. Beton M - 250 per traret e sherbimit e riparim ne puseten e hyrjes se ujleshuesit fundor 32. F V Shandore druri (80 x20 x 8) cm 33. F.V konstruksion metalike per zgarat e pusetes dhe shkallet marinare 34. Thyerje e hedhje copa betoni 35. Beton M - 200 per mure te pusetes 36. Beton M - 200 per shtrese dhe veshje ne dalje +rakordim me kanalin e largimit. 37. B/arme M 250 per diafragmen e shuarjes se energjise ne dalje te ujleshuesit 38. Hekur betoni per diafragmen 39. Kontrolli dhe pastrimi I tuabcionit te ujleshuesit(perfshi me mjete me presion0 40. Prerje e vendosje konstruksion metalike per pershatjen e tubit ekzsitues , perfshi edhe ate te stacionit te pompimit. 41. Lyerje me nje dore minio e dy duar boje vaji (antiruxho)		
NP– 4 **A** Rrugë, autostrada, mbikalime,	Përfshin në mënyrë të thjeshtuar rrugët, pavarësisht nga shkalla e tyre e rëndësisë, autostradat,	1. Germim per trasene e rruges , perfshi 30% me krah 2. Mbushje e ngjeshje per trasene e rruges 3. Germim dheu per kanalin anesor 4. Ndertim shtrese cakelli me mbeturina	Niveli A	6 073 230

hekurudha, tramvai, metro, pistaaeroportuale	superstradat përfshirë ndërhyrjet në pika të veçanta, tunelet, devijimet nën nivele dhe në lartësi, parkimet, punime të mureve mbajtëse, hekurudha, metro, hekurudhë me kavo, tranvai, pista aeroportuale, sheshet e helikopterëve, sheshet të realizuara me materiale të veçanta, natyrale dhe artificiale, urat, si dhe komplekse karakteristikash teknike, në hekur, betonarme të thjeshtë dhe të paranderur, parafabrikat ose të prodhuar në objekt. Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturim i ndërhyrjeve në rrjetin rrugor të nevojshëm për të ndjerë paqëndrueshmërinë mbi "goma", "hekur", "zona", kushdo që të jetë shkalla e rëndësisë, kompletimi i çdo vepre lidhëse, plotësuese ose pajisje edhe e tipit të veçantë, të linjës hekurudhore.	gurore, me makineri t=2*10 cm, 5. Shtrese stabilizanti t= 10 cm granil + 10 % argjil, perfshi edhe bankinen nga nje ane =0.5m 6. Ndertim ure auto Hd 2 m , ne kryqezimin e rruges me kanalin e shkarkimit nga ushqyesi rezervuarit (shih)		

Klasifikimi i shoqërive ndërtimore sipas niveleve për çdo kategori punimesh zbatimi i referohet Vendimit të Keshillit të Ministrave Nr.42 datë 16.01.2008 "Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi".

2.3.3. Operatori ekonomik per realizimin e punimeve duhet te disponoje fuqi punetore minimalisht **45 (dyzetë e pesë)** personave. Për përmbushjen e këtij kriteri, operatori ekonomik duhet të vetëdeklaroj disponimin e numrit minimal të punonjësve në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, Shtojca 8. Ndërsa operatori ekonomik fitues përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese si më poshtë:

a.Vertetim te leshuar nga Sigurimet Shoqerore ose Administrata Tatimore sipas formatit qe kerkohet nga legjislacioni ne fuqi ku te specifikohet numri i punonjesve per secilin muaj, per periudhen **Prill 2023 – Maj 2023,.**
b.Listepagesat e punonjesve sipas formatit qe kerkohet nga legjislacioni ne fuqi per periudhen **Prill 2023 – Maj 2023**

Kriteri konsiderohet i përmbushur me paraqitjen e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8.
Operatori ekonomik i kualifikuar dhe i renditur i pari pas vleresimit te ofertave, duhet te dorezoje dokumentacionin provues per pikat 2.3.3/a dhe 2.3.3/b
Argumentimi: *Autoriteti Kontraktor këtë kriter e ka bazuar në nenin 77, pika 4 të Ligjit nr.162 datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" në të cilin thuhet: "Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës".*

Numri i punonjësve është përcaktuar bazuar në afatin, orët e punës dhe pagen minimale te lejuar, që duhen për të përmbushur zbatimin e kontratën. Numri i punonjësve dhe qëndrueshmëria e tyre në punë me kohështrirje **Prill 2023 – Maj 2023.***, tregon besueshmëri për autoritetin. Dëshmia e kërkuar për numrin e fuqisë punëtore të operatorit ekonomik e nevojshme për ekzekutimin e objektit të kontratës, është dokument qe vërteton kapacitetin teknik dhe profesional të operatorit, përsa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Deklarimi dhe regjistrimi i punonjësve në regjistrin e sigurimeve është një detyrim ligjor i punëdhënësit e parashikuar nga Kodi i Punës, për rrjedhojë çdo dëshmi me këtë kohështrirje është dokument vërtetues për qëndrueshmërinë e të punësuarve dhe përvojën e tyre, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Punësimi i një numri të caktuar, si një nga kërkesat themelore të kualifikimit, përveç besueshmërisë së operatorëve ekonomik, përpiqet të kufizojë edhe problematikat sociale dhe shmangien e informalitetit në tregun e punës, po ashtu është një tregues i kualifikimit dhe eksperiencës që duhet të ketë kjo kategori e punonjësve. Vendosja e kriterit për një punësim **te paktën*** **45 (dyzete e pesë)** *personave duke përfshire dhe stafin teknik, është në përputhje me volumin e punës, natyrën dhe terrenin ku do të kryhen punimet. Po t'i referohemi projektit, preventivit, relacionit, matjeve përkatëse që ka bëre projektuesi është plotesisht i justifikuar numri i punonjësve. Kriteri për kualifikim është vendosur që t'i shërbejë autoritetit për të njohur gjendjen e kapaciteteve të operatorëve të cilët nëpërmjet dokumentacionit të vërtetojnë se zotërojnë, kapacitetet teknike dhe profesionale, personelin e nevojshëm, si dhe kapacitetet organizative, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.*
Analizat teknike jane bazuar ne VKM nr. 629, datë 15.7.2015 "Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre" (Ndryshuar me VKM nr. 631, datë 26.10.2018).Bazuar ne kater elementet e struktures se kostos(material, puntori, makineri, transport) zeri fuqi puntore ze rreth 15% te kostos.

2.3.4 Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet te kenë të punësuar staf inxhinierik për kryerjen e të gjitha punimeve në objekt, te perfshire ne licensen e shoqerise ose pajisur me license individuale, të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, librezë pune, diplomë përkatëse si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë minimumi per periudhen e fundit te deklaruar nga data e hapjes se ofertave.

- 1 (një) Inxhinier Ndertimi
- 1 (një) Inxhinier Hidroteknik
- 1 (një) Inxhinier Gjeoteknik
- 1 (një) Inxhinier Mekanik
- 1 (një) Inxhinier Gjeodet
- 1 (një) Inxhinier Gjeolog

Kriteri konsiderohet i përmbushur me paraqitjen e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8.
Operatori ekonomik i kualifikuar dhe i renditur i pari pas vleresimit te ofertave, duhet te dorezoje dokumentacionin e kerkuar per inxhinieret e mesiperm.

Argumentimi: AK argumenton se kërkesa për stafin inxhinierik është vendosur sipas përcaktimeve të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 77, pika 4, si dhe në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma "c".

Kërkesa specifike për Inxhinierët e kërkuar është përcaktuar në kuadër të analizës teknike që i është bërë Preventivit të Punimeve (nga ku përcaktohet qartazi dhe profili inxhinierik) si dhe në bashkrendim me kategoritë e kërkuara në Licencën profesionale të shoqërisë sipas pikës 2, kapaciteti teknik në DST. Duke marrë në konsideratë Projektin e zbatimit si dhe Preventivin e Punimeve rezulton se është e domosdoshme që çdo Ofertues të ketë pjesë të stafit Inxhinierë të kërkuar sipas pikës 4, të cilët në bashkëpunim me njëri tjetrin si dhe me fuqinë punëtore të shoqërisë do të realizojnë me sukses kontratën objekt prokurimi. Në preventivin e Punimeve ka zëra pune si: Gërmim dheu, Germim dheu per shtyllat dhe pusetat ndertim ure ,mbrojtje e perroit; si dhe zëra të tjerë të cilët shtrojnë domosdoshmërinë dhe nevojën për prezencën e inxhinierëve të kërkuar.

2.3.5 Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë në stafin e tij specialistë te certifikuar sipas profesioneve, te pakten si me poshte:

- Teknik ndërtimi 1 (një)
- Teknik mekanik 1(nje)
- Teknik Gjeometer(Topograf) 2(dy)
- Punonjes karpentier 2(dy)
- Punonjes hekurkthyes 2(dy)

Për punonjesit e mësipërm të paraqiten kontratat e punes te vlefshme si dhe certifikata/diploma profesionale per secilin. Certifikatat/diplomat duhet te jene te leshuara nga institucione publike/private te licensuara, për kurset e ofruara,
Punetoret e mesiperm te figurojne ne listepagesa per periudhen e kerkuar.

- Operatori ekonomik te paraqes deklarate ne lidhje me stafin qe disponon sipas formatit te meposhtem:

Nr	Emer Mbiemer	Profesioni	Data e fillimit marredhenieve punes	Nr. Amzes/ekuivalent diplomes/certifikates profesionale	Institucioni/ Subjekti certifikues	Data vlefshmerise se certifikates profesionale

Kriteri konsiderohet i përmbushur me paraqitjen e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 te DST.

Operatori ekonomik i kualifikuar dhe i renditur i pari pas vleresimit te ofertave, duhet te dorezoje dokumentacionin e kerkuar per punetoret e mesiperm.

Argumentimi: Kjo kërkesë mbështetet në Ligjin Nr.162, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 77, pika 4; në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma "c".

Njësia e Prokurimit duke marrë në konsideratë natyrën e punimeve; makineritë që do të kërkohen për realizimin e punimeve (Shtojca 8) si dhe Preventivin e Punimeve shtron nevojën që Ofertuesit të kenë të punësuar
Kërkesa specifike për Stafin teknik është përcaktuar në kuadër të analizës teknike që i është bërë Preventivit të Punimeve në bashkrendim me kategoritë e kërkuara në Licencën profesionale të shoqërisë sipas pikës 2.3.2, (kapaciteti teknik në DST) si dhe në përputhje me Stafin inxhinierik të kërkuar sipas pikës 2.3.3, (kapaciteti teknik në DST). Stafi teknik (në bashkëpunim me stafin inxhinierik, si dhe fuqinë tjetër punëtore) do jetë përgjegjës për të ekzektuar kontratën objekt prokurimi në zbatim të plotë me Projektin e zbatimit si dhe brenda afatit të parashikuar në Njoftimin e Kontratës.
Për sa më lart, gjykohet e arsyeshme që Ofertuesit duhet të kenë staf teknik, i cili do të garantojë zbatimin e punimeve sipas Specifikimeve teknike dhe do jetë përgjegjës për realizimin e zërave të Preventivit.

Për të vërtetuar kualifikimin e stafit teknik është kërkuar që të jenë të pajisur me diplomë/deshmi përkatëse lëshuar nga institucione të akredituara nga autoritetet përgjegjëse shtetërore, dëshmi kualifikimi të sigurimit teknik, (të vlefshme) lëshuar nga Inspektoriati Shtetëror Teknik. Kërkesa për stafin teknik është mbështetur gjithashtu në "Rregulloren e sigurimit dhe shfrytëzimit teknik për impiantet, pajisjet dhe instalimet elektrike" ku janë përcaktuar edhe kategoritë e dëshmive të kualifikimit të sigurimit teknik.

2.3.6. Operatori ekonomik, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë edhe punonjes te specializuar/kualifikuar si me poshte:

4(katër) - **Shofere**
4(katër) **-Manovrator**

Per manovratoret e mjeteve te renda si me siper te paraqitet kontrate pune e vlefshme, lejet e drejtimit per makinerite e renda sipas profesionit perkates dhe dëshmi kualifikimi të sigurimit teknik nga ISHTI ose nga institucione ekuivalente.
Per shoferet te paraqitet kontrate pune e vlefshme, lejet e drejtimit dhe dëshmi kualifikimi të sigurimit teknik nga ISHTI ose nga institucione ekuivalente.
Punetoret e mesiperm te figurojne ne listepagesa per periudhen e kerkuar. ***Në rastin kur punonjësit Manovrator ose shofer janë të kontraktuar me kontratë pune (respektivisht për mjetet e marra me qera), nuk kërkohet të figurojnë në listpagesat e shoqërisë).***

Kriteri konsiderohet i përmbushur me paraqitjen e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8. Operatori ekonomik i kualifikuar dhe i renditur i pari pas vleresimit te ofertave, duhet te dorezoje dokumentacionin e kerkuar per punetoret e mesiperm.

Argumentimi: Kjo kërkesë mbështetet në Ligjin Nr.162, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 77, pika 4; në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma "c".

Manovratorët jane percaktuar me qëllim realizimin e kontratës me sukses. Numri i këtyre punonjësve është përcaktuar duke marrë në konsideratë volumet e punimeve për secilin zë pune mbështetur kjo në VKM Nr.629 datë 15.07.2015 "Për miratimin e manualeve të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizat teknike të tyre". Gjithashtu me qëllim nxitjen e garës është përcaktuar rasti përjashtimor ku për Manovratorët që janë të kontraktuar me kontratë pune (respektivisht për mjetet e marra me qera), nuk kërkohet të figurojnë në listpagesat e shoqërisë.

2.3.7 Operatori Ekonomik, per realizimin e kontrates, duhet te disponoje mjetet dhe pajisjet e meposhtme:

Nr	**Lloji i makinerive**	**Pronësia**	**Njësia**	**Sasia**
1	Kamion Veteshkarkues me kapacitet mbajtes 10- 20 Ton	Ne pronesi ose me qera	Cope	5
2	Zyra levizese kantieri	Ne pronesi ose me qera	Cope	1
3	Fabrik betoni paisur me QKL	Ne pronesi ose me qera	Cope	1
4	Minibetoniere	Ne pronesi ose me qera	Cope	2
5	Beton pompe	Ne pronesi ose me qera	Cope	1
6	Autobot Uji	Ne pronesi ose me qera	Cope	2
7	Grejder	Ne pronesi ose me qera	Cope	1
8	Rrul gome hekur mbi 17 ton	Ne pronesi ose me qera	Cope	2
9	Rrul gome hekur mbi 12 ton	Ne pronesi ose me qera	Copë	1
10	Fadrom me goma	Ne pronesi ose me qera	Copë	1
11	Kamioncina me kapacitet mbajtes 3.5- 5 Ton	Ne pronesi ose me qera	Copë	2
12	Eskavator me zinxhire min 25 ton	Ne pronesi ose me qera	Copë	1
13	Eskavator me goma	Ne pronesi ose me qera	Copë	1
14	Eskavator me krahe te gjate	Ne pronesi ose me qera	Copë	1
15	Minieskavator	Ne pronesi ose me qera	Copë	2
16	Motogjenerator	Ne pronesi ose me qera	Copë	1
17	Panele armature metalike	Ne pronesi ose me qera	Copë	500
18	Buldozer	Ne pronesi ose me qera	Copë	1
19	Paisje topografike GPS,Autolevel , Total station	Ne pronesi ose me qera	Copë	1

- Kokore minimumi 45 copë
- Komplet i ndimës së shpejtë minimumi 20copë
- Tabela paralajmëruese për sigurinë në objekt minimumi 30 copë
- Prozhektor ndricimi naten minimumi 4 cope
- Fikese zjarri te levizshme minimumi 5 cope
- Karroc dore 5 copë

Kriteri i mesiperm konsiderohet i përmbushur me paraqitjen e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8.
Operatori ekonomik i kualifikuar dhe i renditur i pari pas vleresimit te ofertave përpara publikimit te njoftimit te fituesit duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:

a) Për mjetet që shënohen në regjistra publikë (mjetet me goma), kur jane ne pronesi, duhet të paraqitet dokumentacioni që verteton pronesine e mjetit:
- çertifikaten e pronesise;
- leja e qarkullimit;
- çertifikaten e kontrollit teknik;
- siguracionin;
- leja e transportit qe leshohet nga njesia vendore
- fotot perkatese ku te duket qartesisht targa dhe lloji i mjetit

b) Ndersa per mjete te marra me qira krahas dokumentacionit te mesiperm, duhet te paraqitet edhe kontrata noteriale e qirase e cila duhet te perfshije objektin perkates dhe duhet te jete e vlefshme per te gjithe periudhen e kohezgjatjes se objektit deri ne perfundimin e plote te punimeve.

c) Operatori ekonomik duhet të paraqesë foto për secilin mjet të deklaruar ku të jetë e dukshme dhe targa e mjetit.

d)Mjetet dhe makinerit nuk duhet te jene te angazhuar ne objekte te tjera,vertetuar kjo me deklarat te OE.

Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t´i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me nenin 26, pika 7, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, "Për Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik"

Argumentimi: *Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik",* Nepermjet ketyre kerkesave, Operatorët ekonomikë duhet të dëshmojnë që kanë mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që kane në dispozicion apo që mund t'u vihen në dispozicion me qellim permbushjen me sukses te kontratës objekt prokurimi.

Për të përcaktuar numrin e mjeteve/makinerive të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës bazuar ne VKM nr. 629, datë 15.7.2015, "Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre" (Ndryshuar me VKM nr. 631, datë 26.10.2018), specifikimet teknike te projektit, volumet e miratuara nga projektuesi.

Për të përcaktuar llojin dhe numrin e mjeteve/makinerive të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës, sipas zerave te preventivit dhe specifikimeve teknike te hartuara nga specialistet e fushes. Çdo mjet i kërkuar përkon me proceset ndërtimore sipas zërave përkatës të Preventivit. Numri i makinerive është përcaktuar duke marrë në konsideratë volumet e punimeve për secilin zë pune mbështetur kjo në VKM Nr. 629 datë 15.07.2015 "Për miratimin e manualeve të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe

analizat teknike të tyre” *(Ndryshuar me VKM nr. 631, datë 26.10.2018), si dhe hapesirat fizike rreth objektit mundesive te manovrimit me mjete te renda, urbanizimit per efekt te zhurmave dhe ndotjes etj*

Dokumentacioni shoqërues i kërkuar për makineritë, provon certifikimin ligjor dhe teknik të mjeteve të disponuara nëpërmjet Kontratës së Shtitjes apo Kontratës së Qirasë. Ky dokumentacion i jep garanci Autoritetit Kontraktor se punimet do të realizohen me cilësi, siguri dhe në respektim të Grafikut të Punimeve (i cili do të publikohet së bashku me Dokumentat e Tenderit

2.3.8 Operatori/et ekonomik duhet të paraqesin çertifikatat e cilësisë së punimeve, të vlefshme (ose ekuivalente) per objektin qe prokurohet, si me poshte:

ISO 9001:2015 **Sistemet e Menaxhimit të Cilësisë**
ISO 45001:2018 **Menaxhimi i Shëndetit dhe Sigurisë në Punë**

Të gjitha çertifikatat e mësipërme duhet të jenë të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Në rastet e Bashkimit te Operatorëve ekonomik çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë çertifikatën e mësipërme sipas zërave të punimeve që do të realizojë.

Argumentim: Kërkesat e cilësisë të përcaktuara sipas pikës 10 gërma “a”- “e” janë vendosur në mbështetje të Ligjit Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 79, pika 1 ku citohet se: *“Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë”*, si dhe ne zbatim te Neni 44, pika 1 dhe pika 3 të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, ku përcaktohet se: *“Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit*”.

ISO 9001:2015 është një seri normash dhe standartizimesh ndërkombëtare, qe i referohen sistemeve të menaxhimitë cilësisë, pra, të strukturave të organizimit të ndërrmarjeve publike dhe private, struktura të cilat këto ndërrmarje duhet t’i adoptojnë për një orientim më të mirë të ndërrmarjes në standartet e tregut. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 9001:2015 me qëllim efektivitetin dhe efektshmërinë në zhvillimin e veprimtarisë së tij, e cila do të sjellë dhe zvogëlimin e kostove. Pra ky çertifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të ofrojnë cilësi të mirë me çmime të ulta.
ISO 45001-2018 është standard ndërkombëtare, i cili parashtron kërkesat për menaxhimin e praktikave të mira të sigurisë dhe shëndetit në punë për çdo organizatë, pavarësisht nga madhësia. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 45001-2018 me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana tij (në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi) të realizohet duke u mbështetur mbi parimin e sigurisë dhe shëndetit në punë. Kjo kërkesë shërben dhe si një garanci extra që do të sjellë reduktimin e aksidenteve dhe sëmundjeve në vendin e

punës duke minimizuar kostot si dhe kohën në përmbushjne me sukses të kontratës së punës objekt prokurimi.
2.3.9 Operatori ekonomik duhet të paraqesë grafikun e punimeve të detajuar sipas zërave të preventivit (Bashkëlidhur DST) të shprehur në afatin kohor të përcaktuar në dokumentat e tenderit për 6 (gjashtë) muaj kalendarike.

Argumentimi: Kjo kërkesë është vendosur në mbështetje të VKM-së Nr. 285 datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" i ndryshuar, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 3. **Ky kriter vendoset me qëllim që të përcaktohet në mënyrë të qartë shpërndarja e fuqisë puntore dhe e mjeteve me anë të një grafiku punimesh.**

2.3.10 **-** Referuar pikës 1, të nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021"Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" i ndryshuar, ku parashikohet : "*Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla*", si dhe përcaktimet e pikës 6 të këtij neni ku parashikohet:Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat "a", "b", "d", "dh", "e", "h", "i", "j" të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin.

Shënim:Autoriteti Kontraktor do te beje verifikimin e dokumentacionit ne perputhje me vetedeklarimin e bere gjate fazes se ofertimit. Konstatimi i mosperputhjeve midis Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit dhe dokumentacionit te dorezuar perben kusht s'kualifikimi.

Argumentimi:Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 26, pika 1e VKM-së, nr.285, datë 19.05.2021"Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik" i ndryshuar .

2.3.11 Rastet e detyrimeve te meparshme kundrejt Bashkise Roskovec si : taksa , gjoba, debi te ndryshme, kontratat e meparshme te pambyllura te lidhura me AK Bashkia Roskovec duhet te jen realizuara minimumi ne masen 70% te investimit si dhe moszbatim ne kohe dhe sipas kushteve perkatese te kontratave te meparshme, te dokumentuara me njoftime, procesverbale etj, do te perbejne kusht per s'kualifikim te operatorit/operatoreve ekonomik perkates.

Argumentimi **:Ky kriter vendoset me qëllim dhënien e kësaj kontrate një operatori ekonomik i cili nuk i ka sjell problematika në zbatimin afatit dhe kushteve të përcaktuar në kontrat apo shkatuar dëme kundrejt Bashkisë Roskovec gjatë zbatimit të kontratave të mëparshme.**

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

Të gjithë dokumentat duhet të jenë ne gjuhen shqipe ose te perkthyera , origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

***

U ra dakort nga antaret e njesisë se prokurimit te ngritur me urdher te titullarit te autoritetitkontraktor,**nr.63,datë.02.06.2023**, për këto kërkesa për kualifikim sepse kërkesat e mësipërme janë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin e kontratës që është: **"Ndërhyrje për sigurinë e rezervuarit të Ngjeqarit"Lloji i procedurës së prokurimit:E Hapur,me fond limit: : 76 728 812(shtatëdhjetë e gjashtë mijë e shtatëqind e njëzetë e tetë mijë tetëqind e e dymbëdhjetë) lekë pa tvsh**

Ato do të shërbejnë për njohjen e plotë të gjendjes financiare të operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të kontratës .
Kërkesat e veçanta të kualifikimit të mësipërme përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në përputhje me LPP dhe VKM nr.285, datë 19.5.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik".Kriteret e hartuara janë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës.Për secilin kriter janë përcaktuar dokumentet konkretë që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për përmbushjen e atyre kritereve.

SPECIFIKIMEVE TEKNIKE:

Specifikimet teknike jane hartuar nga specialistet e fushes, bashkengjitur DST ne SPE.

Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për punimet objekt prokurimi, të cilat duhet të shprehin qartë kërkesat e autoritetit/entit kontraktor për cilësinë e të gjitha punimeve dhe të materialeve që do të përdoren, si dhe kërkesa të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e projektit të punës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 39, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", ***duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar,*** *ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët "ose ekuivalenti i tij/saj".*

Kujdes:Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët "ose ekuivalente".

Anëtarët pranuan specifikimet teknike të hartuara nga shoqeria private me përfaqësues "G&L CONSTRUCTION" sh.p.k, duke konsideruar se ato shprehin qartë kërkesat e autoritetit kontraktor për cilësinë e të gjitha punimeve dhe materialeve për realizimin e objektit te prokurimit .

Përfaqësuesi i shoqeris **për hartimin e specifikimeve teknike dhe preventimivit është bazuar në VKM-në Nr.629,DATë15.07.2015"PËR MIRATIMIN E MANUALEVE TEKNIKE TË ÇMIMEVE TË PUNIMEVE TË NDËRTIMIT DHE TË ANALIZAVE TEKNIKE TË TYRE1 (Ndryshuar me VKM nr. 631, datë 26.10.2018) .**

Preventivi I hartuara nga shoqeria si mëposhtë për objektin: "Ndërhyrje për sigurinë e rezervuarit të Ngjeqarit"

A- Punime per riparimin, rritjen e sigurise dhe mirembajtjen e diges				
Nr.	**Nr.Analiz**	**Emertim i Punimeve**	**Njesia**	**Sasia**
1	3-2	Pastrim dhe prerja e pemeve e shkurreve me fi deri 10 cm ne te gjithe skarpaten e siperme dhe te poshteme te diges	m2	5137
2	3-3	Prerja e sistemim pemesh me fi =10 -20 cm ne skarpaten e siperme dhe te poshteme te diges(perfshi disa rrenje ullinjö)	cope	171
3	3-159/a	Germim e transport dheu per skarifikimin e trupit te diges me t=20 cm, ne te dy skarpatat e saj (e siperme dhe e poshteme)	m3	1477
4	3-87 a + 3-89 a	Germim dheu ne forme dhembezimesh me b= (1,5 ÷ 2 m) per mbushje, rrafshim e nivelim tö skarpatave te diges (pjeserisht edhe me krah e pjeserisht ne prani uji) me perdorimin edhe te minieskavatoreve Tip: BobCAT	m3	1354
5	3-25 a + 3 87 a	Germim dheu seksion i detyruar per kanalet e drenazhimeve e te kanalit tö mbledhjes e tö largimit te ujrave, pörfund skarpates se diges dhe ne disa zona te filtrueshme , ne skarpaten e poshteme te diges , 60 % me makineri (shih vizatimet)	m3	149
6		Mbushje e ngjeshje në skarpatat e diges, me material miks (pörzjerje argjilash me çaköll e zhavore , Fi = 5÷20 mm)me perhapje dhe ngjeshje me makineri.	m3	300
7	3-376+an	Mbushje me zhavor e çakull I zones se filtrimeve dhe e kanaleve te drenazhimeve ne skarpaten e jashteme	m3	300
8	3-640 +dif trans	Veshja me kallderem me gure kave t= 25 cm e skarpates se brendshme te diges (ne lartesi uje H= 3 m) +nenshtres zhavori t= 15 cm	m2	1170
9	3-159 a+ 3-47/1b	Germim per skarifikim , mbushje e sistemim i kurores se diges	m3	176
10	3-an 7	FV shtrese me gjeogrid model TX 160 Tensar	m2	1095
11	An	Ndertim parapeti mbrojtes b/arme H=1.45 m, me kampata L =6 m pergjate kurores se diges (shih analize e çmimi per 1 ml	ml	190
12	3-210	Mbushje e ngjeshje me çakull (mbeturina gurore) t= 2x15 cm per sistemimin e kurores se diges (perfshi cilindrimin me rul)	m2	880
13	3-212/b	Shtrese stabilizanti t= 12 cm ne kurore te diges	m2	880
14	3-654/1 (mes)	FV tubo PVC Fi 60 mm per shkarkim ujrash siperfaqesor nga kurora	ml	23
15	3-643	Mbjellje skarpates me bar	m2	2320

16	An	F. vendosje pjezometra per kontrollin e filtrimit ne trup te diges	cope	2

B.Punime per shkarkuesit katastrofik te rezervuarit

1. Rehabilitimi i kanalit ushqyes dhe njekohesisht shkarkues I hapur i rezervuarit

Nr.	Nr.Analiz	Emertim i Punimeve	Njesia	Sasia
1	3-101a+3-46/1	Germim dheu per riseskionimin e kanalit	m3	375
2	3-47/1b	Mbushje e ngjeshje me dhe per formim seksioni	m3	46
3	3-243/1	Beton M 200 per 3 cope brinje regjide ne derdhje (shih detajin) dheper riparimin e ures auto ekzistuese Hd= 3 m	m3	6.72
3	3-243/1	Veshje me beton M 200 , t = 8 cm me nenshtrese betoni M 100 dhe me nje zgare hekuri Fi 8 mm , kuadrat 20x20 cm	m3	44.9
4	3-239	Shtrese betoni e varfer m 100 nden veshje t=5 cm	m3	29.7
´5	3-287	Hekur betoni per zgaren perforcuese Fi 6-10 mm	ton	1.825
6	An	Ndertim ure kembesore Hd= 4 m , gjeresi B= 1 m	cope	1
´7	An	Ndertim barazhi me porte metalike 1,25*1.25m (shih viz dhe analizen)	cope	1
8	An	Shkarkues anesor me tuba çeliku Fi 609/7.1 mm, perfshi nenkalimin per kryqezimin me rrugen kryesore te fshatit. (shih analizen),	cope	1

2.Punime per shkarkuesit katastrofik (automatik me tub) ne dige

Nr.	Nr.Analiz	Emertim i Punimeve	Njesia	Sasia
1	3-25 b	Germim dheu per vepren (perfshi kanali i largimit)	m3	970.93
2	3-47 1c	Mbushje e ngjeshje me dhè	m3	194.19
3	3-243	Beton M - 200 per mure e themele te pusetes hyrjes	m3	6.20
4	3-243/1	Beton M - 200 per shtresa e veshje, perfshi edhe kanali largimit , me veshje t=5+8 cm	m3	44.05
5		Nenshtrese baoni M 150 , t =5 cm	m3	26.29
6	3-287	Hekur betoi Fi 6-10 mm per perforcimin e veshjes	Ton	1.61
7	3-244/1	B/arme M 250 per diafragmen dhe kemishimin e tubit ne zonen e diges	m3	6.40
8	3-244/1	B/arme M 250 per diafragmen dhe puseten e shuarjes se energjise ne dalje te shkarkueist	m3	12.80
9	3-288	Hekur betoni per perforcimin e tubit ne zonen e diges dhe pusin e shuarjes	Ton	0.76
10	´4 60	F. Vendosje tubacione çeliku Fi 508/6.8 mm pör shkrkimin	Ton	5.02
11	4-112	Lyerje e tubacionit me nje dore minio e dy duar boje antiruxho	m2	94.11

C.Punime per rikonstruksionin e ujleshuesit te rezervuarit

1. Riparimi I pusetes se hyrjes se ujleshuesit

Nr.	Nr.Analiz	Emertim i Punimeve	Njesia	Sasia
1	3-46/1	Germim per vepren, pefshi edhe ne prezence lymi	m3	35
2	3-47 1b	Mbushje e ngjeshje me dhe te zgjedhur (rreth pusetes)	m3	12
3	2-426/3	Thyerje e hedhje copa betoni	m3	2.3
4	3-288	Hekur betoni fi 18 mm, per muret e mbilartesimit (perfshi edhe nje gjatesi inkastrimi > 30 Fi ne forme fitilash ne trupin e pusetes se vjeter) shih detajet, ne vizatime te vecanta.	Ton	0.265
5	3-244	Beton M - 250 per mbilartesimin e mureve te pusetes ne hyrje	m3	6.5
6	3-244/1	Beton M - 250 per traret e sherbimit e riparim ne puseten e hyrjes se ujleshuesit fundor	m3	1.7
7	2-421	F V Shandore druri (80 x20 x 8) cm	m3	0.13
8	3-294	F.V konstruksion metalike per zgarat e pusetes dhe shkallet marinare	Ton	0.42

2. Riparimi I pusetes se daljes se ujleshuesit

Nr.	Nr.Analiz	Emertim i Punimeve	Njesia	Sasia
1	3-46/1	Germim per vepren	m3	26
2	3-47 1b	Mbushje e ngjeshje me dhê	m3	11
3	2-426/3	Thyerje e hedhje copa betoni	m3	2.3
4	3-243	Beton M - 200 per mure te pusetes	m3	11.2
5	3-243/1	Beton M - 200 per shtrese dhe veshje ne dalje +rakordim me kanalin e largimit.	m3	2.7
6	3-244/1	B/arme M 250 per diafragmen e shuarjes se energjise ne dalje te ujleshuesit	m3	1.80
7	3-288	Hekur betoni per diafragmen	Ton	0.065
8	An	Kontrolli dhe pastrimi I tuabcionit te ujleshuesit(perfshi me mjete me presion0	ml	75
9	3-294	Prerje e vendosje konstruksion metalike per pershatjen e tubit ekzsitues , perfshi edhe ate te stacionit te pompimit.	Ton	0.13
10	4-123/9	Furnizim vendosje saracineska Fi 300 mm , P > ose =10 at	cope	2.00
11	4-112	Lyerje me nje dore minio e dy duar boje vaji (antiruxho)	m2	4.30

E.Punime per permiresimin e rruges (nga rruga kryesore per ne dige)

Nr.	Nr.Analiz	Emertim i Punimeve	Njesia	Sasia
1	An	Germim per trasene e rruges , perfshi 30% me krah	m3	948
2	3-47/1c	Mbushje e ngjeshje per trasene e rruges	m3	284
3	3-45/1	Germim dheu per kanalin anesor	m3	316
4	3-210	Ndertim shtrese cakelli me mbeturina gurore, me makineri t=2*10 cm,	m2	3555
5	3-212/b	Shtrese stabilizanti t= 10 cm granil + 10 % argjil, perfshi edhe bankinen nga nje ane =0.5m	m2	3980.0

6	3-364	Ndertim ure auto Hd 2 m , ne kryqezimin e rruges me kanalin e shkarkimit nga ushqyesi rezervuarit (shih)	cope	1

Nenobjekti II .Permiresimi I shkarjeve ne rrugen Gjonaj-Fetanaj- Pocest

A- Permiresimi I shkarjeve, rruga Gjonaj-- Pocest , L = 1 783 ml

Nr.	Nr.Analiz	Emertim i Punimeve	Njesia	Sasia
1	3.89/b	Germim dheu ekskavator 0.25m³ per themelin e gabionit me shkarkim ne mjet	m^3	11,736
2	3.158/5a	Transport dheu deri 5 km	m³	1,000
3	An.1	Gabion me rrjet tel xingato (1 x 1 x 1) m	m³	1,254
4	An.2	Gabion me rrjet tel xingato (1.5 x 1 x 1) m	m³	627
5	3.46/1	Germim me krah per mure dhe lug	m^3	2,441
6	3.183/a	Shtrese zhavorri 10 cm nen murin mbajtes	m²	250
7	3.243	Beton C 16/20 per murin mbajtes	m³	449
8	3.243/1	Brez betoni C 16/20 mbi gabion,t = 15 cm	m³	63
9	3.An.9	Mbushje me zhavorr pas mureve	m³	2,232
10	3.183/a	Shtrese zhavorri 10 cm ne mure prites	m²	119
11	3.243	Beton C 16/20 per murin prites	m³	161
12	2.520	Tub PVC Ø 110 mm per drenazh	ml	120
13	3.183/a	Shtrese zhavorr lumi t = 10 cm per lugun	m²	334
14	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave perhapur e ngjeshur me makineri,t = 20 cm	m²	6,240
15	AN.I	Tombino b/a Ø 60 cm L = 6 ml	cope	2
16	AN.II	Tombino b/a Ø 120 cm L = 6 ml	cope	1
17	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges ,perhapur e ngjeshur me makineri	m³	460

B.Permiresimi I shkarjeve, rruga Gjonaj-Fetanaj ,L = 1 025 ml

Nr.	Nr.Analiz	Emertim i Punimeve	Njesia	Sasia
1	3.89/b	Germim dheu ekskavator 0.25m³ per themelin e gabionit me shkarkim ne mjet	m^3	4,100
2	3.158/5a	Transport dheu deri 5 km	m³	4,100

3	3.46/1	Germim me krah per themelin	m^3	410
4	3.183/a	Shtrese zhavorri 10 cm nen kanal	m^2	416
5	3.243	Beton C 16/20 per kanalin ne forme lugu	m^3	128
6	3.243/1	Brez betoni C 16/20 mbi gabion,t = 15 cm	m^3	60
7	3.An.9	Mbushje me zhavorr pas murit	m^3	313
8	An.1	Gabion me rrjet tel xingato (1 x 1 x 1) m	m^3	400
9	An.2	Gabion me rrjet tel xingato (1.5 x 1 x 1) m	m^3	600
10	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave perhapur e ngjeshur me makineri,t = 20 cm	m^2	4,100
11	AN.I	Tombino b/a Ø 60 cm L = 6 ml	cope	2
12	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges ,perhapur e ngjeshur me makineri	m^3	512

Dokumentacioni pasi u firmos nga të tre anëtarët e Njësisë së Prokurimit, pasi u përpilua edhe formulari përmbledhës i njoftimit të kontratës, do ti paraqitet titullarit të autoritetit kontraktor për t'u firmosur dhe u ra dakort që të hidhen në formatin e sistemit elektronik nga personi përgjegjës i prokurimeve anëtar i NJ.P, për shpallje dhe botim nga APP.

NJËSIA E PROKURIMIT