PROCESVERBAL – Tipi i kontratës-PUNË

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMINE SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM

OBJEKTI I PROKURIMIT: *“Rehabilitim dhe rritje kapacitetesh të gjimnazit Pojan”*

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (**CPV**): ***45210000-2***

PËRCAKTIMI DHE ARGUMENTIMI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE :

Në përcaktimin e specifikimeve teknike, grupi i punës u mbështet në:

Specifikimet/Relacioni Teknik/preventive dhe grafiku per proceduren respektive jane hartuar nga grupi qe ka hartuar edhe projekt/ preventivin perkates te zbatimit specialiste te fushës nga Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit të Territorit. *Specifikimet Teknike të Përcaktuara në këto Dokumente janë kontrolluar dhe jane gjetur në përputhje të plotë me kërkesat e ligjit nr.*162 datë 23.12.2020*, “Për prokurimin publik”.*Specifikimet Teknike jane pjese e setit te dokumentave te ngarkuara ne SPE per proceduren respektive.

Vendosja dhe argumentimi i kritereve/Hartimi i kërkesave për kualifikim lidhur me kapacitetet teknike,argumentimi i numrit te punonjesve dhe numrit te mjeteve dhe makinerive për këtë objekt prokurimi është bërë nga specialisti i fushës, në respektim dhe të parashikimeve të nenit 74/4 të të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar.

VLERA E FONDIT LIMIT:

53.738.542 (*pesëdhjetë e tre milion e shtatëqind e tridhjetë e tetë mijë e pesëqind e dyzet e dy*) *lekë pa tvsh*

64.116.250 (*gjashtëdhjetë e katër milion e njëqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e dyqind e pesëdhjetë) lekë me tvsh*

I ndarë në

-Punime Ndërtimi :

51.888.542 (*pesëdhjetë e një milion e tetëqind e tetëdhjetë e tetë mijë e pesëqind e dyzet e dy)* lekë pa tvsh

62.266.250 (*gjashtëdhjetë e dy milion e dyqind e gjashtëdhjetë e gjashtëmijë e dyqind e pesëdhjetë*)lekë me tvsh

-Pajisje: **1.850.000** *(një milion e tetëqind e pesëdhjetë mijë)* lekë

Fondi Limit i perllogaritur per kete procedure eshte hartuar ne baze te VKM nr 629 date 15.07.2015 ’’Per Miratimin e Manualeve Teknike te Cmimeve te Ndertimit dhe analizat teknike te tyre’’ i ndryshuar , në zbatim të urdhërit të brendshëm të titullarit të AK “Mbi Përgatitjen e kritereve Teknike dhe Përllogaritjen e Vlerës Limit të planifikuar për tu kryer në programet e investimeve, bazuar ne dokumentat sipas buxhetit te bashkise te vitit 2023 të miratuara nga Këshilli Bashkiak si dhe dokumentave lidhur me projektin, preventivin dhe specifikimet teknike të punimeve.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit

publik”,autoriteti/enti kontraktor **Bashkia Maliq**_ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës8,
b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës3;
c.Formularin e ofertes sipas shtojces 1
Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, dhe nenin 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1 Per kapacitetin ligjor /profesional te operatoreve ekonomike:

Sipas kritereve te pergjithshme te Pranim / Kualifikimit.

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Kopje të deklaratave për xhiron vjetore të viteve 2020,2021,2022 ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 30% e vlerës së fondit limit te kontratës qe prokurohet.

Argumentimi: *Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.*

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar ne Ligjin 9920 datë 19.05.2008 ,për ”Procedurës Tatimore ”neni 64 Deklarata Tatimore.

2.2.2 Kopje të vërtetuar të bilancit per vitet 2020,2021,2022 të paraqitur dhe konfirmuar pranë autoriteteve përkatëse me nënshkrim dhe vulë si dhe te shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar në përputhje me ligjin nr. 10091, datë 05.03.2009 “*Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar*”, i ndryshuar, Kreu V, neni 41, pika c "c) shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet kombëtare të kontabilitetit, kur, në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vite radhazi, tejkalojnë dy prej tre treguesve të mëposhtëm:

i) totali i aktiveve të bilancit, në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse, arrin ose e kalon shumën prej 50 milionë lekësh;
ii) shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin ose e kalon shumën prej 100 milionë lekësh;
iii) ka, mesatarisht, 30 të punësuar gjatë periudhës kontabël."

Kjo kërkesë konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilance të njëpasnjëshme ,nuk ka raport negativ ndërmjet aktivit dhe pasivit.

Argumentimi:
Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenit 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik".

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, në përputhje me ligjin nr. 10091, datë 05.03.2009 "Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar", i ndryshuar, Kreu V, neni 41, pika c "c) (Shënim: citoni dispozitën përkatëse të legjislacionit tatimor, ku përcaktohen rastet kur personat juridikë kanë detyrimin që të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikimit të tyre, nga eksperte kontabël ose shoqëri audituese).

2.2.3 Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore, sipas percaktimeve të Vendimit të Këshillit të Bashkisë përkatëse, pranë njësive të qeverisjes vendore ku operatori ekonomik ushtron ose ka ushtruar aktivitet për vitin 2022 sipas Ekstraktit te Rregjistrit Tregtar dhe per vitin e fundit 2023 (kestet e maturuara) ,sipas përcaktimeve në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore" i ndryshuar, neni 5, pika c, sipas afateve të miratuara të kryerjes së pagesave të përcaktuara nga çdo njësi e qeverisjes vendore.

Kriteri konsiderohet i përmbushur me plotësimin e formularit sipas shtojcës 8 të DST. Dokumentat e kërkuara më sipër do të paraqitën referuar përcaktimeve të nenit 26, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar , përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, ose nëse kërkohen sqarime nga autoriteti kontraktor.

* Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, cdo anëtar i grupit duhet të dorëzoje vërtetimin lëshuar nga Bashkia.

2.3 <u>Aftësitë teknike dhe profesionale:</u>

<u>2.3 Kapaciteti teknik:</u>

a) Punë të ngjashme per nje objekt te vetëm në nje vlerë jo me te vogel se 40% e vlerës së kontratës që prokurohet ,dhe që është realizuar gjatë pese viteve të fundit nga data e shpalljes se njoftimit te kontrates.

Ose

b) Punë të ngjashme deri ne nje kufi ku vlera monetare totale e puneve te kryera, e marre se bashku gjate pese viteve te fundit te jete jo me e vogel se fondi limit i kontrates qe prokurohet.

Plotësimi i njërit prej 2 kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

**Ne rastin e bashkimit te operatoreve ekonomike, Pika 2.3.1/a plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të*

paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Kurse pika 2.3.1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Për të vërtetuar përvojën e suksesshme në ekzekutimin e një kontrate të ngjashme ne sektorin publik, Operatori Ekonomik duhet të paraqesë dokumentat e mëposhtem:

- Formular vlerësimi
- Situacion përfundimtar të objektit,

Për kontrata të realizuara me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:

- Situacionin përfundimtar të objektit;
- Fatura tatimore
- Vertetim per kyerjen me sukses te kontrates

(Shënim: të përcaktohen dokumentet konkrete që kërkohen për të dëshmuar përvojën e mëparshme të ngjashme me sektorin privat, të cilat janë të nevojshme dhe i shërbejnë AK për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve.)

***Argumentimi**: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe nenit 39, pika 5 (ose në rastin e procedurave të thjeshtuara në nenin 55, pika 4), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik". Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanëpërvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerat.40 % të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose sa vlera e fondit limit, për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar.*

2.3.2 Liçensa profesionale, lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës:

Operatori ekonomik duhet të dorëzojë:

a. Liçenca e shoqërisë e vlefshme për kategoritë e mëposhtme:
1. NP 1 - A (*Punime gërmimi në tokë*)
2. NP 3 - B (*Rikonstruksion mirembjajte godinash civile e industriale*)
3. NP 4 - A (*Punime rrugë, autostrada*)
4. NS 1 – A (*Punime per prishjen e ndertimeve)*
5. NS 12 – A (Impiante teknologjik termik dhe te kondicionimit)
6. NS 18 – A (Punime topogjeodezike)

**Për Operatorët e huaj të bëhet njehsimi i liçencës profesionale që disponojnë nga vendi i origjinës pranë Ministrisë së Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit, në plotësim të licencave profesionale të kërkuara për ekzekutimin e kontratës.*

(Ne rastin e bashkimit te operatoreve ekonomik, cdo anetar i grupit duhet te dorezoje licencat profesionale sipas zerave te preventivit qe ne baze te marreveshjes se bashkepunimit merr persiper te realizoje).

(Shënim: përcaktoni kategoritë e nevojshme të licencës, me emërtimin e tyre në përputhje me legjislacionin e fushës, duke përcaktuar edhe nivelin minimal të klasifikimit për çdo kategori, sipas vlerave të punimeve konkrete që do kryhen, si dhe institucionin që lëshon këtë licencë).

***Argumentimi**: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik", nenin39, pika 6/a, të VKMnr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", si dhe Ligjit nr.10081, datë 23.2.2009, "Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar, Vendimit Nr. 943, datë 28.12.2016 për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.759, datë 12.11.2014, të këshillit të ministrave, "për licencimin profesional të individëve dhe personave juridikë që do të ushtrojnë veprimtari në fushën e studimit e të projektimit në ndërtim dhe mbikëqyrjes e kolaudimit të punimeve të zbatimit në ndërtim" (shënim: përcaktoni aktin ligjor ose nënligjor që parashikon licencimin në fushën e zbatimit të punimeve të ndërtimit, kategoritë e nevojshme të licencës, me emërtimin e tyre në përputhje me legjislacionin e fushës, duke përcaktuar edhe nivelin minimal të klasifikimit për çdo kategori, sipas vlerave të punimeve konkrete që do kryhen, si dhe institucionin që lëshon këtë licencë).*

Kategoritë e kërkuara janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

Kategoria e kërkuar	Pershkrimi I kategorisë sipas legjislacionit të fushës	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse	Niveli i klasifikimit i kërkuar për kategorinë respektive	Vlera e punimeve (pa tvsh) që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse
NP 1	*Punime gërmimi në tokë*	Germim dheu	A	
NP 3	*Rikonstruksion mirembjajte godinash civile e industriale*)	Punime murature.punime suvatimi.punime dyer dritare.punime elektrike,hidraulike.punime shtresash.te sistemit te zjarrit	B	
NP 4	*Punime rrugë, autostrada*	Punime sistemim obori,kub	A	
NS 1	*Punime per prishjen e ndertimeve*	Punime prishje ndertimesh	A	

NS 12	Impiante teknologjik termik dhe te kondicionimit	Punimet e ngrohjes	A	
NS 18	*Punime topogjeodezike*	Germim dheu.punime shtresash	A	

2.3.3 Operatori ekonomik duhet të përcaktojë me anë të një **Deklarate** (***nga Administratori** i **shoqërisë***), **Drejtuesin Teknik** të punimeve në objekt, i cili duhet të jetë te perfshirë në licensën e shoqerisë. Drejtuesi teknik duhet te jete :

Inxhinier Ndertimi (1)

"*Në çdo rast, përpara publikimit te njoftimit te fituesit dhe nisjes se afatit te ankimimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit te kualifikuar I pari, që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit,si më poshtë :*

1. Kontratë pune (e vlefshme)
2. Diplomë

Argumentimi*:* Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 4 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik","*Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie"* në nenin 39, pika 6, gërma c) të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik" si dhe ligjin 8402 "Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit" datë.10.09.1998 i ndryshuar,pasi për çdo objekt zbatimi duhet të këtë drejtuesin e saj teknik i cili ushtron detyrat e tij në perputhje me këtë ligj si dhe vendimin Nr.312, datë.5.5.2010,"Për miratimin e rregullores për sigurinë në kantier"

Inxhinieri ndërtimit është përgjegjës për zbatimin e saktë të projektit për secilin nga zërat e punimeve.Ai është përgjegjës për cilësinë e materialeve që vendosen në objekt

2.3.4 Operatori ekonomik, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë edhe **stafin mbështetës** (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë), si më poshtë:

- Inxhinier Elektrik (1)
- Inxhinier Gjeodet (1)
- Inxhinier Mekanik (1)

"*Në çdo rast, përpara publikimit te njoftimit te fituesit dhe nisjes se afatit te ankimimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit te kualifikuar I pari, që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit,si më poshtë :*

1. Kontratë pune (e vlefshme)
2. Diplomë

Inxhinieri mekanik duhet të jetë I pajisur me Certifikatë për sistemet ngrohje-ftohje e cila të jetë e lëshuar nga shoqëri të licensuara ose organizma ndërkombëtare të njohur nga republika e Shqipërisë.

1(Nje) nga inxhinieret duhet te jene te pajisur me certifikate trajnimi për*"Pergjegjes per sigurinë dhe mbrojtjen e shendetit ne Pune",*e dhëne nga nje organizem i licencuar certifikimi shqiptar ose i huaj,

"*Në çdo rast, përpara publikimit te njoftimit te fituesit dhe nisjes se afatit te ankimimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit te kualifikuar I pari, që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit,si më poshtë :*

(Për pergjegjesin e sigurise dhe mbrojtjen e shendetit duhet te paraqitet Certifikata perkatese dhe të rezultojë në listpagesat e shoqërisë për te pakten muajin e fundit).

Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomikë,ky kusht quhet i plotesuar edhe kur vetem 1 operator ekonomik paraqit dokumentat per inxhinierin te pajisur me certifikate trajnimi për*"Pergjegjes per sigurinë dhe mbrojtjen e shendetit ne Pune"",*

Argumentimi: Për kriteret e përcaktuara në pikën 2.3.4 Njësia e Prokurimit është bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162,"Për Prokurimin Publik" datë 23.12.2020, pika 4 si dhe në VKM nr 285 datë 19.05.2021 "për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik" neni 39 pika 6

Inxhinieri mekanik është përgjegjës për zbatimin e sakte te punimeve mekanike referuar punimeve të parashikuara ne preventive ku përfshihet komplet sistemi I ngrohjes dhe sistemi I mbrojtjes nga zjarri sipas parashikimeve ne project.

Inxhinieri elektrik është përgjegjës për zbatimin e sakte të punimeve elektrike pasi referuar projektit do te kryen instalime elektrike ,do kemi ndryshime linjash elektrike,dhe ndryshim ndricimi ne ambient e cila do të kërkojë mbikqyrjen nga inxhinieri elektrik.

Inxhinieri gjeodet eshtë përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve gjeodezike duke përfshirë rilevime të ndryshme ,caktime kuotash azhornime të ndryshme.

2.3.5 Shoqeria duhet të paraqesë Çertifikata ISO te vlefshme:

1. ISO 9001- 2015 (Sistemi i menaxhimit te cilesise).
2. ISO 14001-2015 (Sistemi i menaxhimit te mjedisit).
3. ISO 45001-2018 (Sistemet e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë)
4. PASS 99:2012 (Sistem i integruar i menaxhimit).

Certifikata duhet të jetë e vlefshme dhe e lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akredimit ose organizma ndërkombëatare akreditues, të njohur nga RSH ose standardeve shqiptare mbi komformitetin e standardeve europiane dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërise

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, secili operator ekonomik duhet të dorëzojë çertifikata ISO, ***sipas zërave të punimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas akt marrëveshjes****.*

Për kriteret e përcaktuara në Kapacitetin teknik, Njësia e prokurimit ka zbatuar VKM Nr.285 date 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", neni 44 "Kërkesat e cilësisë" , si dhe bazuar në Rekomandimin e Agjensisë së Prokurimit Publik nr.8197 prot. datë 03.09.2018 ,për "Hartimin e Kritereve për kualifikim për procedurat e prokurimit për

mallra,punë,shërbime. Autoriteti Kontraktor kërkon që operatori ekonomik të jetë i certifikuar me çertifikatat Iso .

Për vet natyrën e veçantë, vendndodhjes së objektit të kontratës që do të prokurohet, është tepër e rendësishme që operatorët si zbatues, të kryejnë veprimtarinë me standardet e kërkuara të cilësisë.Sistemi i menaxhimit të cilësië, shëndetit dhe sigurisë në punë janë standarte që çdo subjekt juridik apo privat e ka qëllim në arritjen e suksesit. Këto certifikata lidhen ngushtësisht me objektin e kontratës përsa kohë do të pronohen edhe ekuivalentet e tyre dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve të operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen e plotë të kontratës. Referuar në nenin 79 të ligjit 162/2020, parashikohet se autoriteti kontraktor mund të kërkojë certifikata, të lëshuara nga organe të pavarura, që vërtetojnë pajtueshmërinë e kandidatit ose të ofertuesit me standardet e kërkuara të cilësisë, përfshirë edhe standardet për menaxhimin e mjedisit, shëndetit dhe sigurisë në punë

2.3.6 Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të kenë të punësuar, minimalisht 34 punonjës të kualifikuar si më poshtë:

- **Manovrator (3)**

"Në çdo rast, përpara publikimit te njoftimit te fituesit dhe nisjes se afatit te ankimimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit te kualifikuar I pari, që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit,si më poshtë :

Kur mjetet, jane ne pronesi

1. *kontrata e punës (e vlefshme)*
2. *Dëshmi Aftësie Profesionale të leshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve te Transportit Rrugor*

Kur mjetet, jane me qera

Deklarate nga operatori ekonomik, qe ne rastin e shpalljes fitues, do paraqese kontrate pune me manovratorin(i cili duhet te kete Dëshmi Aftësie Profesionale të leshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve te Transportit Rrugo) deri ne perfundimin e afateve te kontrates.

- **Shofer (3)**

Kur mjetet, jane ne pronesi

1. *kontrata e punës (e vlefshme)*
2. *Patente te Kategorise C leshuar nga organet kopetente*

Kur mjetet, jane me qera

Deklarate nga operatori ekonomik, qe ne rastin e shpalljes fitues, do paraqese kontrate pune me shoferin (i cili duhet te kete Patente te kategorise C leshuar nga organet kopetente) deri ne perfundimin e afateve te kontrates.

- **Teknik ndertimi (2)**
- **Topograf (1)**
- **Murator   (2)**

- **Suvaxhi (2)**
- **Karpentier (2)**
- **Saldator (1)**
- **Hidraulik (2)**
- **Elektricist (2)**
- **Marangoz (2)**
- **Bojaxhinj (4)**
- **Mekanik (1)**
- **Pllakashtrues (3)**
- **Specialist gipsi (2)**
- **Hekurktjyes (2)**

"Për punonjësit e mësipërm . "Në çdo rast, përpara publikimit te njoftimit te fituesit dhe nisjes se afatit te ankimimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit te kualifikuar I pari, që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit,si më poshtë :

1. kontrata e punës e vlefshme;
2. Çertifikate per sigrimin teknik te punonjesve (e vlefshme);
   ose
   Deshmi kualifikimi e sigurimit teknik

Per punonjesin mekanik duhet të jete i trajnuar dhe kualifikuar per perdorimin dhe instalimin e kaldajave me avull dhe uje sipas "Rregullores se sigurimit teknik te kaldajave me avull dhe uje te nxehte " dhe Ligjit nr.32/2016 "Per garantimin e sigurise se punes te pajisjeve dhe instalimeve ne presion." Per përmbushjen e ketij kriteri duhen certifikata/ trajnime e cila te jete e leshuar nga shoqeri te licensuara/akredituara ose nga organizma nderkombetare te njohur nga Republika e Shqiperise.
Per punonjësit karpentier duhet të disponojne certifikate trajnimi "Per punimet në lartesi" sipas VKM 312 date 05.05.2010 Për miratimin e rregullores për sigurinë në kantier". Per përmbushjen e ketij kriteri duhen certifikata e trajnime e cila te jete e leshuar nga shoqeri te licensuara/akredituara ose nga organizma nderkombetare te njohur nga republika e shqiperise.

Argumentimi:*Në bazë të pikës 4, të nenit 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Përprokuriminpublik" dhe nenit39, pika 6/c), tëVKM nr.285, datë 19.05.2021 "Përmiratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorëtekonomikë tëdëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Shënim- argumentoni nevojën për stafin e kërkuar, duke specifikuar punimet apo veprimtaritë konkrete për të cilat kërkohet ekspertiza e tyre profesionale, argumentimin mbi kërkesat dokumentare për disponimin e këtij stafi, si dhe për llojin e licencës/certifikatës/kualifikimit të kërkuar për secilin prej tyre, nëse është rasti, duke specifikuar edhe aktin ligjor apo nënligjor konkret, ku parashikohet nevoja për licenciminapo certifikimin e tyre).*

- Teknik ndertimi (2)

Teknikët e ndertimit janë të nevojshëm për ndjekien e realizimit të punimeve.kërkohen 2 pasi puna është shtrirë në dy fronte të cilat duhen mbikqyrur.

- Topograf (1)

Kerkohet pasi është i nevojshëm për sistemin e jashtëm të punimeve ku kërkohen precizion ne kuota dhe nivele të caktuara ku do të montohen strukturat apo elementëte ndryshëm.

- Murator (2)
- Suvaxhi (2)

Jane të nevojshëm për punimet e muraturës dhe suvatimeve sipas preventivit

- Karpentier (2)

Janë të nevojshëm pasi në preventiv kemi punime betoni kallëpe dhe shtresa hekuri,ndertimi dhe montimi i skelave dhe punime ne lartësi

- Saldator (1)

Është i nevojshem për saldimin e drejtimin e bashkimin e dataleve per konstruksionet metalike.

- Hidraulik (2)

Janë të nevojshëm për ndjekien e zbatimit për punimet hidraulike

- Elektricist (2)

Janë të nevojshëm për ndjekien e punimeve elektrike

- Marangoz (2)

Janë të nevojshem për realizimin e dyerve ,tavanet e drurit

- Bojaxhinj (4)
- Mekanik (1)

Eshtë i nevojshëm për punimet e ngrohjes sias preventivit

- Pllakashtrues (3)

Janë të nevojshëm për shtrimin me pllaka të ambienteve të ndryshme

- Specialist gipsi (2)
- hekurkthyes (2)

Është i nevojshëm pasi në preventiv përfshihet përpunimi dhe lidhja e hekurit të ndertimit

2.3.7 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve duhet të disponojë fuqi punëtore prej **minimalisht 50 persona**. Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikëduhet të vetëdeklarojnëdisponimin e numrit minimal të punonjësve në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.

Kriteret e percaktuara ne piken 2.3.7.Eshtë kerkuar që operatori ekonomik të ketë një staf prej 4 punonjësit për të realizuar punimet ,nga zbërthimi i preventivit të punimeve me manualin e miratuar me Vendimin Nr.629, datë 15.07.2015 ”Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre ” .

Objekti: "Rehabilitim dhe Rritje e Kapacitetit të Gjimnazit Pojan"

Nr.	Nr. An	EMËRTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	op/nj	op/gj
I		**PUNIME PRISHJE**				
1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m^3	11	2.20	24
2	An	Prishje suvaje e brendshme me punetori	m^2	3270	0.10	327
3	An	Prishje shtrese me pllaka	m^3	1250	0.30	375
4	2.426/7	Prishje kollone, trare b/a	m^3	5	35.20	176
5	An	Heqje dyer e dritare	cope	50	0.20	10

6	2.1	Germim dheu me krah e transport me k. dore 10m	m^3	250	3.70	925
7	2.37/1a	Transport mater ndërtimi, dheu me auto deri 1 km	m^3	350	0.10	35
		SHUMA I				0
II		**PUNIME MURATURE TULLE**				0
1	2.121/1	Breza b/a C 16/20	m^3	17	18.80	320
2	2,70/2	Mur me tulle te letesuara t=20 cmi, h~3m llaç perz M25	m^3	38	15.70	597
3	2.86	Mur me tullë me vrima t=12 cm, h~3m, llaç të për M 15	m^3	8.5	14.00	119
5	2.166	F,.V. Hekur betoni Ø 6 ÷10mm	ton	1.4	60.00	84
		SHUMA II				0
III		**PUNIME SHTRESASH**				0
1	3.An-8	Mbushje me cakull	m^3	120	0.04	5
2	2.262	Shtrese betoni C6/10 t=7 cm	m^3	85	8.60	731
3	2.262/4	Shtrese betoni C16/20 t=20 cm	m^3	25	8.60	215
4	2.267/1	Shtresë me pllaka porcelanat importi mat	m^2	1210	0.50	605
5	2.324/b	Plintuse gres importi h=10 cm	ml	960	0.20	192
6	2.326	Veshje me pllaka majolike	m^2	152	3.70	562
7	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm shkallet	m^2	15	3.12	47
8	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm shkallet	m^2	30	3.12	94
	2.166	F,.V. Hekur betoni Ø 6 ÷10mm (plegme Ø8)	ton	0.97	60.00	58
10	2.276	Shtrese me parket druri h=5cm	m^2	200	0.30	60
	2.410/a	Parapet per panduset me tuba inoksi h=80-90 cm	ml	12	7.40	89
		SHUMA III				0
IV		**PUNIME SUVATIMI**				0
1	2.300/1	Suva solete h~4m	m^2	300	2.85	855
3	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m^2	2900	1.55	4,495
4	2.334	Suva brenda mur tulle lartmbi 8 m llaç të përzier M 25	m^2	750	2.50	1,875
5	2.331	Suva e zak fasade mur tulle h-8m llaç të përzier M 25	m^2	1200	2.18	2,616
6	2,358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5 cm+rrjete +suva grafiato	m^2	1300	2.50	3,250
	2.350	Suva xokoli me granil e cimento te zakonshme	m^2	75	1.00	75
		SHUMA IV				0
V		**PUNIME DYER DHE DRITARE**				0
1	2.375/1	Dritare duralumini plastik me dopio xham	m^2	113	2.65	299
2	2.386/1	FV dyer te jashtme te blinduara	m^2	22	3.00	66
3	2.388/1	FV dyer të brendshme tamburate të rimesuara	m^2	45	2.00	90
4	2.395/1	FV dyer d/alumini plastike me dopio xham	m^2	23	2.65	61
5	2.273/1	FV pragje mermeri ne dritare t=30 mm	m^2	16	3.12	50

6	2.390/1	FV dye metalike me llamarine te zeze27.75 kg/m2	m^2	4.5	2.40	11
		SHUMA V				0
VI		**PUNIME ÇATIE**				0
1	2.219	Cati vendi e zakonshme mbuluar me tjegulla betonike (ambjente ndihmese)	m^2	245	2.30	564
2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine te lyer seksion katror	ml	21	1.09	23
3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine te lyer e panderprere	ml	57	1.30	74
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m^2	10	1.60	16
		SHUMA VI				0
VII		**PUNIME BOJATISJE**				0
1	2.404	Bojë hidroplastike importi	m^2	3950	0.36	1,422
2	2.404/1	Bojë hidroplastike importi ambjente jashtë (cilesi I-rë)	m^2	1300	0.36	468
		SHUMA VII				0
VIII		**PUNIME SHKALLE EMERGJENCE**				0
1	2.412	Parapet shkalle me hekur me figuracion dekorativ e korimano	ton	0.8	39.80	32
2	2.414	F.V. Zgare dekorative hekuri me figuracion dekorativ	ton	0.9	54.60	49
		SHUMA VIII				0
IX		**PUNIME ELEKTRIKE**				0
1	2.490/d	F.V. Kasete plastike KE me 12 modular (vende)	copë	4	3.10	12
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	100	0.33	33
3	2.485/2	F.V. Çeles ndriçimi 1 Polar 220V 10A	copë	50	0.50	25
4	2.485/5	F.V. Çeles ndriçimi 2 Polar 220V 10A	copë	32	0.50	16
5	2.485/b	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V,	copë	40	0.50	20
6	2.485/f	F.V.Priza per sinjalin telefonik RJ-11	copë	2	0.50	1
7	2.485/f	F.V.Priza per sinjalin interneti RJ-11	copë	14	0.50	7
8	2.490/1e	F.V.Çeles automat 4P 63 A 500V	copë	1	1.70	2
9	2.490/1	F.V.Çeles diferencial 4P 40A 30 mA 500 V	copë	1	1.50	2
10	2.490/2	F.V.Çeles diferencial 2P 16A 30 mA 220 V	copë	15	1.50	23
11	2.490/1c	F.V.Çeles automat 2P 32 A 250 V	copë	3	1.30	4
12	2. a-120	Llampe sinjalizimi 220V;1.2ë	cope	2	0.10	0
13	2.487	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak & tapa ne mure	cope	90	0.33	30
14	480/2	F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares 18-32 mm	ml	2000	0.30	600
15	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	6000	0.04	240
16	2.481/3	F.V. Percjelles bakri PVC 4mm	ml	800	0.04	32
17	2.481/4	F.V. Percjelles bakri PVC 6mm	ml	200	0.07	14

18	4.142/1.1	F.V. kabell telefonie 2x0.8 mm	ml	180	0.55	99
19	4.124/1.2	F.V.Kabell interneti 8x0.8mm	ml	140	0.65	91
20	2.a-73	F.V. Elektroda tokezimi	copë	12	0.30	4
21	2.a-98	F.V. Shirit FeZn 20X3mm	ml	150	0.10	15
22	An	F.V. Ndriçuesa LED 60x60 cm 34S /840	copë	78	0.30	23
23	2.a-133	F.V. Ndriçuesa luminishent, LED 12 Ëat	copë	15	0.40	6
24	An	F.V. projektor me llambe SAP-T 250 Ëat	copë	4	0.50	2
25	2.a-117	Zile elektrike qendrore	copë	2	0.60	1
26	An	Aspirator per tualetet	cope	4	0.30	1
		SHUMA IX				0
X		**PUNIME TE SINJALIZIMIT TE ZJARIT**				0
1	AN	F.V. sirena alarmi 12 VDC me ndricues te kuq 21 Ëat IP 44 metemperature -20deri +65 grade	cope	4		0
2	AN	Sinjalizues optik	cope	30		0
3	AN	F.V. Kabell Fire Alarm JE-H(ST) 2X0.8	ml	200		0
4	AN	F.V. Kabell Fire Alarm FG10OM1, 3X1.5mm	ml	150		0
5	AN	F.V. degektore tymi 12 VDC sip dektimi 16 m2 IP 43	cope	35		0
6	AN	FV dedektore nxehtesie	cope	35		0
7	AN	Montim . Central analog zjarri 2loop ,Ushqyes 150Ë, 220V AC/24V DC, Bateri hermetike 12V-100AH	cope	2		0
8	AN	Drejtim I daljes se emergjences Code A - 5026 MG	cope	5		0
9	AN	FV Bombul zjarri me pluhur, destinacioni per mbrojtjen e pajisjeve elektrike dhe materialeve te ngurta, Tipi fiks klasa e zjarrit A , kapaciteti normal 12 kg.	cope	8		0
10	AN	Fikse zjarr me shkume, destinacioni per ambjentet me kapacitetit normal 12 kg	cope	4		0
11	AN	F.V Kasete +hidrant I brendshem.Kase brenda murit,llamarine celiku e emaliuar me ngjyre te kuqe RAL 3000- UNI 9227, me baze rezineDimesionet (370x610x190 mm),tub flesibel 30 m.Aksesoret :saraqineske nderprerese 11/2",lançe +zore ujiDN 45.Pjesa e perparme e mbyllur me celes	cope	2		0
		SHUMA X				0
XI		**PUNIME H/SANITARE**				0
1	2.5	Gërmim dheu kanal uji dhe kanalizim	m^3	60	4.15	249
2	2.261	Shtrese rere (nen dhe mbi tub)	m^3	18	2.17	39
3	2.491/1d	F.V. tuba e rakor ujësjell PE d=40mm, t=4.5mm, PN 20	ml	100	1.70	170
4	2.491/1b	F.V. tuba e rakor ujësjell PE d=25mm, t=3.0mm, PN 20	ml	100	1.30	130
5	2.494/3	F.V. saraqineske d=32 mm	copë	2	1.20	2
6	2.494/2	F.V. saraqineske d=25 mm	copë	14	1.20	17

7	2.495	F.V. lavaman porcelani importi me mishelator	copë	16	2.95	47
8	2.504	F.V. ËC allaturka importi	copë	6	3.70	22
9	2.501	F.V. ËC allafrenga importi	copë	6	3.70	22
10	2.514	F.V. Pileto dyshemeje d=40 mm	copë	8	1.70	14
11	2.520	F.V. tubo PVC kanalizimi d=110mm	ml	35	1.43	50
12	3.652	F.V. tubo te brinjezuar HDPE SN8 d=200mm	ml	100	0.60	60
13	2.An-18	Pusetë shkarkimi b/a 50x50 cm h=1m	copë	3	4.50	14
14	2.An-20	Pusetë shkarkimi b/a 80x80 cm h=1.5m, kapak gize	copë	3	7.40	22
15	An	Matesa uji komplet	cope	2	2.00	4
		SHUMA XI				0
XII		**TE NDRYSHME**				0
1	An	Karrike tip kolltuk me imitim lekure	cope	90	0.10	9
2	An	F.V. Tabela basketbolli (komplet)	cope	1	4.10	4
3	An	F.V. Rrjete volejbolli (komplet)	cope	1	2.10	2
4	3.An-143	Vijezime me boje mbikomponente (paste)	m^2	20	0.10	2
5	2.297/b	Tavan me kartonxhes	m^2	1000	1.06	1,060
6	2.276	Tavan druri	m^2	400	3.65	1,460
		SHUMA XII				0
XIII		**PUNIME SISTEMIMI I JASHTEM**				0
		Sistemim oborrit te objektit				0
1	2.426	Prishje mur guri	m^3	30	2.20	66
2	2.26/a	Germim them e plinta b÷2m esk me goma shka ne mjet	m^3	15	0.062	1
3	2.52/2	Mur guri themeli me llac te per M25	m^3	11	32.00	352
4	2.54/1	Mur me gur mozaik llaç çim M25	m^3	21	11.00	231
5	3.244	Struktura mon betoni C 20/25 (shtrese mbi mur t= 10 cm)	m^3	3	12.80	38
6	2.117/1	Kollona b/a C - 16/20, h-4m (porta)	m^3	1.5	31.22	47
7	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Φ6-10mm	ton	0.05	60.00	3
8	2.167	F.V. Hekur betoni periodik Φ>10mm	ton	0.2	42.00	8
9	2.413	F.V. Zgara dekorative hekuri me figuracion (mbi mur)	ton	0.85	54.60	46
10	2An	F.V porte metalike dekorative rreshqitese	m^2	8	40.00	320
11	3.205	Shtrese zhavori t =10cm	m^2	150	0.067	10
12	2.262/4	Shtrese betoni C16/20 t=10 cm(rrethimi I objektit)	m^3	12	8.60	103
13	2.266	Shtrese me pllaka granili (rrethim I objektit)	m^2	130	5.90	767
14	3.616	F.V. Bordura betoni 12x25 cm(sheshi+rrethimi)	ml	340	0.60	204
15	3.An164	F.V Mbjellje peme dekorative 16-18 cm	cope	20	1.00	20
16	3.643	Mbjellje me bar	m^2	340	0.17	58

17	2.262	Shtrese betoni C6/10 (panduset per PAK)	m^3	1	2.14	2
18	2.410/a	Parapet per panduset me tuba inoksi h=80-90 cm	ml	5	7.40	37
19	An	Stola dekorativ gize	cope	20	1.00	20
20	3.205	Shtrese zhavori t =10cm	m^2	415	0.026	11
21	An	Trotuar,me pllaka veteshtrenguese t=6 cm	m^2	415	1.00	415
		Punime ne rruge				0
1	An	Prishje trotuari	m^2	950	0.100	95
2	3.An	Frezim shtrese asfalti me makineri	m^2	3850	0.100	385
3	An	Prerje asfalti	ml	550	0.100	55
4	2.37/1a	Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 1 km	m^3	220	0.1	22
5	3.617	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	650	0.6	390
6	3.616	F.V. Bordura betoni e parafabrikuar 12x25 cm	ml	370	0.50	185
7	3.205	Shtrese zhavori t =10cm	m^2	950	0.025	24
8	An	Trotuar,me pllaka veteshtrenguese t=6 cm	m^2	950	1.00	950
9	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m^2	300	0.075	23
10	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m^2	500	0.109	55
11	3.233/2	Shtrese asfaltobetoni t = 5cm	m^2	3850	0.108	416
12	An.149	F.V. Kurrize artificiale h=5cm	cope	10	1.00	10
13	An.152	Vijezim Boje bikoponete Paste gjeresi 15 cm	ml	300	0.15	45
		Pumime KUB				0
1	2.25	Germim dheu me eskavator me goma0.25m3 ne kanale me gjeresi deri 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne toke	m^3	250	0.067	17
2	3.652	F.V. Tuba te brinjezuara HDPE SN d=200mm	ml	300	0.20	60
3	3An/1t	F.V. Tuba te brinjezuara HDPE SN d=315mm	ml	190	0.20	38
4	An	Shtresë materjal I bute rreth tubos t=20cm	m^3	75	1.00	75
5	3.47/1a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III	m^3	125	0.44	55
6	2.An-22/1	Pusetë b/a shiu 40x40 cm h=1m, kapak gize	copë	13	4.20	55
		Punime elektrike				0
1	2.25	Germim dheu me eskavator me goma0.25m3 ne kanale me gjeresi deri 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne toke	m^3	180	0.067	12
2	3.47/1a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III	m^3	150	0.44	66

2	3.243	Beton C 16/20	m^3	16	12.80	205
3	3.An/53	F.Vshtylla metalike per ndrici komplet h= 8 ml	cope	20	1.80	36
4	An	F.V Ndricuesa me llamb led 30 Ë	cope	20	1.00	20
5	3.An/pp	F.V puseta elektrike pvc 40*40	cope	20	1.90	38
6	3.An/el	F.V elektroda togezime	cope	20	0.40	8
7	4.142/2.29	F.V kabell te vendosur ne toke 4*4 mm2	ml	500	0.1	50
8	4.142/1.1	F.V kabell 3*1.5 mm2	ml	200	0.1	20
9	3.654/1	F.V. tub brinjezuar plastik Ø 80	ml	1000	0.1	100
		SHUMA XIII				0
		GROPE SEPTIKE 10 m3				0
1	2,26/a	Gërmim dheu dhe shkarkim ne auto	m^3	84	0.067	6
2	2.37/1a	Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 1 km	m^3	84	0.10	8
3	3.322	Mur me gur themele llaç çim M25	m^3	24	9.30	223
4	2.262/4	Soleta te plota b/a C16/20(gropa septike)	m^3	4	9.30	37
5	2.167	F.V hekur beton periodik Ø ≥10 mm(gropa septike)	ton	0.35	42.00	15
6	An	Kapak gize 100x100 dhe Ø 60 cm	kg	60	1.00	60
		SHUMA XIV				0
		SHUMA A(I-XIV)				0
B		**PUNIMET E NGROHJES**				0
1	2.50	Germim dheu (m3)	m^3	16		0
2	2.262/3	Shtrese betoni	m^3	1		0
3	2.113	Mur beton arme per gropen e gazit	m^3	1		0
4	A.tek	Kapak betoni C-16/20	m^3	4		0
5	2.166	Hekur betoni 6-8	ton	0.025		0
6	A.tek	Termoizolim kanal leshi	kg	140		0
7	A.tek	F.V tub xingato d-2	ml	12		0
8	A.tek	F.V Kasete kolektori 45x60	cope	1		0
9	A.tek	F.V kolektor bronxi 9 dalje	cope	4		0
10	A.tek	F.V kolektor bronxi 9 dalje	cope	10		0
11	A.tek	F.V kolektor bronxi 12 dalje	cope	4		0
12	A.tek	F.V kolektor bronxi 8 dalje	cope	11		0
13	A.tek	F.V kolektor bronxi 10 dalje	cope	5		0
14	A.tek	F.v ajrues ne kolektore 1/2	cope	3		0
15	A/B 18	F.v ventil hollandez 1/2	cope	2		0
16	A.tek	F.v ventila Radiatore te kromuar+hollandez 1/2	cope	160		0
17	A.tek	F.v ventila bronxi me adoptor lidhes ne rrjet	cope	75		0
18	A.tek	F.V grup ngrohje tip panel 200x600x1200 cm	cope	3		0
19	A.tek	F.v Tub plastike 16x2 me veshje spirale	ml	1		0
20	A.tek	F.v Valvul dy funksione	cope	3		0

21	A.tek	F.V Valvul shkarkimi	cope	7		0
22	A.tek	Kepuce plastike dyshemeje	cope	3		0
23	A.tek	F.V Djges Gazi GLN 450-700 KË	cope	1		0
24	A/B 25	F.v Pompe qarkullimi 50/80	cope	3		0
25	A/B 34	Ene zgjerimi 200 Litra	cope	2		0
26	A.tek	F.V Reduktore presioni uje+Rimbushes	cope	1		0
27	390.00	F.V valvul sigurie me tarim 11/4"	cope	6		0
28	A.tek	F.V sariqineske 50 mm	cope	9		0
29	A/B 10	F.V termometer	cope	6		0
30	A/B 9	F.v Manomter	cope	7		0
31	A.tek	Instalime elektrike Kaldaje+pompe etj	cope	1		0
32	A.tek	Pajisje komande termostat ambienti	cope	1		0
33	A.tek	F.v Tub xingato 2"	cope	5		0
34	A.tek	Valvol nje drejtimshe	cope	3		0
35	A.tek	Tub xingat pa tegel gazi 1x1/2"	ml	45		0
36	A.tek	Akumulues (Puffer)1000 Litra	cope	1		0
37	A.tek	Tub xingat pa tegel gazi 3/4"	ml	1		0
38	A.tek	Ene zgjerimi 50 Litra	cope	1		0
39	A.tek	Sariqinesk Gazi 1x1/2"	cope	2		0
40	A.tek	Kolektor dergimi	cope	3		0
41	A.tek	Kolektor Bronzi kthim	cope	3		0
42	A.tek	Saracineske uji me hollandez	cope	50		0
43	A.tek	Rakorderi Multistrat	cope	50		0
44	A.tek	Koke Termostati	cope	15		0
45	A.tek	Fllanxha per bashkimin e tubave te gazit	cope	2		0
46	A.tek	Bullona dhe dado per fllanxhat	cope	3		0
47	A.tek	Radiator me 10 elemet	cope	37		0
48	A.tek	Radiator me 12 elemet	cope	20		0
49	A.tek	Radiator me 14 elemet	cope	45		0
50	A.tek	Permistop per fllanxhat e gazit	cope	5		0
51	A.tek	Permistop per fllanxhat e ujit	cope	2		0
52	A.tek	Filter uji mekanik	cope	2		0
53	A.tek	Rregullator presioni uji	cope	2		0
54	A.tek	Teflon dhe selikon per gazin	cope	2		0
55	A.tek	Kaldaje 24 Kë me gaz GLN	cope	1		0
56	A.tek	Rregullator Gazi P.L 40 kg	cope	1		0
57	A.tek	Rregullator gazi P.U 15 kg	cope	2		0
58	A.tek	Elektrovalvul 1/2"	cope	2		0
59	A.tek	Sinjalizues Gazi per kaldajen 24 kë	cope	1		0
60	A/B 21	Xhunto dielektrike 1/2"	cope	1		0
61	A.tek	Kabell Elektrik 3x1.5	ml	1		0

62	A.tek	Filter gazi 1/2"	cope	3		0
63	A.tek	Rezervuar Gazi 1750 Liter Nentokesore	cope	1		0
64	A.tek	Sariqinesk gazi 1" PN40 faza lenget	cope	1		0
65	A.tek	Avullues gazi me uje te ngrohte 200 kg/h	cope	1		0
66	A/B 13	Elektrovalvul per avullusin 1x3/4"	cope	5		0
67	A.tek	Paketa Elektrike e kontrollit automatik te gazit	cope	5		0
68	A.tek	Saraqinesk gazi 1x3/4"	cope	2		0
69	A.tek	Nipel Reduktuese Gazi	cope	8		0
70	A.tek	Rregullator gazi P.L alfa 20	cope	2		0
71	A.tek	Rregullator gazi P.U alfa 20	cope	1		0
72	A.tek	Mbrojtes I rregullatorve P.L	cope	1		0
73	A.tek	Mbrojtes I rregullatorve P.U	cope	1		0
74	A.tek	Tub bakri d=10 mm per tepricen e gazit	ml	23		0
75	A.tek	Nipel Bronzi ,Ti,Rekorde per tepricen	cope	5		0
76	A.tek	Valvol nje drejtimshe gazi	cope	3		0
77	A.tek	Ene zgjerimi gazi tek grupi I reduktimit	cope	1		0
78	A.tek	Valvul sigurimi me tarim per enen e zgjerimit	cope	1		0
79	A.tek	Largim dheu (m3)	m^3	1		0
80	3.837	Rrethim I Rezervuarit me rrjete H=1.8 m	m^2	25		0
81	A.tek	Rere lumi,cimento,cakell	m^3	1		0
82	A/B 42	Tubacion GLN (ml)	ml	20		0
		SHUMA B				0
		Punime Zjarri+Ngrohje 1 MUAJ				0
						33358.1

- *Nga zberthimi i preventivit oret e punes per cdo ze punimi rezultojne 33358.*
- *Oret në total i pjestojmë me 8 orë pune ditore 33358 : 8 = 4169.7.*
  kemi 4169.7 punëtorë për një ditë pune
- *4169.7 punëtorë për një ditë punë pjestuar më 22 ditë pune mujore këmi 189.5 punëtorë për një muaj punë.*
- *189.5 punetore per punimet plus 3 punetore per ngrohjen shpërndarë sipas grafikut per 4 muaj, rezulton 50 punëtorë për 4 muaj.*

2.3.8 Operatori ekonomik pjesëmarrës **duhet të ketë në stafin e tij 1(një) mjek** në bazë të paragrafit 12/2 të VKM Nr. 692, datë 13.12.2001 “Për Masat e Vecanta të Sigurimit dhe Mbrojtjes së Shëndetit në Punë, i ndryshuar dhe të Ligjit Nr.10237, datë 18.02.2010 ”Për sigurinë dhe shëndetin në punë”, VKM Nr.108, datë 9.2.2011 ” Për aftësi që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë” (i ndryshuar).

“Për punonjësit e mësipërm . “Në çdo rast, përpara publikimit te njoftimit te fituesit dhe nisjes se afatit te ankimimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit te kualifikuar I pari, që të

dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit,si më poshtë :

- Kontratë individuale të punës e vlefshme
- Diplomë
- Urdhër Mjeku

Nëse OE nuk kanë në stafin e tyre persona përgjegjës me aftësi dhe kualifikimet e duhura lidhur me ceshtjet e shendetit në pune (nëse nuk kanë mjek të punesuar) mund ti sigurojnë këto shërbime me anë marredhenieve kontraktore (të paraqitet kontrata e vlefshme,diploma universitare dhe licenca përkatëse për ushtrimin e profesionit) me persona apo subjekte të specializuara për këtë qëllim.
*Kriteri konsiderohet i përmbushur me plotësimin e formularit sipas shtojcës 8 të DT. Dokumentat e kërkuara më sipër do të paraqitën referuar përcaktimeve të nenit 26, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021**, i ndryshuar** , përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, ose nëse kërkohen sqarime nga autoriteti kontraktor.*
*(Në rastin e bashkimit të operatoreve ekonomike pikat e kriterit 2.3.3dhe nenpikat e tij. Duhet te plotesohen nga secili anëtar I bashkimit, **në përputhje me natyrën e punimeve dhe përqindjen e pjesëmarrjes në punë, të përcaktuara në aktmarrëveshje**).*

2.3.9 Operatori ekonomik duhet te kete ne pronesi ose me qira mjetet e domosdoshme per realizimin e kontrates si me poshte :

Mjetet	*Sasia*	*Gjendja*
1. Eskavator	*1 copë*	*Pronësi ose me qera*
2. Makine vinc	*1 copë*	*Pronësi ose me qera*
3. betoniere	*3 copë*	*Pronësi ose me qera*
4. saldatriçe	*1 copë*	*Pronësi ose me qera*
5. rul	*1 copë*	*Pronësi ose me qera*
6. Asfaltoshtruese	*1 copë*	*Pronësi ose me qera*
7. Kamion vetshkarekues deri ne 18 ton	*2 copë*	*Pronësi ose me qera*
8. Kamioncine deri 3.5 ton	*1 copë*	*Pronësi ose me qera*
9. Kamioncine me vinc deri 3.5 ton	*1 copë*	*Pronësi ose me qera*
10. Autobitumatrice	*1 copë*	*Pronësi ose me qera*
11. gjenerator	*1 copë*	*Pronësi ose me qera*
12. prerese asfalti	*1 copë*	*Pronësi ose me qera*
13. mini eskavator	*1 copë*	*Pronësi ose me qera*
14. autobot	*1 copë*	*Pronësi ose me qera*
15. Autokulle me kosh		

“Në çdo rast, përpara publikimit te njoftimit te fituesit dhe nisjes se afatit te ankimimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit te kualifikuar I pari, që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit,si më poshtë :

a) Për mjetet që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet:

1. *Leje qarkullimi (e vlefshme)*
2. *certifikaten e kontrollit teknik (e vlefshme)*
3. *Police sigurimi (e vlefshme)*
4. *Mjeti te shoqerohet me fotografi te dukshme*
5. *Certifikate per leje transporti te leshuar nga Bashkia*

dhe per mjetet me qera,

1. *Për mjetet e marra me qera të paraqitet kontrata përkatëse noteriale e qirasë ku të specifikohet objekti i kontratës dhe afati i saj.*
2. *Leje qarkullimi (e vlefshme)*
3. *Certifikaten e kontrollit teknik (e vlefshme)*
4. *Police sigurimi (e vlefshme)*
5. *Mjeti te shoqerohet me fotografi te dukshme.]*
6. *Certifikate per leje transporti te leshuar nga Bashkia*

Ne rastin e mjeteve me qera sipas njoftimit te APP nr. 4916/2 prot date 14.07.2022 ,referuar dokumentacionit ,mjetet nuk duhet te rezultojne per perdorim vetjak por per perdorim nga te tretet.

***b)** Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten dokumentat që vërtetojnë pronësinë e tyre duke paraqitur aktet e zhdoganimit **ose** faturat tatimore te blerjes.*
Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë mjetet dhe pajisjet që disponojnë në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.

1. Eskavator

Kërkohet për gërmime dhe mbushje të shtresave rrugore

2. Makine vinc

Kërkohet për punimet e preventivit në ngritjen e materialeve

3. betoniere

Kërkohet për realizimin e zerave sipas preventivit për punime betoni

4. saldatriçe

Kërkohet për saldimin e tubove dhe konstruksioneve metalike

5. rul

Kërkohet për realizimin e zerve sipas preventivit për ngjeshje dhe nivelim

6. Asfaltoshtruese

Kërkohet pasi kemi shtresa asfalti ne zërat e preventivit

7. Kamion vetshkarekues deri ne 18 ton

Kërkohen dy kamiona pasi kemi volume të mëdha të punimeve për germim, shtresa rrugore në sheshin e objektit ,prishje strukturash betoni etj.

8. Kamioncine deri 3.5 ton

Kërkohet kamioncine sipas zerave në preventiv për transportin e mbeturinave materialeve te ndryshme hidraulike elektrike etj.

9. Kamioncine me vinc deri 3.5 ton

Kërkohet kamioncina me vinc për procesin e ngritjes të materialeve te lehta si hidraulike elektrike etj.

10. Autobitumatrice

Kerkohet bitumatrice sipas zerave te preventivit per punime ne shtresa

11. gjenerator

Kërkohet nje gjenerator ne rastet kur nuk ka energji elektrike ose kur mund te linde nevoja.

12. prerese asfalti

Kerkohet prerëse asfalti për punimet e jashtme sipas zerave te preventivit

13. mini eskavator

Kerkohet minieskavator per germimet e vogla .

14. autobot

15. Autokulle me kosh

Kerkohet per punimet ne lartesi dhe vendosjen e shtyllave

Argumentimi*: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021"Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, si dhe mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t'i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.*