

RELACION – TEKNIK

**Objekti:Rehabilitimi Ures fshatit
German**

BASHKIA MAT

Viti – 2023 -

RELACION TEKNIK

Objekti : Rehabilitimi I Ures Fshatit German ,BASHKIA MAT

A- Te pergjithshme.

Me kryerjen e ketyre punimeve sipas objektit te mesiperme ne zonen e percaktuara shtrohet si detyre paresore stabilizimi prurjeve te lumit German „mbrojtja e bazamnteve te ures ne fshatin German , Ndertimi i tyre ben te mundur permiresimin e rrjedhes ujore te perronjeve duke e mbajtur presionin e prurjeve drejt shuarjes se energjise ne kaskaden e pritave, si dhe parandalimin e prurjeve ,me qellim qe te mos kemi demtime ne bazametin e poshtem te ures ne fshatin German ,

Projekti i hartuar per kete qellim konsiston ne:

B- Pershkrimin i gjendjes ekzistuese, specifikimet dhe masat inxhinierike:

1.. Riparim i bazes se poshteme (bazamenti mbeshtetes)mbrojtje nga gerryerjet Ura fshati German

PAMJET EKZISTUESE







Nisur nga gjendja e ures fshatit German shohim qe prurjet e proit te Germanit kan bere qe baza e poshteme e ures te krijoj rrezik per demtim te plote te kembeve te ures , ka gerryerje te tabanit mbajtes . nisur nnga kjo gjendje :

Duhet te behet nderhyrje e plote ne bazen e poshteme te ures per te parandaluar grryrjet e metejshme nga prurjet e medha te ketij perroi .

Te behet germimi i plote i pjeses se poshteme ne dalje , te behet betonimi i gjithe gjatesise se bazes se poshteme te ures te shpatullave si ne hyrje dhe ne dalje me mure betoni ,zona e poshteme te betonohet me qellim qe ujrat te rrjedhin ne platformen qe betonit qe do krijohet ne baze te projektit te hartuar.

Do te hidhen 103 m3 beton, do vendoset hekur betoni ne forme zgare.

Radha e punimeve.

1. Ne te gjithe objektin mund te punohet ne menyre te pavarur dhe njekohesisht.
2. Te realizohen punimet e germimit per hapjen e themeleve ne permasat dhe ne kuoten e projektuar.
3. ne realizimin e plote te saje. Gabionat te shkelin njera tjetren, me $\frac{1}{2}$ e gjatesise..
4. Te perpunohet siperfaqia e basenit te pritave duke orientuar rrjedhen ujore ne drejtim te kaperderdhsave.
5. Te kryhen punimet e betonimit sipas grafikut te hartuar
7. Gjithe proçedura e zbatimit te shoqerohet me dokumentacionin tekniko-financiare.

Gjates zbatimit te punimeve udhezohet qe te kete konsultime per çdo paqartesi ndermjet supervizorit dhe projektueseve, per realizimin sa me efikas te vepres.

PUNOI;
Shoqeria " Viking Engineering " sh.p.k.
ADMINISTRATORI
Marvi SHAMATA