

REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA ELBASAN
GRAFIKU I PUNIMEVE

OBJEKTI: Riparim, merementim dhe hidroizolime të objekteve arsimore në bashkinë e Elbasanit viti 2023

Sipas shkreses nr. 294 Prot date 02.05.2023 "Kerkese per hartim preventivi" pika 1

nr. 359 Prot date 12.06.2023 "Kerkese per hartim preventivi", pika 10

Nr	Nr Analizez	Emërtimi i punimeve	Njesia	Sasia	Ore pune	Totali
OBJEKTE ARSIMORE NE QYTET						
Objekti: Shkolla e mesme Vasil Kamami						
I						
1	An. 2.300	Prishje suvatime tavanesh 0.8 m x 12 m (tavanet te hollit i hyrjes se shkollës)	m2	9.6	1.42	14
2	An. 2.209	heqje ulluk shkarkimi vertikal te demtuara me llamarine xingat Ø 100	ml	3	0.60	2
3	An. 2.206	Hegje kasete shkarkimi me llamarine xingat e demtuar	cope	2	1.20	2
4	An 2.196/an	Prishje hidroizolimi + shtresave ekzistuese (3 m x 46 m)	m ²	138	0.40	55
5	2.200	Shtrese lluster cimento 1:2, t = 20 mm (3 m x 46m)	m ²	138	0.65	90
6	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama (taraca e hollit ne hyrjen e shkollës 3 m x 46 m)	m ²	152	1.00	152
7	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2	2.42	5
8	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	7	1.09	8
9	2.203	Veshje kornize me llamarine xingato (veshja e pllakes b/a granitit mbi parapet tarace (46 m x (0.4+0.1+0.1))	m ²	27.6	1.60	44
10	2.303	Suva solete > 4 m, me drejtues, me krah (Riparim suvatimi)	m2	15	3.31	50
11	An 2,370	Hegje dritare druri (150 cm x 160 cm) 46 cope	m2	110.4	0.75	83
12	An 2,383	Hegje dyer druri (1.55 cm x 240 cm) x 3 cope	m2	11.16	1.00	11

13	An 2,383	Hegje dyer druri (1.05 cm x 210 cm) x 1 cope	m2	2.205	1.00	2
14	An. 2.310	Prishje suvatime muresh shpatullash dyer dritare (0.1 m x 4.7 m x 46 cope + (0.1 m x 6.35 m x 3 cope) + (0.1 m x 5.25 m x 1 cope)	m2	24.05	0.80	19
15	2,310/	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, Ilaç perzier M 25 (suvatim shpatulla dersh e dritaresh)	m ²	24.05	1.55	37
16	2,404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte (fasada)	m ²	166	0.36	60
17	2404	Boje hidroplastike	m ²	162	0.36	58
18	2.383/1	F V dyer te jashtme druri importi cilesi e I-re.	m2	11.16	0.66	7
19	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	110.4	2.65	293
20	2.268a	F.V. davancilae meremeri 46 cope x 1.52 m x 0.32 m	m2	22.4	2.3	51
21	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m2	2.205	0.66	1
		Shuma I	ore pune			1044
II		Objekti: Shkolla e mesme M. Ali Cungu				
1	An. 2.300	Prishje suvatime tavanesh (tavanet te palestra e shkolles)	m2	20	1.42	28
2	An. 2.209	hegje ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	24	0.60	14
3	An. 2.206	Hegje kasete shkarkimi me llamarine xingat e dentuar	cope	4	1.20	5
4	An 2.196/an	Prishje hidroizolimi + shtesave ekzistuese (21 m x 16.5 m)	m ²	347	0.40	139
5	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm (21 m x 16.5 m)	m ²	347	0.65	225
6	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama (taraca e shteses se shkolles (21+0.7+0.3+0.7+0.3 m x 16.5+0.7+0.3+0.7+0.3 m)	m ²	426	1.00	426
7	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	6	2.42	15
8	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	4	1.09	4

9	2.203	Veshje kornize me llamarine xingato (veshja e pllakes b/a granili mbi parapet tarace (75 m x (0.4+0.1+0.1))	m ²	45.0	1.60	72
10	2.303	Suva solete > 4 m, me drejtues, me krah (Riparim suvatimi)	m ²	20	3.31	66
		Shuma II	ore pune			994
		III				
		Objekti: Shkolla e mesme Ahmet Dakli				
1	An 2.370	Hegje dritare druri (2.8 m x 1.8 m) 15 cope +(1.45 m x1.3 m) 1 cope	m ²	77.485	0.75	58
2	An 2.383	Hegje dyer druri (0.95 m x 205 cm) x 7 cope	m ²	13.6325	1.00	14
3	An 2.395/a	Hegje kasa duroalumini (0.70 cm x 190 cm) x 7 cope	m ²	9.31	0.40	4
4	An. 2.310	Prishje suvatime muresh shpatullash dyer dritare (0.08 m x 6.4 m x 15cope + (0.08 m x 4.2 m x 1 cope) + (0.08 m x 5.05 m x 7 cope) + (0.08 m x 4.5 m x 7 cope)	m ²	13.364	0.80	11
5	2,310/	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M25 (suvatim shpatulla dyersh e dritarësh)	m ²	13.364	1.55	21
6	2	Boje hidropplastike	m ²	13.364	0.36	5
7	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m ²	13.63	0.66	9
8	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m ²	77.5	2.65	205
9	2.395/a	Dyer duroalumini me mbushje me elemente d/al (me mbushje panel duroalumini)	m ²	9.31	2.40	22
10	2.268/a	F.V. davancilae mermeri 16 cope x 2.82 m x 0.32 m	m ²	14.4	2.30	33
		Shuma III	ore pune			382
		IV				
		Objekti: Shkolla e mesme e bashkuar Luigj Gurakuqi				
1	An 2.383	Hegje dyer druri (95 cm x 205 cm) x 1 cope	m ²	1.9475	1.00	2
2	2.426/1	Prishje mure tulle t=12.5 cm x7 m x 4.5m + 0.95m x 2.05 m x 0.125 m	m ³	4.18	6.20	26
3	3.158/5a	Transport mbeturina, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	4.18	5.00	21

4	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m2	1.95	0.66	1
5	2,310/	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 (suvatim shpatulla dersh e dritaresh)	m ²	4.18	1.55	6
6	MDW20e10	Panel dopio per mure betoni t=20cm polisterol 10 =10 cm densitet 30 kg/m ³ (3.8 m x 6 m)	m ²	22.8	0.38	9
7	2.328	Patimim muri allçi (stuko)	m ²	46	0.76	35
8	2404	Boje hidropplastike	m ²	46	0.36	16
9	2.395/a	Dyer duroaluminii me mbushje me elemente d/al (mbushje me panel lisho d/al 2.1 m x 1.05 m)	m ²	2.205	2.40	5
10	2.324/b	plintuesa grez imp. h=10 cm	ml	12	0.35	4
		Shuma IV	ore pune			126
V		Objekti: Shkolla 9 - vjecare Xhafer Hakani				
A		Punime per h/izolimn e taraces				
1	An. 2.300	Prishje suvatime tavanesh	m ²	10	1.42	14
2	An. 2.209	hegje ulluk shkarkimi vertikal te demtuar me llamarine xingat Ø 100	ml	36	0.60	22
3	An. 2.206	Hegje kasete shkarkimi me llamarine xingat e demtuar	cope	12	1.20	14
4	An 2.196	Prishje hidroizolimi + shtresave ekzistuese (1236 m ²)	m ²	1,236	0.40	494
5	2.200/1	Termoizolim solete 10-20 cm me polisterol kompakt	m ²	1236	1.35	1,669
6	2.200	Shtrese lluster cimentto 1:2, t = 20 mm (1236 m ²)	m ²	1,236	0.65	803
7	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama (taraca e shkollës 3 kat dhe dy ambientet ndihmese 1 kat) 1236 m ² +(34.75 ml+205.8 ml)x0.3m)	m ²	1,308	1.00	1,308
8	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	12	2.42	29
9	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	114	1.09	124
10	2.203	Veshje kornize me llamarine xingato (veshja e pllakes b/a granili mbi parapet tarace (240.55 m x (0.4+0.1+0.1))	m ²	144.3	1.60	231

11	2.303	Suva solete > 4 m, me drejtues, me krah (Riparim suvatimi)	m2	125	3.31	414
		shuma per hizolimn e taraces	leke			5,123
B		Punime te rrethimit te shkollës L=259 ml				
1	2.30	Germim dheu themele me $b > 2m$, ekskavator me zinxhir 0.5m ³ .shkarkimi ne auto (253ml *0.6 x 0.5 m ³)	m3	75.9	0.03	2
2	2.109/2	Themel e xokol betoni C - 16/20 (253ml x 0.6 m x 0.6m)	m3	91.1	9.31	848
3	2.111/2	Mure betoni C - 12/15 (253 x 0.6 x 0.2) m	m3	30.4	13.30	404
4	2.414	F. V zgara dekorativa hekuri me figuracion dekorativ (Kangjiella metalike e rrethimit) h = 1.8 m	kg	13,231	0.0546	722
5	2.414	F. V zgara dekorativa hekuri me figuracion dekorativ (F. V Porta kryesore+Paisje) h = 2.4m	kg	309.7	0.0546	17
6	2.401	Boje vaji sipertafqe metalik	m2	465.1	1.47	684
7	2.37/3a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 3.0 km	m3	75.9	5.00	380
		shuma B	ore pune			3,057
		shuma V = A + B	ore pune			8179
VII		Objekti: Shkolla 9 vjeçare Sule Misiri				
		Palestra				
1	An. 2.300	Prishje suvatime tavanesh	m2	13	1.42	18
2	An. 2.209	heqje ulluk shkarkimi vertikal te demtuar me llamarine xingate Ø 100	ml	13	0.60	8
3	An. 2.206	Heqje kasete shkarkimi me llamarine xingate e demtuar	cope	6	1.20	7
4	An 2.196	Prishje hidroizolimi + shtresave ekzistuese (23.4 m x 10 m)	m ²	234	0.40	94
5	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingate Ø 100 (4 x 5.5 m)	ml	22	1.09	24
6	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingate e demtuar	cope	4	2.42	10
7	2.200/1	Termoizolim solete 10-20 cm me polisterol kompakt	m2	220	1.35	297

8	2.200	Shtrese lluster cimento 1:2, t = 20 mm (23.15 m x 9.5 m)	m ²	220	0.65	143
9	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m ²	240	1.00	240
10	2.203	Veshje kornize me llamarine xingato (veshja e pllakes b/a granili mbi parapet tarace (66.8 m x (0.4+0.1+0.1)))	m ²	40.1	1.60	64
11	2.303	Suva solete > 4 m, me drejtues, me krah (Riparim suvatimi)	m ²	208	3.31	688
12	An 2.383	Hegje dyer druri (85 cm x 205 cm) x 2 cope	m ²	3.485	1.00	3
13	An 2.310	Prishje suvatime muresh shpatullash dyer dritare (0.1 m x 4.95 m x 2 cope)	m ²	0.99	0.80	1
14	2,310/	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M25 (suvatim shpatulla dyersh)	m ²	0.99	1.55	2
15	2404	Boje hidropplastike	m ²	0.99	0.36	0
16	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m ²	3.49	0.66	2
		Shuma VII	ore pune			1602
IX		Objekti: Shkolla 9 - vjecare Abdyl Paralloi				
	An					
1	2,383	Hegje dyer druri (150 m x 220 cm) x 2 cope	m ²	6.6	1.00	7
2	An 2.310	Prishje suvatime muresh shpatullash dyersh(0.1 m x 5.9 m x 2 cope)	m ²	1.18	0.80	1
3	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m (suvatim shpatulla dritarësh e dyersh)	m ²	0.59	2.18	1
4	2,310/	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M25 (suvatim shpatulla dyersh e dritarësh)	m ²	0.59	1.55	1
5	2,404/1	Boje hidropplastike cilesi e larte (fasada)	m ²	2.59	0.36	1
6	2404	Boje hidropplastike	m ²	2.59	0.36	1
7	2.383/1	F V dyer te jashtme druri importi cilesi e I-re.	m ²	6.60	0.66	4
		Shuma IX	ore pune			16
XI		Objekti: Shkolla 9-vjecare Ptoleme Xhuvani				
1	Man.2	Hegje porte metalike ekzistuese 4.1 m x 2.1 m e demtuar	m ²	8.61	1.23	11

2	An. Man.2	F.V porte metalike dekorative rreshqjese (4.1 m x 2.2 m)	m2	9	2.46	22
3	2.401	Boje vaji mbi sipërfaqe metalike	m ²	16	1.47	24
		Shuma XI	ore pune			57
XII		Objekti: Shkolla 9 - vjeçare Qemal Haxhihasani				
A		PALESTRA 18.55 x 9.5 m + 3.85 m x 7.65 m.				
1	An. 2.300	Prishje suvatime tavanesh (tavanet te palestera e shkollës)	m2	20	1.42	28
2	An. 2.209	heqje ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingjat Ø 100	ml	12	0.60	7
3	An.2 2.206	Heqje kasete shkarkimi me llamarine xingjat e demtuar	cope	3	1.20	4
4	An2 2.196/an	Prishje hidroizolimi + shtresave ekzistuese (17.55 m x 8.5 m +3.85 m x 6.65 m)	m ²	175	0.40	70
5	2.200/1	Termoizolim solete 10-20 cm me polisterol kompakt	m2	175	1.35	236
6	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm (17.55 m x 8.5 m +3.85 m x 6.65 m)	m ²	175	0.65	114
7	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama (taraca e palestres se shkollës (17.6+0.6 m x 8.5+0.6 m)	m ²	198	1.00	198
8	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingjat	cope	3	2.42	7
9	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingjat Ø 100 mm	ml	18	1.09	20
10	2.203	Veshje kornize me llamarine xingato (veshja e pllakes b/a graniti mbi parapet tarace ((17.5m*1 +8.5m*2) x 0.6 m)	m ²	16.8	1.60	27
11	2.303	Suva solete > 4 m, me drejtues, me krah (Riparim suvatimi)	m2	25	4.70	118
12	An 2.276	Prishje shtrese parketi	m2	149	2.35	351
13	2.267/a	prishje shtrese pllaka (3.85 m x 6.65 m)	m2	25.6	0.83	21
14	2.426/3	prishje shtrese betoni t=10 cm	m3	17	18.80	329
15	2.264	shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m2	175	0.66	115
16	2,196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama (dysHEMEJE e palestres + muri anesor ne 1m lartesi)	m2	229.575	0.70	161

17	2.262	shtrese betoni C 6/10 (t ~ 7 cm)	m3	12	8.60	105
18	2.276	shtrese parketi + plintuesa me parket me lartesi 10 cm	m2	154	4.70	726
19	An 2,370	Hegje dritare (107 cm x 96 cm) 26 cope	m2	26.7072	0.75	20
20	An. 2.310	Prishje suvatime muresh shpatullash dritare (0.1 m x 3 m x 26 cope)	m2	7.8	0.80	6
21	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m (suvatim shpatulla dritarësh e dyersh)	m2	7.8	2.18	17
22	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krahe, llaç perzier M 25 (suvatim shpatulla dyersh e dritarësh)	m2	7.8	1.55	12
24	2,404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte (fasada)	m2	7.8	0.36	3
25	2404	Boje hidroplastike (palestra)	m2	234.45	0.36	84
26	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham (1.07 m x 0.96 m x 26 cope)	m2	26.7	2.65	71
27	2.268/a	F.V. davancilae meremeri 26 cope x 1.1 m x 0.55 m	m2	15.7	2.30	36
28	2.a-125	ndricues floureshent 1 x 60 w. IP65	cope	8.0	0.80	6
		Shuma	ore pune			2891
B		linja K.U.Z. riparim L = 20 ml				
1	2,1	Germim dheu per pusetat e U.Z. ne toke te zakonshme me krahe 1 cop x 1.65m x 1.65m x 1 m	m3	2.7	3.70	10
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet 0.6 m b , 0.8m B x 1.2 m x L =20 ml	m3	16.8	0.11	2
3	An - 7	F.V. tubo PVC Ø 315 mm te brinjeluar per linja te jashtme	ml	20	0.35	7
4	Man3 3.An-1/an	Puseta betoni H deri ne 1.0 m,permasat e brendeshme 1.25 x 1.25 me parete beton/arme 20 cm + kapak gize	cope	1	8.00	8
5	2.258	Nenshtrese zhavorri nen pusete t =10 cm ; 1.65 m x 1.65 m	m3	0.27225	2.90	1
6	3.An-9	Mbushje me zhavorr te kanaleve te u.b.	m3	8.4	0.04	0
7	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	19.52	5.00	98
		shuma per K.U.Z.	ore pune			126

		shuma XII = A + B	ore pune			3017
XIII		Objekti: Kopshiti nr. 2				
	An					
1	2.267/a	prishnje shtrese pllaka (3.5 m x 8.6 m + 4.2 m x 1.8 m)	m2	38	0.80	30
2	2.426/3	prishnje shtrese betoni t=10 cm	m3	3.766	18.80	71
3	2.264	shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m2	38	0.66	25
4	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitumi (dyshe meje + muri anesor ne 1m lartesi)	m2	73.86	0.42	31
5	2.262	shtrese betoni C 6/10 (t ~ 7 cm)	m3	2.6362	8.60	23
6	2.267b	shtrese pllaka grez imp. 40 x 40cm	m2	38	2.46	93
7	2.324b	plintuesa grez h=10 cm	m1	36	0.35	13
8	2.326	veshje me pllaka majolike h = 2.1 m	m2	76	3.70	281
9	2,310/	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M25	m ²	75	1.55	116
10	2404	Boje hidroplastike	m ²	76	0.36	27
		Shuma XIII	ore pune			710
XIV		Objekti: Kopshiti nr. 3				
		Ndarje me duroaluminini me mbushje me panel lisho d/alumin + dere d/al	m2	16.5	2.40	40
1	2.395/a		m2	16.5	2.40	40
2	2,1	Germim dheu per pusetat e U.B. ne toke te zakonshme me krahe 1 cop x 1m x 0.8m x 1 m	m3	0.8	3.70	3
3	Man2 An - 23	Puseta beton / arme shiu 40 cm x 60 cm h= 100cm + kapak gize	cope	1	5.60	6
4	2.30	Germim dheu themele me b>2m, ekskavator me zinxhir 0.5m ³ ,shkarkimi ne auto (6 ml *0.6 x 0.5 m ³)	m3	1.8	0.03	0
5	2.109/2	Themel e xokol betoni C - 16/20 (4 ml x 0.6 m x 0.6m)	m3	1.4	9.31	13
6	2.111/2	Mure betoni C - 12/15 (4 m x 0.2 m x 0.6 m)	m3	0.5	13.30	6
9	2.414	F. V zgara dekorativa hekuri me figuracion dekorativ 53 kg/ ml (Kangjella metalike e rrethimit)	kg	212.0	0.0546	12
10	2.414	F. V zgara dekorativa hekuri me figuracion dekorativ 88 kg/ ml (F. V Porta kryesore+Paisje)	kg	176.0	0.0546	10
11	2.401	Boje vaji sipertfaqe metalik	m2	19.4	1.47	29

12	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	2.6	5.00	13
		Shuma XIV	ore pune			131
		Objekti: Kopshiti nr. 4				
XV						
	An					
1	2.276	Prishje shtrese parketi 7.5 m x 5.2 m	m2	39	2.35	92
2	2.426/3	prishje shtrese betoni t=10 cm	m3	3.9	18.80	73
3	2.264	shtrese lluster cimento 1:2, t = 20 mm	m2	39	0.66	26
4	2,195	Hidroizolim me emulsion + 2 duar bitumi (dysHEMEJE e katit perdhe + muri anesor ne 1m lartesi)	m2	56.9	0.42	24
5	2.262	shtrese betoni C 6/10 (t ~ 7 cm) 7.5 m x 5.2 m x 0.07m	m3	3	8.60	23
6	2.276	shtrese parketi + plintuesa me parket me lartesi 10 cm	m2	41	4.70	193
7	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	3.9	5.00	20
8	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m ²	76.52	1.55	119
9	2.404	Boje hidropplastike	m ²	54	0.36	19
		Shuma XV	ore pune			589
XVI		Objekti: Kopshiti nr. 8				
	An					
1	2,383	Hegje dyer druri (3.9 cm x 220 cm) x 1 cope	m2	8.58	1.00	9
2	An. 2.310	Prishje suvatime muresh shpatullash dyer (0.1 m x 8.3 m x 1cope)	m2	0.83	0.80	1
3	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m (suvatim shpatulla dritarësh e dyersh)	m2	0.830	2.18	2
4	2,310/ 2,404/1	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 (suvatim shpatulla dyersh)	m ²	0.83	1.55	1
5	2,404/1	Boje hidropplastike cilësi e lartë (fasada)	m ²	0.83	0.36	0
6	2404	Boje hidropplastike	m ²	0.83	0.36	0
7	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike te jashtme me dopio xham cilësi e I-re.	m2	8.58	2.67	23
8	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	0.017	5.00	0
		Shuma XVI	ore pune			36
XVII		Objekti: Kopshiti nr. 12				

1	Man.2	Hegje porte metalike ekzistuese 4.25 m x 2.4 m e demtuar	m2	10.2	1.23	13
2	An. Man.2	F.V.porte metalike dekorative rreshqitese (4.25m x 2.4 m) + kollone metalike	m2	10	2.46	25
3	2.401	Boje vaji mbi sipërfaqe metalike	m ²	18	1.47	27
4	An 2,383	Hegje dyer druri (80 cm x 190 cm) x 1 cope	m2	1.52	1.00	2
5	An 2,370	Hegje dritare druri (100 cm x 150 cm) 1 cope	m2	1.5	0.75	1
6	An. 2.310	Prishje suvatime muresh shpatullash dyer dritare (0.1 m x 4.6 m x 1 cope + (0.1 m x 3.5 m x 1 cope)	m2	0.81	0.80	1
7	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m (suvatim shpatulla dritaresh e dyersh)	m2	0.405	2.18	1
8	2,310/	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M25 (suvatim shpatulla dyersh e dritaresh + suvatim muresh)	m ²	0.405	1.55	1
9	2,404/1	Boje hidropplastike cilesi e larte (fasada)	m ²	23.1	0.36	8
10	2404	Boje hidropplastike	m ²	36.96	0.36	13
11	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	1.5	2.65	4
12	2.268/a	F.V. davancilae mereneri 1 cope x 1.02 m x 0.32 m	m2	0.3264	2.30	1
13	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike te jashme me dopio xham cilesi e I-re.	m2	1.52	2.67	4
14	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	0.204	5.00	1
		Shuma XVII	ore pune			101
		Objekti: Kopshiti nr. 15				
	An	Prishje shtrese parketi 8.2 m x 4.2 m x 2 grupe + 4.5 m x 8m x 2 grupe	m2	141	2.35	331
1	2.276		m3	7.0	18.80	132
2	2.426/3	prishje shtrese betoni t=10 cm	m2	70	0.66	46
3	2.264	shtrese lluster cimento 1:2, t = 20 mm	m2	120.2	0.42	51
4	2.195	Hidroizolim me emulsion + 2 duar bitumi	m3	5	8.60	42
5	2.262	shtrese betoni C 6/10 (t ~ 7 cm)	m2	151	4.70	709
6	2.276	shtrese parketi + plintuesa me parket me lartesi 10 cm	m3	20.6	5.00	103
7	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km				

8	2,310/	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m ²	25	1.55	39
10	2404	Boje hidropplastike	m ²	254	0.36	91
11	2.300	Prishje suvatime tavanesh	m ²	141	1.42	200
12	2.209	heqje ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	96	0.60	58
13	2.206	Heqje kasete shkarkimi me llamarine xingat e demtuar	cope	12	1.20	14
14	An 2.196	Prishje hidroizolimi + shtresave ekzistuese	m ²	272	0.40	109
15	2.200/1	Termoizolim solete 10-20 cm me polisterol kompakt	m ²	272	1.35	367
16	2.200	Shtrese lluster cimento 1:2, t = 20 mm	m ²	272	0.65	177
17	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m ²	329	1.00	329
18	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4	2.42	10
19	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	28	1.09	31
20	2.203	Veshje kornize me llamarine xingato (veshja e pllakes b/a granili mbi parapet tarace 94 ml x 0.4m +0.1+0.1)	m ²	56.4	1.60	90
21	2404	Boje hidropplastike	m ²	454	0.36	163
		Shuma XVIII	ore pune			3093
XIX		Objekti: Kopshiti nr. 16				
1	2.264	shtrese niveluese me lluster cimento 1:2, t = 30 mm	m ²	86	0.66	57
2	2.276	shtrese parketi lammiat + plintuesa me parket me lartesi 10 cm	m ²	94	4.70	440
3	2.310/	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m ²	216.3	1.55	335
4	2.404	Boje hidropplastike	m ²	216.3	0.36	78
		Shuma XIX	ore pune			910
XX		Objekti: Aneksi i Kopshiti nr. 11				
1	2.426/3	Prishje shtrese betoni t = 15 cm x sip. 160 m ²	m ³	5.775	18.80	109
2	3.17/a	Germime dheu ne seksion te lire me krahe, me toke te bute, kateg. I-II, trans. k d deri 10 m	m ³	11.55	6.20	72
3	2.258	Nenshtrese zhavori (t=10cm)	m ³	5.8	2.90	17

4	2,262	Shtrese betoni C 6/10 (t = 10 cm)	m3	5.8	8.60	50
5	Man 3 3.620/ An	Ndertim trotuar me pllaka betoni C 25/30 parapergatitura me trashesi 8 cm + rere 2 cm (Shtirim i sheshit me pllaka betonele t= 8 cm + 2 cm rere mbi shtresen e betonit)	m2	58	2.14	124
6	3,616	Bordura betoni 12x25 cm	m	29	0.75	22
7	Man.2 An - 19	Riparim Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm	cope	1	6.80	7
8	2.331	Riparim suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m (16.5 m x 7 m)	m2	115.5	2.18	252
9	2,404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte (fasada)	m ²	115.5	0.36	42
		Shuma XX	ore pune			692
XXII		Objekti: Shkolla e mesme e bashkuar 11 Deshmoret Labinot Katund linja K.U.Z. riparim L = 10 ml				
1	2,1	Germim dheu per gropen septike ne toke te zakonshme me krahe 1 cop x 3 m x 9 m x 2 m	m3	54.0	3.70	200
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet 0.6 m b , 0.8m B x 1.2 m x L =10 ml	m3	8.4	0.11	1
3	Man2 An - 7	F.V. tubo PVC Ø 315 mm te brinjzuar per linja te jashtme	ml	10	0.35	4
4	2.425/3	Grope septike 16 m3	cope	1	952.00	952
5	3.An-9	Mbushje me zhavorr te kanaleve te u.b.	m3	4.2	0.04	0
6	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	62.40	5.00	312
		Shuma XXII per K.U.Z.	ore pune			1468
XXIV		Objekti: Shkolla 9 - vjecare Ali Sollaku, fshati Thane PUNIME PER SHITESJE BANJOSH ME SIP. 45.36 m2				
1	2.5a	Germim e mbushje dheu me krahe kat IV per themele H~ 1.5 m ((8.4 m + 5.78 m + 5.78 m) x 0.6 m x 1.2 m + (7.2m + 7.2 m + 7.2m + 1.58 x 4 + 1.85m x 4 + 1.15 m) x 0.4 m x 0.9m)	m3	27.50	7.80	215
2	2,109	Themel butobetoni C 12 / 15 (23,6ml x 0,58 m3/ml + 13,28 ml x 0,36 m3/ml)	m3	39.04	8.54	333
3	2.258	Nenshtrese zhavori (t=10cm) nen themel	m3	1.9	2.90	6

4	2,166	F.V. hekur betoni i periodik nga Ø 6 deri Ø 10 mm	kg	568	0.06	34
5	2,167	F.V. hekur betoni i periodik mbi Ø 10 mm	kg	1250	0.042	53
6	2.121/1	Brez b/a C 16 / 20 ne knuten 0.00 t= 20 cm	m3	17.3	18.76	324
7	2.258	Nenshtrese zhavori mbushja e themeleve 39.7 m2 x 0.6 m	m3	23.82	2.90	69
8	2.37//1a	Transport dherash te dale nga germimi I themeleve (mbeturina ndertimi) me auto deri ne 5 km	m3	20.59	5.00	103
9	Mans3 An.164/1a	Mbushje me material te dale nga germimi i themeleve	m3	11.91	0.34	4
10	2,117/1a	Kollona b/a monolite C 16/20 h ~ 8m (20cop x 25 cm x 25cm x 3.2 m)	m3	4	31.22	125
11	2.64/2	Mur me tulle ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25	m3	19	11.00	207
12	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 (Suvatim shpatulla dyersh 2.3 m x 1 m)	m2	169.29	1.55	262
13	2.295	Suvatim i strehes se catise me rjete teli + suva (0,45x 21.3 m)	m2	9.585	4.70	45
14	2.331	Suvatim i zakonshem fasade mure tulle ~ 8m	m2	68.16	2.18	149
15	2,262	Shtrese betoni C 6/10 = 39.7 m2 x 0.1	m3	4.0	8.60	34
16	2.295	Tavan rjete teli + Suva (39.7 m2)	m2	39.7	4.70	187
17	2.375/1	Dritare d/alumini dyfish xham (6 cope)	m2	2.74	2.65	7
18	2.273	Davancale mermeri dritare (0,6 x 0,35 x 5 cope + 1.1 x0.35 x 1cop)	m2	1.435	4.50	6
19	2.273	F.V. Pragej dyersh me permasat 30 cm x 2.15 me pllake mermeri me trashesi 2 cm	m2	0.645	4.50	3
20	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a. (0.7m x2.1m x x5cop+0.9m	m2	14.91	2.40	36
21	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum (kati perdhe i godines ekz.)	m2	40	0.42	17
22	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato 33 cm x 33 cm cil. I	m2	40	1.66	66
23	2.324b	Plintuse grez h = 10 cm	m1	10.4	0.35	4
24	2.326	Veshje me pllake majolike (me lartesi 2.1 m)	m2	116.088	3.70	430
25	2.258/2	Shtrese zhavori per trotuarin (L = (6.6+6.6 +8.1) m x B = 1.0 m x t = 0.15 m	m3	3.195	1.20	4
26	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 (L = 21.3 m x B =1 m x t =0.1 m)	m3	2.13	8.60	18
27	2.266	Shtrese me pllaka graniti te zakonshme, 30x30cm	m2	21.3	1.54	33

28	2.291	Bordura betoni trotuari 12x25 cm	ml	21.3	1.20	26
29	2.413	f.v.zgare dekorative hekuri mesatare cope 6	ton	0.352	54.60	19
30	2.219	Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla marseljeze	m2	58.5	2.30	135
31	2.196	Shtrese H/Izoluese nen tjegulla (HIDROIZOLIM ÇATIE)	m2	58.5	0.70	41
32	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	58.5	0.75	44
33	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	13.6	1.09	15
34	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	21.3	1.30	28
35	2.426	Prishje mure tulle (2.15 x 0.25 m x 3m hapje muri)	m3	1.6125	2.20	4
36	2.501	F.V.WC allafenga	cope	5	3.70	19
37	2.495	F.V.lavaman me kollone me mishelator	cope	8	2.95	24
38	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm (daljet kryesore)	ml	12	1.43	17
39	2.491/d	F.V.tubo plastike pvc 40 mm (shkarkim lavamanesh)	ml	12	0.30	4
40	2.491/e	F.V.tubo plastike pvc 50 mm (shkarkim pilete)	ml	12	0.30	4
41	2.491/g	F.V.tubo plastike pvc 80 mm (shkarkim gazrave)	ml	15	0.30	5
42	2.491/g	F.V.tubo plastike pvc 90 mm (shkarkim wc)	ml	6	0.30	2
43	2.523/1	F.V.Tuba PVC f=200 mm te brinjeluar	ml	40	0.242	10
44	An - 19	Pusetë shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm	cope	4	6.80	27
45	Man3 An-9	Mbushje me zhavorr i kanaleve	m3	6	0.04	0
46	2.491/1c	F.V.Tuba e rakorderi ujesjellesi PE.d=32mm, t = 3.6 mm, PN 10	ml	40	0.25	10
47	2.491/b	F.V.Tuba e rakorderi ujesjellesi PE.d=25mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	12	0.25	3
48	2.491/a	F.V.Tuba e rakorderi ujesjellesi PE.d=20mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	12	0.25	3
49	2.An - 10	F.V. sarcineska 3/4'	cope	5	0.30	2
50	2.492	F.V.tub xingato dhe rakorderi Ø -2 "	kg	25	0.39	10
51	An	F.V.Tubo xingato 1 1/4" + rakorderi	ml	6	0.39	2
52	2.515	F.V.pilete dyshemeje Ø 50	cope	9	1.70	15
53	2.516	Tuba plastmasi dhe rakorderi	ton	0.02	834.00	17
54	2.512	F.V.hidrante Ø 100 mm i jashtem	cope	1	5.70	6

55	2.510	F.V kasete+ hidrante Ø 50 mm(me markuq najloni 25m)	cope	1	5.10	5
56	2.An - 14	F V rezervuari zingato 500 litra	cope	1	4.50	5
57	2.An - 17	F V pompe me pulmon 24 litra	cope	1	8.38	8
58	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Iyerje te jashme)	m2	194	0.36	70
59	2.401	Iyerje boje vaji	m2	32	1.47	47
60	2.404	Boje hidroplastike	m ²	248	0.36	89
		Shuma XXIV	ore pune			3484
XXV		Objekti: Shkolla 9 - Vjecare Alush Lleshanaku				
	An					
1	2,383	Hegje dyer druri (100 cm x 205 cm) x 9 cope	m2	18.45	1.00	18
	An.					
2	2.310	Prishje suvatime muresh shpatullash dyersh (0.1 m x 5.1 m x 9 cope)	m2	4.59	0.80	4
3	2,310/	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, Ilaq perzier M25 (suvatim shpatulla dyersh)	m ²	4.59	1.55	7
4	2404	Boje hidroplastike	m ²	4.59	0.36	2
5	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m2	18.45	0.66	12
		Shuma XXV	ore pune			43
XXVI		Objekti: Shkolla 9 - Vjecare Xhemal Janca, fshati Gjonme				
	An.					
1	2.219	Prishje catie me permasat 665 m2 (hegje tjegullash dhe hegje ristelash)	m2	665	1.15	765
2	An.					
	2.300	Prishje suvatime tavanesh (16.76 +39.5+11.9+39.5+20.5+35.7+18.6 +19.4+10.5+18.7+39.4+37.9+3.9+72.6+36.6+36.1+40.5+86)	m2	584	1.42	829
	An.2					
3	2.209	hegje ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	25.6	0.60	15
4	2.256/a	Mbulim catie me tjegulla betonike	m2	665	0.80	532
5	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat b=33 cm	ml	162	1.30	211
6	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	25.6	1.09	28

7	An 2.370	Hegje dritare (1.0 m x 1.20m) 15 cope	m2	18	0.75	14
8	An.2 2.310	Prishje suvatime muresh shpatullash dritare (0.1 m x 3.4 m x 15 cope)	m2	5.1	0.80	4
9	2.295	Tavan rriete teli + Suva (584 m2)	m2	584	4.70	2,745
10	2.310/	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, Ilag perzier M 25 (suvatim shpatulla dyersh e dritaresh)	m ²	5.1	1.55	8
11	2404	Boje hidropplastike	m ²	589	0.36	212
12	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham 1 m x 1.20m) 15 cope	m2	18.0	2.65	48
13	2.268/a	F.V. davancilae meremeri 12 cope x 1.1 m x 0.55 m	m2	9.1	2.30	21
		Shuma XXVI	ore pune			5431
XXVII		Objekti: Shkolla 9 - Vjecare Fushe Buall				
1	An 2.383	Hegje dyer druri (138 cm x 227 cm) x 1 cope	m2	3.1326	1.00	3
2	An. 2.310	Prishje suvatime muresh shpatullash dyer (0.5 m x 6 m x 1 cope	m2	3	0.80	2
3	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m (suvatim shpatulla dritaresh e dyersh)	m2	1.5	2.18	3
4	2,310/	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, Ilag perzier M 25 (suvatim shpatulla dyersh)	m ²	6	1.55	9
7	2404	Boje hidropplastike	m ²	6	0.36	2
8	2.386/2	Dyer te blinduara importi (dera e jashtme e shkollës)	m2	3.13	4.574	14
		Shuma XXVII	ore pune			35
XXVIII		Objekti: Tualetet e shkollës 9 vjecare Guri i Zi, Labinot Mal (9 m x 5 m)				
1	An. 2.300	Prishje suvatime tavanesh 5 m x 9 m (tavanet e banjos se shkollës)	m2	16.1	1.42	23
2	An. 2.209	hegje ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	3	0.60	2

3	An. 2.206	Hegje kasete shkarkimi me lllamarine xingat e demtuar	cope	2	1.20	2
4	An 2.196/	Prishje hidroizolimi + shtresave ekzistuese (8.5 m x 4.5 m)	m ²	38	0.40	15
5	2.200/1	Termoizolim solete 10-20 cm me polisterol kompakt	m ²	38	1.35	52
6	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm (3 m x 46m)	m ²	38	0.65	25
7	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m ²	48	1.00	48
8	2.206	Kasete shkarkimi me lllamarine xingat	cope	2	2.42	5
9	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me lllamarine xingat Ø 100 mm	ml	7	1.09	8
10	2.203	Veshje kornize me lllamarine xingato (veshja e pllakes b/a granili mbi parapet tarace 27 ml x 0.4m +0.1+0.1)	m ²	16.2	1.60	26
11	2.303	Suva solete > 4 m, me drejtues, me krah	m ²	13.8	3.31	46
12	An. 2.310	Prishje suvatime muresh	m ²	120.75	0.80	97
13	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m ²	104	2.18	227
14	2,310/	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M25	m ²	120.75	1.55	187
15	2,404/1	Boje hidropplastike cilesi e larte (fasada)	m ²	104	0.36	37
16	2404	Boje hidropplastike	m ²	85	0.36	31
17	An 2.267/a	prishje shtrese pllaka (4 m x 4.5 m + 4.5 m x 4.25 m)	m ²	37	0.88	33
18	2.426/3	prishje shtrese betoni t=10 cm	m ³	3.7125	18.80	70
19	2.264	shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm (4 m x 4.5 m + 4.5 m x 4.25 m)	m ²	37	0.66	25
20	2.195	Hidroizolim me emulsion + 2 duar bitumi (dyshe meje + muri anesor ne 0.1 m lartesi)	m ²	44.025	0.42	18
21	2.262	shtrese betoni C 6/10 (t~ 7 cm)	m ³	2.6	8.60	22
22	An 2.326	Prishje pllake majolike	m ²	62.1	1.85	115
23	2.326	Veshje me pllake majolike (me lartesi 2.1 m)	m ²	72.45	3.70	268
24	2.266	Shtrese me pllaka granili te zakonshme, 30x30cm	m ²	37	1.54	57
25	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	0.32	5.00	2

26	2.324/b	Piuntuse grez h = 10 cm	ml	34.5	0.35	12
27	2.495	Lavaman me kollone me mishelator	cope	2	2.95	6
		Shuma	ore pune			1457
XXXI		Objekti: Shkolla 9 - vjecare "Milize" fshati Milize				
		linja K.U.Z. riparim L = 25 ml				
1	2.426/3	Thyeje betoni	m3	0.384	18.80	7
2	2,1	Germim dheu per pusete ne toke te zakonshme me krahe 1 cop x 1.6 m x 1.6 m x 1.5 m	m3	3.8	3.70	14
3	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet 0.6 m b, 0.8m B x 1.2 m x L =22 ml	m3	18.5	0.11	2
4	Man2 An - 6	F.V. tubo PVC Ø 250 mm te brinjzuar per linja te jashtme	ml	22	0.30	7
5	man2 An - 20	Pusete shkartimi b/arme 80 cm x 80 cm h= 1.5 m	cope	2	7.40	15
6	3.An-9	Mbushje me zhavorr te kanaleve te u.b.	m3	9.2	0.04	0
7	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	22.70	5.00	114
		shuma per K.U.Z.	ore pune			159
XXXII		Objekti: Shkolla 9 - vjecare "Zenel Leçi" fshati Serice				
		linja K.U.Z. riparim L = 25 ml				
1	2,1	Germim dheu per gropen septike ne toke te zakonshme me krahe 1 cop x 3 m x 9 m x 2 m	m3	54.0	3.70	200
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet 0.6 m b, 0.8m B x 1.2 m x L =25 ml	m3	21.0	0.11	2
3	Man2 An - 7	F.V. tubo PVC Ø 315 mm te brinjzuar per linja te jashtme	ml	25	0.35	9
4	2.425/3	Grope septike 8 m3	cope	1	952.00	952
5	3.An-9	Mbushje me zhavorr te kanaleve te u.b.	m3	10.5	0.04	0
6	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	75.00	5.00	375

		shuma per K.U.Z.	ore pune				1538
XXXXIII		Objekti: Shkolla 9 - vjeçare Jonuz Topuzi, fshati Shelcan					
1	An 2,370	Hegje ditare druri (1.4 m x 1.65 m) x 38 cope + (2.6 m x1.65 m) x 1 cope + dritaret e banjos (1.4 m x 1.05 m) x 2 cope	m2	95.01	0.75		71
2	An. 2.310	Prishje suvatime muresh shpatullash dyer ditare (0.3 m x 4.7 m x 38 cope + (0.3 m x 5.9 m x 1 cope) + (0.3 m x 3.85 m x 2 cope)	m2	57.66	0.80		46
3	2,310/	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, Ilaç perzier M 25 (suvatim shpatulla dyersh e dritaresh + suvatim muresh ne pjeset ku ka demtime)	m ²	62.66	1.55		97
4	2.404	Boje hidroplastike	m ²	62.66	0.36		23
5	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham (1.4 m x 1.65 m) x 38 cope + (2.6 m x1.65 m) x 1 cope + dritaret e banjos (1.4 m x 1.05 m) x 2 cope	m2	95.0	2.65		252
6	2.268/a	F.V. davancilae meremeri 41 cope x 1.45 m x 0.32 m	m2	19.0	2.30		44
		Shuma	ore pune				533
XXXXIV		Objekti: Shkolla 9 - vjeçare "Spiro Sula", fshati Bujaras					
1	An. 2.219	Prishje catie me permasat	m2	465.4	1.15		535
2	An. 2.300	Prishje suvatime tavanes	m2	411.4	1.42		584
3	An. 2.209	hegje ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	12	0.60		7
4	2.219	Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla marseljeze	m2	447.4	2.30		1029
5	2.279	Shtrese derrasa FM 2.5cm(Dyscheme derrase mbi traret e catise)	m2	447.4	1.60		716
6	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi + 1 k katrama	m2	447.4	0.70		313
7	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat b=33 cm	ml	125	1.30		163
8	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	28	1.09		31

9	2.295	Tavan rjete telë + Suva (584 m ²)	m ²	411	4.70	1,934
10	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m (suvatim shpatulla dritarësh e dÿersh)	m ²	125	2.18	273
12	2.404	Boje hidropplastike brenda dhe jashte	m ²	250	0.36	90
13	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	64.08	5.00	320
		Shuma	ore pune			5994
XXXXV		Objekti: Shkolla fillore Ymer Cani , fshati Mjekes				
1	An 2.219	Prishje catie me permaset 16.5 m x 13.2 m	m ²	217.8	1.15	250
2	An. 2.300	Prishje suvatime tavanesh 11.4 m x 14.2 m	m ²	161.88	1.42	230
3	An.2 2.209	heqje ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	6	0.60	4
4	2.219	Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tÿegulla marseljeze	m ²	217.8	2.30	501
5	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat b=33 cm	ml	59.4	1.30	77
6	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	12.8	1.09	14
7	An 2.370	Heqje dritare (1.25m x 1.10m) 12 cope	m ²	16.5	0.75	12
8	An.2 2.310	Prishje suvatime muresh shpatullash dritare (0.1 m x 3.6 m x 12 cope)	m ²	4.32	0.80	3
9	2.295	Tavan rjete telë + Suva (11.4 m x 14.2 m)	m ²	162	4.70	761
10	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m (suvatim shpatulla dritarësh e dÿersh)	m ²	2.160	2.18	5
11	2.295	Suvatim i strehes se catise me rjete telë + suva (0,45x 59.4 m)	m ²	26.73	4.70	126
12	2.310/	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 (suvatim shpatulla dritarësh)	m ²	4.32	1.55	7
13	2,404/1	Boje hidropplastike cilesi e larte (fasada)	m ²	40.770	0.36	15
14	2404	Boje hidropplastike	m ²	4.32	0.36	2

15	2.375/1	F V ditare d/alumini plastike me dopio xham 1.25m x 1.10m) 12 cope	m2	16.5	2.65	44
16	2.268/a	F.V. davanciae meremeri 12 cope x 1.1 m x 0.55 m	m2	7.3	2.30	17
		Shuma	ore pune			2066
XXXVI		Objekti: Shkolla 9 - vjecare Myslim Debrova - Shenavlash				
1	An 2.209	heqje ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	21	0.60	13
2	An 2.206	Hegje kasete shkarkimi me llamarine xingat e demtuar	cope	6	1.20	7
3	An 2.196/	Prishtje hidroizolimi + shtresave ekzistuese (26.5 m x 8.85 m)	m ²	235	0.40	94
4	2.200/1	Termoizolim solete 10-20 cm me polisterol kompakt	m2	235	1.35	317
5	2.200	Shtrese lluster cimento 1:2, t = 20 mm (26.5 m x 8.85 m)	m ²	235	0.65	152
6	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama (taraca e shkollës 26.5 m x 8.85 m +53 ml x0.8m +17 m x 0.8 m)	m ²	291	1.00	291
7	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4	2.42	10
8	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	28	1.09	31
9	2.203	Veshje korrnize me llamarine xingat (Veshje e pllakes b/a graniti mbi parapet tarace ((26.5*2 m +8.85*2)x 0.6)	m ²	42.4	1.60	68
		Shuma	ore pune			981
XXXVIII		Objekti: Kopshiti Ullishtaj, fshati Paperr				
1	An. 2.209	heqje ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	24	0.60	14
2	An. 2.206	Hegje kasete shkarkimi me llamarine xingat e demtuar	cope	6	1.20	7
3	An 2.196/	Prishtje hidroizolimi + shtresave ekzistuese	m ²	147	0.40	59

4	2.200/1	Termoizolim solete 10-20 cm me polisterol kompakt	m ²	147	1.35	198
5	2.200	Shtrese lluster cimento 1:2, t = 20 mm	m ²	147	0.65	96
6	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama (taraca e kopshhit 147 m ² + 54.4 m x 0.4 m)	m ²	180	1.00	180
7	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	3	2.42	7
8	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	12	1.09	13
9	2.203	Veshje korrnize me llamarine xingat (Veshje e pllakes b/a granili mbi parapet tarace ((54.4m x 0.6)	m ²	32.6	1.60	52
10	An 2.370	Hegje dritare druri (0.95 m x 0.9 m) 7 cope	m ²	12.4425	0.75	9
11	An 2.383	Hegje dyer druri (1.05 m x 205 cm) x 3 cope	m ²	6.4575	1.00	6
12	An. 2.310	Prishje suvatime muresh shpatullash dyer dritare (0.1 m x 2.7 m x 7cope +(0.1 m x 5.05 m x 3 cope)	m ²	3.405	0.80	3
13	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m (suvatim shpatulla dritarësh e dverësh)	m ²	72.450	2.18	158
14	2,310/	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 (suvatim shpatulla dverësh e dritarësh + suvatim muresh ne pjeset ku ka demtime)	m ²	33.405	1.55	52
16	2,404/1	Boje hidropplastike cilesi e larte (fasada)	m ²	72.450	0.36	26
17	2404	Boje hidropplastike	m ²	33.405	0.36	12
18	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e l-re.	m ²	6.46	0.66	4
19	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m ²	12.4	2.65	33
20	2.395/a	Dyer duroalumini me mbushje me elemente d/al (mbushje me panel lisho d/al)	m ²	2.05	2.40	5

21	2.268/a	F.V. davanciae meremeri 7 cope	m2	2.3	2.30	5
22	2.413	F.V. zgara dekorative hekuri me figuracion mesatar	kg	195	0.0546	11
		Shuma	ore pune			951
XXXXIX		Objekti: Shkolla 9 - Vjecare Ismail Kasa - Jagodine - Bujqes				
1	An 2,383	Hegje dyer druri (485 cm x 250 cm) x 2 cope + (160 cm x 240 cm) x 2 cop	m2	31.93	1.00	32
2	An. 2.310	Prishje suvatime muresh shpatullash dyersh (0.1 m x 9.85 m x 2 cope + (0.1 m x 6.4 m x 2 cope)	m2	13.1	0.80	10
3	2,310/	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M25 (suvatim shpatulla dyersh edritarësh + suvatim muresh ne pjeset ku ka demtime 75 m2)	m2	13.1	1.55	20
4	2404	Boje hidropplastike	m2	13.1	0.36	5
5	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m2	24.25	0.66	16
6	2.2395/a	Dyer duroalumini me mbushje me elemente d/al panel lisho	m2	7.68	2.40	18
		Shuma	ore pune			102
XXXXXI		Objekti: Shkolla 9-vjecare Musa Bica - Griqan Poshte				
1	An 2,370	Hegje dritare druri (1.4 m x 1.55 m) 18 cope	m2	39.06	0.75	29
2	An.2 2.310	Prishje suvatime muresh shpatullash dyer dritare (0.1 m x 4.5 m x 18cope	m2	8.1	0.80	6
3	2,310/	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M25 (suvatim shpatulla dritarësh)	m2	8.1	1.55	13
4	2404	Boje hidropplastike	m2	8.1	0.36	3

5	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	39.06	2.65	104
6	2.268/a	F.V. davanciae meremeri 18 cope x 1.4 m x 0.32 m	m2	8.1	2.3	19
		Shuma	ore pune			173
		TOTALI PER PERFUNDIM E PUNIMEVE	ore pune			45817
		TOTALI PER PERFUNDIM E PUNIMEVE	dite pune			5727

Shënime teknike: Oret e punes jane llogaritur sipas VKM NR. 629 dt. 15.07.2015

HARTOI
Ing. Arian BAKU

Drejtor i DPA.T.-së
Ark. Marvis AVLLAZAGAJ

MIRATOHET
KRYETARI BASHKISE
Gledian LLATJA

