



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

**BASHKIA TIRANË**  
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PASTRIMIT DHE GJELBËRIMIT  
DREJTORIA E PROJEKTEVE

**PREVENTIV PUNIMESH**

Objekti: Lulishte "Qemal Stafa" përballë Rogner

Nr.	Sh. Manualit	Emertimi	Njësia	Sasia
	<b>I</b>	<b>PUNIME NDERTIMI</b>		
	<b>1</b>	<b>PUNIME DHEU</b>		
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m <sup>3</sup>	130
2	3.89/a	Gërmim dheu me ekskavator me goma 0.25 m <sup>3</sup> , në kanale me gjerësi deri 2 m, tokë e zakonshme, kategoria III, me shkarkim në mjet	m <sup>3</sup>	2000
3	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV	m <sup>3</sup>	1500
4	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	500
		<b>Shuma 1</b>		
	<b>2</b>	<b>PUNIME SHTRESASH / rruge kalimet</b>		
1	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	763
2	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m <sup>2</sup>	763
3	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm	m <sup>2</sup>	763
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 t=10	m <sup>3</sup>	76
5	2.166	FV hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	3
6	An1	FV Shtrim me pllaka guri, rruga kryesore	m <sup>2</sup>	763
7	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	m	476
8	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m <sup>3</sup>	11.9
		<b>Shuma 2</b>		
	<b>3</b>	<b>PUNIME SHTRESASH / per rruge kalimet me mozaik</b>		
1	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	328
2	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m <sup>2</sup>	328
3	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm	m <sup>2</sup>	328
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 t=10	m <sup>3</sup>	32.8

5	2.166	FV hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.3
6	2.271	Shtrese mozaik mermeri	m <sup>2</sup>	328
7	3.617/2	F V bordura betoni 15x35 cm	m	269
8	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m <sup>3</sup>	6.7
		<b>Shuma 3</b>		
	<b>4</b>	<b>PUNIME SHTRESASH / sheshet me stola</b>		
1	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	160
2	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m <sup>2</sup>	160
3	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm	m <sup>2</sup>	160
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 t=10	m <sup>3</sup>	16
5	2.166	FV hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.65
6	An1	FV Shtrim me pllaka guri	m <sup>2</sup>	160
		<b>Shuma 4</b>		
	<b>5</b>	<b>PUNIME SHATERVANI</b>		
1	2.426/3	Prishje shtresa ekzituese (pllaka+beton+izolim)	m <sup>3</sup>	20
6	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m <sup>3</sup>	17.58
7	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa	m <sup>2</sup>	182
8	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m <sup>2</sup>	182
9	2.267/a	Shtrese me pllaka mermeri, 40x40cm	m <sup>2</sup>	182
		<b>Shuma 5</b>		
	<b>6</b>	<b>BIMESIA</b>		
1	3.4	Prerje e sistemim/krasitje pemesh ø 21 - 40 cm	cope	31
2	An	Qershii Japoneze (me perimetër 30_35 cm në 1.3 m nga toka)	cope	14
3	An	Dafine (Laurus nobilis), (me perimetër 14_16 cm në 1.3 m nga toka)	cope	16
4	An	Lofatë (celtis siliquatum), (me perimetër 14_16 cm në 1.3 m nga toka)	cope	90
5	An	Ulli dekorativ (perimetri 60-70 cm)	cope	5
6	An	FV Photinia (lartesia 60-80)	cope	1200
7	An163	F.V. Fidane lule dekorative	cope	20000
8	An	FV bime lavandula intermedia	cope	250
9	3.643	Mbjelle fare Bari	m <sup>2</sup>	6000
10	An	F.V. Tapet Bari	m <sup>2</sup>	2000
		<b>Shuma 6</b>		
	<b>7</b>	<b>MOBILIM URBAN</b>		
1	2.181	Konstruksione metalike ( zgare per bicikleta)	ton	0.5
2	An	Montim Stola druri 220*63*45	cope	30
3	An	Montim Kosha mbeturinash 45*45*90	cope	40
4	An	F.v Stola gjysem rrethi (sip 5.2m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	41.6
5	An	F.v Stola rrethor (sip 25.7m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	51.2
6	An	Vazo dekorative druri 2 - 3 ml	ml	20

7	An	Gurë dhe ashkla dekorative	kg	200
		<b>Shuma 7</b>		
		<b>SHUMA PUNIME NDERTIMI</b>		
	<b>II</b>	<b>PUNIME ELEKTRIKE</b>		
		<b>1. Tokezimi</b>		
1	4.150/7	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 16mm2 ( nga elektroda ne trup te shtylles)	km	0.3
2	3.An/et	F.V. Elektroda tokezimi te xinguar 50x3mm, L=150cm	Cope	50
3	An.1	F.V. Kapikorda per tel togezimi 10mm2	Cope	50
4	3.An/pp	F.V. pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	Cope	50
		<b>Shuma 1</b>		
		<b>2. Kabuj dhe infrastrukture</b>		
1	An.2/1	F.V. Kabell FG16OR16 5x16mm2 (Furnzim kuadrosh, Levizje linjash ekzistuese)	ml	100
2	An.2	F.V. Kabell FG16OR16 5x6mm2	ml	650
3	An.3	F.V. Kabell FG16OR16 5x4mm2	ml	350
4	An.4	F.V. Kabell FG16OR16 3x1,5 per kabllimin e shtyllave	ml	450
5	An.5	F.V. Tub korrugato dopioshtrese Ø63	ml	1000
6	An.5/1	F.V. Tub korrugato dopioshtrese Ø40	ml	200
		<b>Shuma 2</b>		
		<b>3. Paisjet elektrike</b>		
1	An.6	F.V. Ndricules LED 104W 4000K 141.9 lm/w, i kompletuar me set aksesoresh per montim me kend te ndryshueshem ne shtylle	cope	20
2	An.7	F.V. Shtylle konike 5,5m RAL9001	cope	20
3	An.8	F.V. Morsete, Kapak, Siguresë	cope	20
4	3.An/ksh	F.V. Krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	20
5	An.6/1	F.V. Ndricules LEDdekorativ per lulishte material Rezin, IP55, me llampe LED E27	cope	40
6	An.9	F.V. Kuadri elektrik sipas skemes dhe standarteve ne fuqi	cope	1
		<b>Shuma 3</b>		
		<b>SHUMA PUNIME ELEKTRIKE</b>		
	<b>III</b>	<b>PUNIME HIDROTEKNIKE</b>		
	1	<b>Punime ndërtimi në rrjetin e drenazhimit të ujërave atmosferike</b>		
1	3.87/a	Gërmim dheu me ekskavator 0.15 m <sup>3</sup> , në kanale me gjerësi deri 2 m,tokë e zakonshme, kategoria III, me shkarkim në mjet	m <sup>3</sup>	600
2	3.376	Ndërtim drenazhi, mbushje me gure kave	m <sup>3</sup>	60

3	An-6	F.v Gjeotekstil për drenazhin	m <sup>2</sup>	400
4	2.19	Mbushje/ngjeshje me material të gërmuar	m <sup>3</sup>	320
5	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	280
6	An - 23	Pusetë b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	15
7	2.258	Nenshtrese zhavori per filtrimin e pusetave	m <sup>3</sup>	2
8	2.575	Pusetë kontrolli 1 x 1 x 1.5m	cope	2
9	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	50
10	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	300
11	An	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm	ml	80
12	An	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200 mm	ml	100
		<b>Shuma 1</b>		
	2	<b>Punime hidroteknike (MNZ)</b>		
1	3.87/a	Gërmim dheu me eskavator 0.15 m <sup>3</sup> , në kanale me gjerësi deri 2 m,tokë e zakonshme, kategoria III, me shkarkim në mjet	m <sup>3</sup>	150
2	3.46/1	Gërmim kanali në tokë të fortë, me krahë, me seksion deri 0.75 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	8
3	3.378	Mbushje/ngjeshje me zhavorr të imët	m <sup>3</sup>	50
4	2.19	Mbushje/ngjeshje me material të gërmuar	m <sup>3</sup>	110
5	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	40
6	2.492	F.V. Tub zinkato dhe rakorderi $\Phi > 1$ "	kg	2211
7	an 50	F.V hidrante te jashtme Ø 80 mm	copë	4
8	An	FV Pompe Grupe MNZ 2KVCX 85/120T	cope	1
		<b>Shuma 3</b>		
		<b>SHUMA PUNIME HIDROTEKNIKE</b>		
		Punime ndertimi		
		Punime elektrike		
		Punime hidroteknike		
		<b>SHUMA</b>		
		<b>Fondi rezerve 3%</b>		
		<b>Shuma + Fondi rezerve</b>		
		<b>T.V.Sh 20 %</b>		
		<b>SHUMA ME T.V.SH</b>		