

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës-PUNË

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMINE SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM

OBJEKTI I PROKURIMIT: *“Përmirësimi i banesave ekzistuese pwr komunitete tw varfwra dhe tw pa favorizuar”*

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): **45210000-2**

PËRCAKTIMI DHE ARGUMENTIMI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE :

Në përcaktimin e specifikimeve teknike, grupi i punës u mbështet në:

Specifikimet/Relacioni Teknik/preventive dhe grafiku per proceduren respektive jane hartuar nga grupi qe ka hartuar edhe projekt/ preventivin perkates te zbatimit specialiste te fushës nga Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit të Territorit. *Specifikimet Teknike të Përcaktuara në këto Dokumente janë kontrolluar dhe janë gjetur në përputhje të plotë me kërkesat e ligjit nr.162 datë 23.12.2020, “Për prokurimin publik”.*Specifikimet Teknike jane pjese e setit te dokumentave te ngarkuara ne SPE per proceduren respektive.

Vendosja dhe argumentimi i kriterëve/Hartimi i kërkesave për kualifikim lidhur me kapacitetet teknike,argumentimi i numrit te punonjesve dhe numrit te mjeteve dhe makinerive për këtë objekt prokurimi është bërë nga specialisti i fushës, në respektim dhe të parashikimeve të nenit 74/4 të të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar.

VLERA E FONDIT LIMIT:

26.975.755 *(njëzet e gjashtë milion e nëntëqind e shtatëdhjet e pesë mijë e shtatëqind e pesëdhjetë e pesë)lekë pa Tvsh*

Likuidimi sipas viteve :

Viti 2023 **19.422.544** *(nëntëmbëdhjetë milion e katërqind e njëzet e dy mijë e pesëqind e dyzet e katër)*
lek me tvsh

Viti 2024 **12.948.363** *(dymbëdhjetë milion e nëntëqind e dyzet e tetë mijë e treqind e gjashtëdhjetë e tre)*
lek me tvsh

Fondi Limit i perllogaritur per kete procedure eshte hartuar ne baze te VKM nr 629 date 15.07.2015 ”Per Miratimin e Manualeve Teknike te Cmimeve te Ndertimit dhe analizat teknike te tyre” i ndryshuar , në zbatim të urdhërit të brendshëm të titullarit të AK “Mbi Përgatitjen e kriterëve Teknike dhe Përllogaritjen e Vlerës Limit të planifikuar për tu kryer në programet e investimeve, bazuar ne dokumentat sipas buxhetit te bashkise te vitit 2023 të miratuara nga Këshilli Bashkiak si dhe dokumentave lidhur me projektin, preventivin dhe specifikimet teknike të punimeve.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit

publik”, autoriteti/enti kontraktor **Bashkia Maliq**_ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. *Formularin e ofertes sipas shtojces 1*
- b. *Listen e çmimeve sipas zërave të preventivit bashkengjitur sipas shtojces 2*
- c. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3*
- ç. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8*
- d. *Grafikun e punimeve sipas shtojces 6*

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, dhe nenin 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Deklarata për mjetet dhe punonjësit është e nevojshme për arsye se punimet duhet të realizohen në cilësi dhe afat në kërkuar sipas detyrës.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1 Per kapacitetin ligjor /profesional te operatoreve ekonomike:

Sipas kriterëve të përgjithshme të Pranim / Kualifikimit.

Operatori ekonomik duhet të ushtrojë aktivitetin e tij në fushën objekt prokurimi, të paraqitur në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit dhe vërtetuar nëpërmjet ekstraktit të regjistrit tregtar të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afatit të ankimit.

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Kopje të vërtetuar të bilancit për vitet 2020, 2021, 2022 të paraqitur dhe konfirmuar pranë autoriteteve përkatëse me nënshkrim dhe vulë si dhe të shoqëruara me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabil të Autorizuar në përputhje me ligjin nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabil të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar, Kreu V, neni 41, pika c "c) shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet kombëtare të kontabilitetit, kur, në mbyllje të periudhës kontabil, për dy vite radhazi, tejkalojnë dy prej tre treguesve të mëposhtëm:

- i) totali i aktiveve të bilancit, në mbyllje të periudhës kontabil përkatëse, arrijn ose e kalon shumën prej 50 milionë lekësh;
- ii) shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabil arrijn ose e kalon shumën prej 100 milionë lekësh;
- iii) ka, mesatarisht, 30 të punësuar gjatë periudhës kontabil."

Kjo kërkesë konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilance të njëpasnjëshme ,nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, në përputhje me ligjin nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar, Kreu V, neni 41, pika c "c) (Shënim: citoni dispozitën përkatëse të legjislacionit tatimor, ku përcaktohen rastet kur personat juridikë kanë detyrimin që të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikimit të tyre, nga eksperte kontabël ose shoqëri audituese).

2.2.2 Kopje të deklaratave për xhiron vjetore të viteve 2020,2021,2022 ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 30% e vlerës së fondit limit të kontratës që prokurohet.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në Ligjin 9920 datë 19.05.2008 ,për ”Procedurës Tatimore ”neni 64 Deklarata Tatimore.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar është bere ne mbeshtetje te nenin 43, pika 1 ” të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” ku përcaktohet se: ” Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik dhe, sipas rastit të xhiros që mbulon kontrata, për një periudhë maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare”.

Vendosja e këtij kriteri kualifikues i shërben Autoritetit Kontraktor për të vërtetuar se operatori ekonomik fitues i zoteron të gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare për të përmbushur me sukses kontratën. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar se ky kriter kualifikues i shërben Autoritetit Kontraktor për të vërtetuar se operatori ekonomik fitues i zoteron të gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare për të përmbushur me sukses kontratën

2.2.3 Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore, sipas përcaktimeve të Vendimit të Këshillit të Bashkisë përkatëse, pranë njësive të qeverisjes vendore ku operatori ekonomik ushtron ose ka ushtruar aktivitetet për vitin 2023 sipas Ekstraktit të Rregjistrimit Tregtar.

sipas përcaktimeve në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar, neni 5, pika c, sipas afateve të miratuara të kryerjes së pagesave të përcaktuara nga çdo njësi e qeverisjes vendore.

Kriteri konsiderohet i përmbushur me plotësimin e formularit sipas shtojcës 8 të DT. Dokumentat e kërkuara më sipër do të paraqitën referuar përcaktimeve të nenit 26, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar , përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, ose nëse kërkohen sqarime nga autoriteti kontraktor.

* Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, cdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vërtetimin lëshuar nga Bashkia.

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.3 Kapaciteti teknik:"

2.3.1 Operatori ekonomik duhet të deklarojë se ka

a) Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 40% e vlerës së kontratës që prokurohet, dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.

Ose

b) Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit të jetë jo më e vogël se fondi limit i kontratës që prokurohet.

Plotësimi i njërit prej 2 kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

**Në rastin e bashkimit të operatoreve ekonomike, Pika 2.3.1/a plotësohet nga anëtarë i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Kurse pika 2.3.1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.*

Për të vërtetuar përvojën e suksesshme në ekzekutimin e një kontrate të ngjashme në sektorin publik, Operatori Ekonomik duhet të paraqesë dokumentat e mëposhtem:

- Formular vlerësimi
- Situacion përfundimtar të objektit,

Për kontrata të realizuara me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:

- Situacionin përfundimtar të objektit;
- Fatura tatimore
- Vërtetim për kryerjen me sukses të kontratës

Argumentimi: *Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe nenin 39, pika 5 (ose në rastin e procedurave të thjeshtuara në nenin 55, pika 4), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik". Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerat 40 % të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose sa vlera e fondit limit, për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar.*

2.3.2 Liçensa profesionale, lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës:

Operatori ekonomik duhet të dorëzojë:

a. Liçenca e shoqërisë e vlefshme për kategoritë e mëposhtme:

1. NP 3 - A (Rikonstruksion mirembajtte godinash civile e industriale)
2. NS 1 - A (Punime per prishjen e ndertimeve)

**Për Operatorët e huaj të bëhet njehsimi i liçencës profesionale që disponojnë nga vendi i origjinës pranë Ministrisë së Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit, në plotësim të licencave profesionale të kërkuara për ekzekutimin e kontratës.*

(Ne rastin e bashkimit te operatoreve ekonomik, cdo anetar i grupit duhet te dorezoje licencat profesionale sipas zerave te preventivit qe ne baze te marreveshjes se bashkepunimit merr persiper te realizoje).

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/a, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe Ligjit nr. 10081, datë 23.2.2009, “Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, Vendimit Nr. 943, datë 28.12.2016 për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 759, datë 12.11.2014, të këshillit të ministrave, “për licencimin profesional të individëve dhe personave juridikë që do të ushtrojnë veprimtari në fushën e studimit e të projektimit në ndërtim dhe mbikëqyrjes e kolaudimit të punimeve të zbatimit në ndërtim” (shënim: përcaktoni aktin ligjor ose nënligjor që parashikon licencimin në fushën e zbatimit të punimeve të ndërtimit, kategoritë e nevojshme të licencës, me emërtimin e tyre në përputhje me legjislacionin e fushës, duke përcaktuar edhe nivelin minimal të klasifikimit për çdo kategori, sipas vlerave të punimeve konkrete që do kryhen, si dhe institucionin që lëshon këtë licencë).

Kategoritë e kërkuara janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

Kategori a e kërkuar	Pershkrimi I kategorisë sipas legjislacionit të fushës	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse	Niveli i klasifikasi mit i kërkuar për kategori në respektiv e	Vlera e punimeve (pa tvsh) që parashikohen në kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse
NP 3	(Rikonstruksion mirembajtte godinash civile e industriale)	1.Punime murature. 2.Punime izolimi. 3.Punime suvatimi	A	

NS 1	<i>Punime per prishjen e ndertimeve</i>	Punime per prishjen ndertimeve	A	
------	---	--------------------------------	---	--

2.3.3 Operatori ekonomik duhet të përcaktojë me anë të një **Deklarate ne formularin permbledhes te veteklarimit (nga Administratori i shoqërisë), Drejtuesin Teknik** të punimeve në objekt, i cili duhet të jetë te perfshirë në licensën e shoqërisë. Drejtuesi teknik duhet te jete :

- Inxhinier Ndertimi

“Në çdo rast, përpara publikimit te njoftimit te fituesit dhe nisjes se afatit te ankimimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit te kualifikuar I pari, që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit,si më poshtë :

1. Kontratë pune (e vlefshme)
2. Diplomë
3. Çertifikate trajnimi për”Pergjegjes per sigurinë dhe mbrojtjen e shendetit ne Pune”,e dhëne nga nje organizem i licencuar certifikimi shqiptar ose i huaj

- Ne rastin e Bashkimit te Operatoreve Ekonomik secili operator duhet te përcaktojë me anë të një deklaratë Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt i cili duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë dhe te jete I pajisur me Çertifikate trajnimi për”Pergjegjes per sigurinë dhe mbrojtjen e shendetit ne Pune”,e dhëne nga nje organizem i licencuar certifikimi shqiptar ose i huaj

Argumentimi: Për kriteret e përcaktuara në pikën 2.3.3. Njësia e Prokurimit është bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162,”Për Prokurimin Publik” datë 23.12.2020, pika 4 si dhe në VKM nr 285 datë 19.05.2021 “për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” neni 39 pika 6 c.

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

Inxhinieri i ndërtimit është i nevojshëm për shkak të objektivit të punës publike që prokurohet Pikërisht, sipas preventivit do të kryhen punime rikonstruksioni e ndërtimi dhe për rrjedhojë, është i nevojshëm inxhinieri i ndërtimit..

2.3.4 Shoqëria duhet të paraqesë Çertifikata ISO te vlefshme:

1. ISO 9001- 2015 (Sistemi i menaxhimit te cilesise).
2. ISO 14001-2015 (Sistemi i menaxhimit te mjedisit).
3. ISO 45001-2018 (Sistemet e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë)

Certifikata duhet të jetë e vlefshme dhe e lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtare akreditues, të njohur nga RSH ose standardeve shqiptare mbi komformitetin e standardeve europiane dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, secili operator ekonomik duhet të dorëzojë çertifikata ISO, sipas zërave të punimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas akt marrëveshjes.

Për kriteret e përcaktuara në Kapacitetin teknik, Njësia e prokurimit ka zbatuar VKM Nr.285 date 19.05.2021 ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 44 ”Kërkesat e cilësisë” , si dhe bazuar në Rekomandimin e Agjensisë së Prokurimit Publik nr.8197 prot. datë 03.09.2018 ,për

“Hartimin e Kriteve për kualifikim për procedurat e prokurimit për mallra, punë, shërbime. Autoriteti Kontraktor kërkon që operatori ekonomik të jetë i certifikuar me çertifikatat Iso .

ISO 9001:2015 është një seri normash dhe standartizimesh ndërkombëtare, që i referohen sistemeve të menaxhimit cilësisë, pra, të strukturave të organizimit të ndërrmarjeve publike dhe private, struktura të cilat këto ndërrmarje duhet t’i adoptojnë për një orientim më të mirë të ndërrmarjes në standartet e tregut. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 9001:2015 me qëllim efektivitetin dhe efektshmërinë në zhvillimin e veprimtarisë së tij, e cila do të sjellë dhe zvogëlimin e kostove. Pra ky certifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të ofrojnë cilësi të mirë me çmime të ulta.

ISO 14001:2015 ofron një kuadër praktik për shoqëritë që duan të menaxhojnë rreziqet mjedisore ekzistuese dhe potenciale. Ky sistem integrohet lehtësisht në strukturën e menaxhimit të biznesit për të kontrolluar impaktet që aktivitetet, operacionet, produktet dhe shërbimet kanë mbi mjedisin. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 14001:2015 me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana tij (në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi) të identifikojë impaktin në mjedis gjatë aktivitetit të saj si dhe të përmirësojë performancën mjedisore duke zbatuar një qasje sistematike. Pra ky certifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të ushtrojnë veprimtarinë duke pasur në konsideratë parimin e mbrojtjes së mjedisit.

ISO 45001-2018 është standard ndërkombëtare, i cili parashtron kërkesat për menaxhimin e praktikave të mira të sigurisë dhe shëndetit në punë për çdo organizatë, pavarësisht nga madhësia. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 45001-2018 me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana tij (në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi) të realizohet duke u mbështetur mbi parimin e sigurisë dhe shëndetit në punë. Kjo kërkesë shërben dhe si një garanci extra që do të sjellë reduktimin e aksidenteve dhe sëmundjeve në vendin e punës duke minimizuar kostot si dhe kohën në përmbushje me sukses të kontratës së punës objekt prokurimi.

2.3.5 Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të deklarojë në formularin e vetdeklarimit se ka të punësuar, minimalisht 38 punonjës të kualifikuar si më poshtë:

- **Murator** (5)
- **Suvaxhi** (6)
- **Karpentiere** (10)
- **Elektracist** (2)

“Në çdo rast, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afatit të ankimimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar I pari, që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si më poshtë :

1. kontrata e punës e vlefshme;
 2. Çertifikate për sigurinë teknik të punonjesve (e vlefshme);
ose
Deshmi kualifikimi e sigurimit teknik
- **Punetore të thjeshte** (15)

“Në çdo rast, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afatit të ankimimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar I pari, që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si më poshtë :

1. kontrata e punës e vlefshme;

- **Murator (5)**

Bazuar në zerat e punimeve sipas preventivit Punime murature tulle ,kërkohet që operarori ekonomik të disponojë 5 muratore të cilët do të realizojnë këto punime.

- **Elektricitist (2)**

Bazuar në zerat e punimeve sipas preventivit Punime elektrike ,kërkohet që operarori ekonomik të disponojë 2 elektricitist që do të realizojnë këto punime.

- **Karpentier (10)**

Bazuar në zerat e punimeve sipas preventivit Punime izolimi dhe catie ,dhe trare tavani* ,si dhe duke parë grafikun e punimeve që në 1 muaj punohet në gati 10 shtëpi ,kërkohet që operarori ekonomik të disponojë 10 karpentiere që do të realizojnë këto punime.

- **Suvaxhi (6)**

Bazuar në zerat e punimeve sipas preventivit Punime suvatimi si dhe duke parë grafikun e punimeve që në 1 muaj punohet në gati 10 shtëpi,kërkohet që operatori ekonomik të disponojë 6 suvaxhinj që do të realizojnë këto punime.

- **Punetore të thjeshtë (15)**

Bazuar në zerat e punimeve në preventiv për punime të ndryshme AK ka kërkuar 4 punetore të thjeshtë ndihmes për realizimin e punimeve

Argumentimi:Në bazë të pikës 4, të nenit 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Përprokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

Vendosja e ketyre kriterëve për fuqinë punetore është bërë në përputhje me zerat dhe volumet e preventivit, me afatin e zbatimit të punimeve sipas grafikut të punimeve, që është perlllogaritur në një kohë të shkurtër i cili kërkon fuqi punetore të shtuar dhe me mjetet e kerkuara për zbatimin me sukses të kesaj kontrate.

2.3.6 Operatori Ekonomik duhet të deklarojë në formularin e vetëdeklarimit se ka një punësim mesatar i të paktën 39 (tridhjetë e nente) punonjësish për muajin e fundit.

“Në çdo rast, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afatit të ankimimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar I pari, që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si më poshtë :

a. **Vërtetim** të lëshuar dhe konfirmuar (me firmë dhe vule) nga Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për muajin e fundit.

Dhe

- b. **Listpagesat** e konfirmuar (me firme dhe vule) nga Administrata Tatimore te punonjesve sipas formatit qe kerkohet nga legjislacioni ne fuqi per muajin e fundit.

Kriteret e percaktuara ne piken 2.3.6. Eshte kerkuar qe operatori ekonomik te ketë një staf prej 39 punonjësit për të realizuar punimet ,nga zërthimi i preventivit të punimeve me manualin e miratuar me Vendimin Nr.629, datë 15.07.2015 "Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre " Kjo kërkesë mbështetet në Ligjin Nr. 162, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 77, pika 4, si dhe në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pka 6, gërma "ç".

Qëllimi i vendosjes së këtij kushti është i implementuar sipas dispozitave ligjore dhe shërben si një garanci që kontrata objekt prokurimi do të realizohet me sukses sipas Specifikimeve Teknike (të cilat do publikohen së bashku me Dokumentat e Tenderit) si dhe punimet do të kryhen brenda afatit kohor të parashikuar në Njoftimin e Kontratës.

Nga ana teknike argumentojmë se numri mesatar i punonjësve, prej gjithsej 39 punonjësish, është caktuar në bazë të llogaritjeve të zërave të punës dhe volumit përkatës të cdo zëri në preventiv si dhe grafikut në zbatim të punimeve, të cilat duhet të përfundojnë brenda afatit, mbështetur kjo në VKM Nr.629 datë 15.07.2015 "Për miratimin e manualeve të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizat teknike të tyre". Nëpërmjet këtij kushti kërkohet që të vërtetohet se Ofertuesit zotërojnë kapacitetet e nevojshme teknike lidhur me stafin që kanë në dispozicion, si dhe shërbejnë për të provuar se kanë qëndrueshmëri të stafit pa shpëputje nga puna, dëshmi të cilat i japin garancitë e nevojshme Autoritetit Kontraktor mbi përmbushjen me sukses të kontratës objekt prokurimi. Numri i punëtorëve si dhe personeli i nevojshëm për zbatimin e kontratës është përcaktuar duke marrë në konsideratë vlerën e kontratës që prokurohet, natyrën si dhe kohëzgjatjen e saj si dhe duke u mbështetur mbi përvojën e mëparshme që ka pasur AK në zhvillimin e procedurave me objekt të ngjashëm dhe i shërben Autoritetit Kontraktor për t'u njohur me kapacitetet profesionale të ofertuesve me qëllim përmbushjen e kontratës me sukses.

Gjithashtu për të vërtetuar zotërimin e fuqisë punëtore si dhe stabilitetin e saj eshte kerkuar edhe vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore si dhe listpagesat e punonjësve mbështetur edhe në Kreun V, Seksioni III, Neni 39, pika 8 të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" sipas së cilës: "Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës".

Nr.	Nr. AN	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSI	SASI	op/nje	op/gji
1		Familja :Hysnie Zere Maliq				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m2	62	0.9	55.80
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	10	0.3	3.0
		PUNIME MURATURE TULLE				0.00

1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, Ilaç të përzier M 15	m ³	3	11	33.0
		PUNIME H/ZOLIMI DHE ÇATIE				0.00
	2.209	Ulluk vertikal llamarine Ø 100	ml	12	1.1	13.2
22	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	22	1.3	28.60
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	62	2.3	142.6
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	4	1.6	6.40
		PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA				0.0
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	24	4.7	112.80
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah Ilaç të përzier M 25	m ²	10	1.55	15.5
		PUNIME ELEKTRIKE				0.00
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.5
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4	0.33	1.32
3	480/2	F.V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	20	0.32	6.4
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm ²	ml	10	0.1	1.00
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	20	0.04	0.8
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	40	0.04	1.60
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4	0.55	2.2
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4	0.25	1.00
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4	1	4.0
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3	1	3.00
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1	1.3	1.3
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1	1.3	1.30
		SHUMA1				436.3
2		Familja :Ramazan Gano Maliq				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m ²	85	0.9	76.50
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m ³	20	3	60.0
		PUNIME MURATURE TULLE				0.00
1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, Ilaç të përzier M 15 (brez)	m ³	2	11	22.0
		PUNIME H/ZOLIMI DHE ÇATIE				0.00
1	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal	ml	12	1.1	13.2
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	32	1.3	41.60
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	85	2.3	195.5

4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2	1.6	3.20
		SHUMA 2				0.0
3		Familja Donka Sulejmani Maliq				0.00
		PUNIME PRISHJE				0.0
1	An	Prishje catie	m ²	70	0.9	63.00
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m ³	5	0.3	1.5
		PUNIME MURATURE TULLE				0.00
1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, Ilaç të përzier M 15 (brez)	m ³	2	11	22.0
		PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE				0.00
1	2.212	Ulluk shkarkim vertkal	ml	12	1.1	13.2
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	32	1.3	41.60
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	70	2.3	161.0
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2	1.6	3.20
		SHUMA 3				717.5
4		Familja :Klementina Pashollari Maliq				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m ²	99	0.9	89.10
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m ³	5	3	15.0
		PUNIME MURATURE TULLE				0.00
1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, Ilaç të përzier M 15 (brez)	m ³	2	11	22.0
		PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE				0.00
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12	1.1	13.2
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	40	1.3	52.00
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	99	2.3	227.7
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2	1.6	3.20
		SHUMA 4				422.2
5		Familja : Razim Zyke Kolanec				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m ²	89	0.9	80.10
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m ³	5	0.3	1.5
		PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.292	Trate tavani te sharuar	m ²	72	0.37	26.6
2	2.209	Ulluk vertkal	ml	12	1.1	13.20

2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	36	1.3	46.8
4	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	89	2.3	204.70
5	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2	1.6	3.2
		PUNIME SUVATIMI				0.00
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	53	4.7	249.1
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	10	1.55	15.50
		VII. PUNIME ELEKTRIKE				0.0
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.50
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4	0.33	1.3
3	480/2	F.V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	30	0.32	9.60
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm ²	ml	10	0.1	1.0
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	40	0.04	1.60
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	40	0.04	1.6
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4	0.55	2.20
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4	0.25	1.0
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4	1	4.00
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3	1	3.0
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1	1.3	1.30
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1	1.3	1.3
		SHUMA 5				670.16
6		Familja :Reshat Fasho Kakac				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m ²	85	0.9	76.5
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m ³	4	0.3	1.20
		PUNIME MURATURE TULLE				0.0
1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, llaç të përzier M 15 (brez)	m ³	5	11	55.00
		PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.209	Ulluke vertikal	ml	15	1.1	16.50
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	30	1.3	39.0
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	85	2.3	195.50
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2	1.6	3.2
		PUNIME SUVATIMI				0.00
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	70	4.7	329.0

2	2.331	Suva e zakomshme fasade me tulla h=8m	m2	38	2.18	82.84
3	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah Ilaç të përzier M 25	m ²	50	1.55	77.5
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.5
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4	0.33	1.32
3	480/2	F.V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	20	0.32	6.4
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm ²	ml	10	0.1	1.00
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	20	0.04	0.8
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	40	0.04	1.60
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4	0.55	2.2
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4	0.25	1.00
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4	1	4.0
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3	1	3.00
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1	1.3	1.3
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1	1.3	1.30
		SHUMA 6				901.7
7		Familja :Xheje Kreka Velitern				
		PUNIME PRISHJE				
1	2.426	Prishje mur tulle	m3	5.2	2.2	11.44
2	An	Prishje catie	m2	64	0.9	57.6
3	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	5	0.3	1.50
		PUNIME H/IZOLIMI DHE CATIJE				0.0
1	2.292	Trare tavani te sharuar	m2	58	0.37	21.46
2	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12	1.1	13.2
1	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	29	1.3	37.70
2	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	64	2.3	147.2
3	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2	1.6	3.20
		PUNIME MURATURE TULLE				
1	2,64/1	Ndertim mur tulle 0,25 llac M15 lartesi 3m	m3	6	11	66.00
		PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	34	4.7	159.80
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah Ilaç të përzier M 25	m ²	21	1.55	32.6
3	2.262/1	Shtrese betoni C7/10 h=10cm	m3	6	8.6	51.60
4	2.266	Shtrese me pllaka te zakonshme 30x30 cm	m2	54	1.54	83.2

PUNIME ELEKTRIKE						
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.5
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4	0.33	1.32
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	20	0.32	6.4
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	9	0.1	0.90
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	20	0.04	0.8
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	40	0.04	1.60
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4	0.55	2.2
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4	0.25	1.00
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4	1	4.0
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3	1	3.00
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1	1.3	1.3
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1	1.3	1.30
SHUMA 7						711.7
8	Familja :Perparim Firaj Pirg					
PUNIME PRISHJE						
1	An	Prishje catie	m2	106	0.9	95.40
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	5	0.3	1.5
PUNIME MURATURE TULLE						
1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, llaç të përzier M 15 (brez)	m ³	2	11	22.0
PUNIME H/ZOLIMI DHE ÇATIE						
1	2.292	Trare tavani te sharuar	m ²	87	4.7	408.9
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	37	1.3	48.10
3	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal	ml	12	1.1	13.2
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	106	2.3	243.80
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2	1.6	3.2
PUNIME SUVATIMI						
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	72	4.7	338.4
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	4	1.55	6.20
PUNIME ELEKTRIKE						0.0
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.50
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4	0.33	1.3
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	30	0.32	9.60
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	10	0.1	1.0
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	30	0.04	1.20

6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	60	0.04	2.4
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	6	0.55	3.30
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	6	0.25	1.5
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	6	1	6.00
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3	1	3.0
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1	1.3	1.30
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1	1.3	1.3
		SHUMA 8				1,214.12
9		Familja : Hydri Memeti Pojan				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m2	65	0.9	58.5
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m3	4	0.3	1.20
		PUNIME MURATURE TULLE				
1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, llaç të përzier M 15 (brez)	m ³	2	11	22.00
		PUNIME H/ZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.292	Trare tavani te sharuar	m ²	56	0.37	20.72
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	30	1.3	39.0
3	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal	ml	12	1.1	13.20
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	65	2.3	149.5
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2	1.6	3.20
		PUNIME SUVATIMI				0.0
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	36	4.7	169.20
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	2	1.55	3.1
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.5
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4	0.33	1.32
3	480/2	F.V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	20	0.32	6.4
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	9	0.1	0.90
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	20	0.04	0.8
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	20	0.04	0.80
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4	0.55	2.2
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4	0.25	1.00
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4	1	4.0
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3	1	3.00
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1	1.3	1.3

12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1	1.3	1.30
		SHUMA 9				504.1
10		Familja : Agron Xhuti Zvezde				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m ²	128	0.9	115.20
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m ³	6	0.3	1.8
		PUNIME MURATURE TULLE				
1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, llaç të përzier M 15 (brez)	m ³	1	11	11.0
		PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE				0.00
1	2.292	Trare tavani te sharuar	m ²	110	0.37	40.7
2	2.209	Ulluk shkarkimi vertkal	ml	6	1.1	6.60
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	48	1.3	62.4
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	128	2.3	294.40
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	1	1.6	1.6
		PUNIME DYER DRITARE				
1	2,375/a	Dritare d/a dyfish xham	m ²	10	2.65	26.5
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	82	4.7	385.4
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	2	1.55	3.10
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.50
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4	0.33	1.3
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	50	0.32	16.00
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm ²	ml	9	0.1	0.9
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	20	0.04	0.80
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	30	0.04	1.2
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	6	0.55	3.30
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	6	0.25	1.5
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	6	1	6.00
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3	1	3.0
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1	1.3	1.30
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1	1.3	1.3
		SHUMA 10				986.82
11		Familja :Zarif Hoxhalli Zemblak				
		PUNIME PRISHJE				

1	2.426	Prishje Mur tulle	m3	13	2.2	28.6
2	An	Prishje catie	m2	109	0.9	98.10
3	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	5	0.3	1.5
		PUNIME MURATURE TULLE				
1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, Ilaç të përzier M 15	m ³	13	11	143.0
		PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal	ml	12	1.1	13.2
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	42	1.3	54.60
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	109	2.3	250.7
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2	1.6	3.20
		PUNIME SUVATIMI				0.0
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	15	4.7	70.50
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah Ilaç të përzier M 25	m ²	2	1.55	3.1
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.5
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	6	0.33	1.98
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	60	0.32	19.2
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	16	0.1	1.60
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	30	0.04	1.2
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	50	0.04	2.00
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4	0.55	2.2
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4	0.25	1.00
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4	1	4.0
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3	1	3.00
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1	1.3	1.3
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1	1.3	1.30
		SHUMA 11				706.8
12		Familja :Gjergji Nasto Terove				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m2	133	0.9	119.70
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	6	0.3	1.8
		PUNIME MURATURE TULLE				
1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, Ilaç të përzier M 15 (brez)	m ³	2	11	22.0
		PUNIME SUVATIMI				0.00
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	65	4.7	305.5

2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah Ilaç të përzier M 25	m ²	12	1.55	18.60
		PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingato Ø 100 mm	ml	12	1.1	13.20
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	50	1.3	65.0
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla marseleze	m ²	133	2.3	305.90
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2	1.6	3.2
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.5
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4	0.33	1.32
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	70	0.32	22.4
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm ²	ml	18	0.1	1.80
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	40	0.04	1.6
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	65	0.04	2.60
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	6	0.55	3.3
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	6	0.25	1.50
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	6	1	6.0
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3	1	3.00
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1	1.3	1.3
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1	1.3	1.30
		SHUMA 12				902.5
13		Familja: Nikoleta Cyreku Terove				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m ²	94	0.9	84.60
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m ³	4	0.3	1.2
		PUNIME MURATURE TULLE				
1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, Ilaç të përzier M 15 (brez)	m ³	2	11	22.0
		PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal	ml	12	1.1	13.2
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	41	1.3	53.30
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	94	2.3	216.2
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	1	1.6	1.60
		PUNIME SUVATIMI				

1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	49	4.7	230.30
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	3	1.55	4.7
		PUNIME ELEKTRIKE				0.00
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.5
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4	0.33	1.32
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	60	0.32	19.2
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	16	0.1	1.60
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	30	0.04	1.2
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	50	0.04	2.00
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4	0.55	2.2
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4	0.25	1.00
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4	1	4.0
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3	1	3.00
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1	1.3	1.3
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1	1.3	1.30
		SHUMA 13				666.7
14		Familja :Guri Miti Rembec				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m2	97	0.9	87.30
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	4	0.3	1.2
		PUNIME H/ZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.292	Trare tavani te sharuar	m ²	84	0.37	31.1
2	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	97	2.3	223.10
3	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	1	1.6	1.6
4	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal	ml	15	1.1	16.50
5	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	40	1.3	52.0
		PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	58	4.7	272.6
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	230	1.55	356.50
1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, llac M15	m ³	19	11	209.0
		PUNIME DYER DRITARE				
1	2,375/a	Dritare d/a dyfish xham	m2	5	2.65	13.3
2	2,388/1	FV Dyer te brendshme tamburate te rimesuar	m2	2.5	2	5.00
		PUNIME ELEKTRIKE				0.0

1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.50
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4	0.33	1.3
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	60	0.32	19.20
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	16	0.1	1.6
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	30	0.04	1.20
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	50	0.04	2.0
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4	0.55	2.20
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4	0.25	1.0
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4	1	4.00
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3	1	3.0
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1	1.3	1.30
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1	1.3	1.3
		SHUMA 14				1,308.75
15		Familja :Dallendyshe Hamza Orman				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m2	77	0.9	69.3
3	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m3	4	0.3	1.20
		PUNIME MURATURE TULLE				
1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, llaç të përzier M 15	m ³	2	11	22.00
		PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE				0.0
1	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal	ml	12	1.1	13.20
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	39	1.3	50.7
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	77	2.3	177.10
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	1	1.6	1.6
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	4	1.55	6.2
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	65	4.7	305.50
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.50
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4	0.33	1.3
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	20	0.32	6.40

4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	10	0.1	1.0
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	30	0.04	1.20
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	30	0.04	1.2
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4	0.55	2.20
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4	0.25	1.0
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4	1	4.00
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3	1	3.0
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1	1.3	1.30
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1	1.3	1.3
		SHUMA 15				672.22
16		Familja:Dashnor Peshkepia Pirg				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m2	143	0.9	128.7
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	6	0.3	1.80
		PUNIME MURATURE TULLE				0.0
1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, llaç të përzier M 15 (brez)	m ³	2	11	22.00
		PUNIME H/ZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal	ml	15	1.1	16.50
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	42	1.3	54.6
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	143	2.3	328.90
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2	1.6	3.2
		PUNIME SUVATIMI				0.00
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	62	4.7	291.4
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	186	1.55	288.30
		PUNIME DYER DRITARE				
1	2.375/a	Dritare d/a dyfish xham	m2	1.5	2.65	3.98
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.50
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4	0.33	1.3
3	480/2	F.V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	80	0.32	25.60
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	9	0.1	0.9
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	40	0.04	1.60
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	60	0.04	2.4

7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4	0.55	2.20
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4	0.25	1.0
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4	1	4.00
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3	1	3.0
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1	1.3	1.30
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1	1.3	1.3
		SHUMA 16				1,185.50
17		Familja :Hetem Sadikllari Pirg				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m2	60	0.9	54.0
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	4	0.3	1.20
		PUNIME H/ZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.209	Ulluk shkarkimi vertkal	ml	12	1.1	13.20
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	20	1.3	26.0
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	60	2.3	138.00
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2	1.6	3.2
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	36	4.7	169.2
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	12	1.55	18.60
		PUNIME ELEKTRIKE				0.0
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.50
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4	0.33	1.3
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	40	0.32	12.80
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	9	0.1	0.9
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	20	0.04	0.80
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	20	0.04	0.8
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4	0.55	2.20
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4	0.25	1.0
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4	1	4.00
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	2	1	2.0
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1	1.3	1.30
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1	1.3	1.3
		SHUMA 17				453.32
18		Familja:Genci Limollari Kembetheker				
		PUNIME PRISHJE				
2	2.426	Prishje mur gurri	m3	62	2.2	136.4

3	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	3	0.3	0.90
		PUNIME MURATURE GURRI				
1	3.322	Mur gurri me llac cemento	m ³	83	9.3	771.90
		PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.292	Trare tavani te sharuar	m ²	60	0.37	22.20
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	38	1.3	49.4
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	86	2.3	197.80
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2	1.6	3.2
5	2.209	Ulluk shkarkimi vertkal	ml	12	1.1	13.20
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	78	4.7	366.60
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	190	1.55	294.5
		PUNIME DYER DRITARE				
1	2.375/a	FV vendosje dritare d/a	m2	4	2.65	10.6
2	2,388/1	Fvdyr te brendshme tamburato te rimesuara	m2	3	2	6.00
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.50
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4	0.33	1.3
3	480/2	F.V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	80	0.32	25.60
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	20	0.1	2.0
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	80	0.04	3.20
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	60	0.04	2.4
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	5	0.55	2.75
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	5	0.25	1.3
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	5	1	5.00
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	8	1	8.0
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1	1.3	1.30
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1	1.3	1.3
		SHUMA 18				1,928.32
19		Familja:Elidon Celanji Drithas				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m2	86	0.9	77.4
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	4	0.3	1.20
		PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	15	1.1	16.50

2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	27	1.3	35.1
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	86	2.3	197.80
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2	1.6	3.2
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	51	4.7	239.7
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah Ilaç të përzier M 25	m ²	15	1.55	23.25
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.50
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4	0.33	1.3
3	480/2	F.V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	50	0.32	16.00
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm ²	ml	10	0.1	1.0
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	40	0.04	1.60
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	30	0.04	1.2
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4	0.55	2.20
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4	0.25	1.0
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4	1	4.00
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3	1	3.0
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1	1.3	1.30
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1	1.3	1.3
		Shuma 19				629.57
20		Familja Pellumb Harif Vashtemi				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m ²	83	0.9	74.7
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m ³	4	0.3	1.20
		PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12	1.1	13.20
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	37	1.3	48.1
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	83	2.3	190.90
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	1	1.6	1.6
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	57	4.7	267.9
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah Ilaç të përzier M 25	m ²	5	1.55	7.75
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.50

2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4	0.33	1.3
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	20	0.32	6.40
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	10	0.1	1.0
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	20	0.04	0.80
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	40	0.04	1.6
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4	0.55	2.20
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4	0.25	1.0
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4	1	4.00
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3	1	3.0
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1	1.3	1.30
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1	1.3	1.3
		SHUMA 20				630.77
21		Familja :Marjola Agolli Vashtemi				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m2	110	0.9	99.0
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m3	5	0.3	1.50
		PUNIME MURATURE TULLE				
1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, llaç të përzier M 15 mur +(brez)	m ³	2	11	22.00
		PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE				0.0
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12	1.1	13.20
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	43	1.3	55.9
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	110	2.3	253.00
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2	1.6	3.2
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	65	4.7	305.5
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	20	1.55	31.00
		PUNIME DYER DRITARE				
1	2.375/a	FV vendosje dritare d/a	m2	3	2.65	7.95
		PUNIME ELEKTRIKE				0.0
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.50
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	6	0.33	2.0
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	20	0.32	6.40
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	10	0.1	1.0
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	20	0.04	0.80
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	40	0.04	1.6

7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4	0.55	2.20
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4	0.25	1.0
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4	1	4.00
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3	1	3.0
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1	1.3	1.30
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1	1.3	1.3
		SHUMA 21				818.33
22		Familja:Petro Matraku Vlocisht				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m2	112	0.9	100.8
2	2.426	Prishje mur gurri	m3	17	2.2	37.40
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	3	0.3	0.9
		PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12	1.1	13.2
1	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	46	1.3	59.80
2	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla marseleze	m ²	112	2.3	257.6
3	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	1	1.6	1.60
		PUNIME MURATURE GURRI				0.0
1	3.322	Mur gurri me llac cemento	m ³	17	9.3	158.10
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	90	4.7	423.00
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	60	1.55	93.0
		SHUMA 22				1,145.40
23		Familja :Islam Cocka Vashtemi				
		PUNIME PRISHJE				
2	2.426	Prishje mur gurri	m3	6	2.2	13.2
1	An	Prishje catie	m2	84	0.9	75.60
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	5	0.3	1.5
		PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingato \emptyset 100 mm	ml	6	1.1	6.6
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	30	1.3	39.00
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	84	2.3	193.2
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2	1.6	3.20

		PUNIME SUVATIMI				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	20	4.7	94.00
	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, llaç të përzier M 15 mur +(brez)	m ³	1.34	11	14.7
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	30	1.55	46.50
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.50
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	6	0.33	2.0
3	480/2	F.V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	20	0.32	6.40
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm ²	ml	10	0.1	1.0
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	20	0.04	0.80
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	40	0.04	1.6
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4	0.55	2.20
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4	0.25	1.0
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4	1	4.00
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3	1	3.0
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1	1.3	1.30
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1	1.3	1.3
		SHUMA 23				513.62
24		Familja :Ahmet Agolli Vashtemi				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m ²	77	0.9	69.3
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m ³	5	3	15.00
		PUNIME H/ZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.292	Trare tavani te sharuar	m ²	70	0.37	25.90
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Ø 100	ml	12	1.1	13.2
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	38	1.3	49.40
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	77	2.3	177.1
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2	1.6	3.20
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	48	4.7	225.60
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	4	1.55	6.2
		PUNIME ELEKTRIKE				0.00
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.5

2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4	0.33	1.32
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	30	0.32	9.6
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm ²	ml	9	0.1	0.90
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	30	0.04	1.2
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	30	0.04	1.20
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4	0.55	2.2
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4	0.25	1.00
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4	1	4.0
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3	1	3.00
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1	1.3	1.3
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1	1.3	1.30
		SHUMA 24				613.4
25		Familja : Neki Elmaz Vashtemi				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m ²	77	0.9	69.30
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m ³	5	0.3	1.5
		PUNIME MURATURE TULLE				
1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, Ilaç të përzier M 15 (brez+mur)	m ³	2	11	22.0
		PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.292	Trare tavani te sharuar	m ²	60	0.37	22.2
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12	1.1	13.20
1	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	36	1.3	46.8
2	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	77	2.3	177.10
3	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2	1.6	3.2
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	50	4.7	235.0
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah Ilaç të përzier M 25	m ²	10	1.55	15.50
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.50
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4	0.33	1.3
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	30	0.32	9.60
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm ²	ml	10	0.1	1.0
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	29	0.04	1.16
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	30	0.04	1.2

7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4	0.55	2.20
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4	0.25	1.0
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4	1	4.00
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3	1	3.0
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1	1.3	1.30
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1	1.3	1.3
		SHUMA 25				634.38
26		Familja :Altin Konica Libonik				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m2	133	0.9	119.7
2	2.37/2a	Transport materjale ndertimi me auto deri 2 km	m3	5	3	15.00
		PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12	1.1	13.20
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	50	1.3	65.0
2	2.331	Suva e zakomshme fasade me tulla h=8m	m2	70	2.18	152.60
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2	1.6	3.2
2	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, me tjegulla	m ²	133	2.3	305.90
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	60	4.7	282.00
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	5	1.55	7.8
		SHUMA 26				964.35
27		Familja : Xhezmi Cocka Podgorie				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m2	110	0.9	99.0
2	2.37/2a	Transport materjale ndertimi me auto deri 2 km	m3	5.5	0.3	1.65
		PUNIME MURATURE TULLE				
1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, llaç të përzier M 15 (brez)	m ³	2	11	22.00
		PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12	1.1	13.20
1	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	36	1.3	46.8
2	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	110	2.3	253.00
3	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2	1.6	3.2
		PUNIME SUVATIMI				
2	2.331	Suva e zakomshme fasade me tulla h=8m	m2	20	2.18	43.6

2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah Ilaç të përzier M 25	m ²	10	1.55	15.50
		SHUMA 27				498.0
28		Familja:Kastriot Hoxhalli Vashtemi				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m ²	72	0.9	64.80
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m ³	5	0.3	1.5
		PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12	1.1	13.2
1	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	40	1.3	52.00
2	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	72	2.3	165.6
3	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2	1.6	3.20
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	70	4.7	329.0
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah Ilaç të përzier M 25	m ²	6	1.55	9.30
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.50
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4	0.33	1.3
3	480/2	F.V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	30	0.32	9.60
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm ²	ml	10	0.1	1.0
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	29	0.04	1.16
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	30	0.04	1.2
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4	0.55	2.20
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4	0.25	1.0
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4	1	4.00
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3	1	3.0
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1	1.3	1.30
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1	1.3	1.3
		SHUMA 28				667.18
29		Familja:Alie Ceco Podgorie				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m ²	95	0.9	85.5
2	2.426	Prishje muri	m ³	6	2.2	13.20
3	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m ³	4	0.3	1.2
		PUNIME MURATURE TULLE				

1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, llaç të përzier M 15 (mur +breza+oxhak)	m ³	4	11	44.0
		PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.292	Trare tavani te sharuar	m ²	85	0.7	59.5
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	44	1.3	57.20
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	95	2.3	218.5
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2	1.6	3.20
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	60	4.7	282.00
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	15	1.55	23.3
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.5
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4	0.33	1.32
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	40	0.32	12.8
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm ²	ml	10	0.1	1.00
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	20	0.04	0.8
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	40	0.04	1.60
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	5	1	5.0
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	5	1	5.00
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	5	1.3	6.5
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3	1.3	3.90
		PUNIME DYER DRITARE				0.0
1	2.375/a	FV vendosje dritare d/a	m ²	3	2.65	7.95
		SHUMA 29				834.9
30		Familja Erjon Hadri Vashtemi				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m ²	112	0.9	100.80
3	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m ³	4	0.3	1.2
		PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12	1.1	13.2
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	46	1.3	59.80
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	112	2.3	257.6
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2	1.6	3.20
		PUNIME SUVATIMI				

1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	70	4.7	329.00
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	100	1.55	155.0
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.5
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4	0.33	1.32
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	75	0.32	24.0
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	9	0.1	0.90
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	40	0.04	1.6
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	40	0.04	1.60
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	60	0.55	33.0
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4	0.25	1.00
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4	1	4.0
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	4	1	4.00
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1	1.3	1.3
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1	1.3	1.30
		SHUMA 30				995.3
31		Familja Barjam Lumani Vashtemi				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m2	58	0.9	52.20
3	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	4	0.3	1.2
		PUNIME H/ZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12	1.1	13.2
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	20	1.3	26.00
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	58	2.3	133.4
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2	1.6	3.20
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	50	4.7	235.00
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.50
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4	0.33	1.3
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	20	0.32	6.40
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	8	0.1	0.8
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	10	0.04	0.40
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	20	0.04	0.8
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	30	0.55	16.50

8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4	0.25	1.0
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4	1	4.00
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	4	1	4.0
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1	1.3	1.30
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1	1.3	1.3
		SHUMA 31				503.52
32		Familja Lirim Cenolli Vashtemi				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m2	58	0.9	52.2
3	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m3	4	0.3	1.20
		PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	6	1.1	6.60
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	20	1.3	26.0
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	58	2.3	133.40
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2	1.6	3.2
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	50	4.7	235.0
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.5
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4	0.33	1.32
3	480/2	F.V. Tubo freksibel i bute \varnothing 20 ÷ 21 mm	ml	20	0.32	6.4
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC \varnothing 2 x 1.5mm ²	ml	8	0.1	0.80
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	20	0.04	0.8
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	30	0.04	1.20
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	60	0.55	33.0
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4	0.25	1.00
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4	1	4.0
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	4	1	4.00
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1	1.3	1.3
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1	1.3	1.30
		SHUMA 32				514.2
33		Familja Shkelqim Cenolli Libonik				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m2	89	0.9	80.10
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m3	4	3	12.0
		PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE				

1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12	1.1	13.2
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	46	1.3	59.80
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	89	2.3	204.7
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2	1.6	3.20
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	56	2.3	128.80
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	2	1.55	3.1
		SHUMA 33				504.90
34		Familja Sotir Doko Libonik				
1	An	Prishje catije	m ²	40	0.9	36.00
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m ³	2	0.3	0.6
		PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12	1.1	13.2
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	46	1.3	59.80
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	40	2.3	92.0
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	1	1.6	1.60
		SHUMA 34				203.2
35		Familja Shahin Kane Drithas				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m ²	77	0.9	69.30
3	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m ³	4	0.3	1.2
		PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	30	1.1	33.0
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	6	1.3	7.80
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	77	2.3	177.1
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2	1.6	3.20
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	54	4.7	253.80
2	2.310	suva brenda mur tulle h-4m me krahe	m ²	40	1.55	62.0
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.5
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4	0.33	1.32

3	480/2	F.V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	20	0.32	6.4
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	8	0.1	0.80
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	20	0.04	0.8
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	30	0.04	1.20
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	60	0.55	33.0
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4	0.25	1.00
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4	1	4.0
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	4	1	4.00
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1	1.3	1.3
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1	1.3	1.30
		SHUMA 35				664.0
36		Pranvera Jaupi Maliq				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m2	116	0.9	104.40
3	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m3	4	0.3	1.2
		PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12	1.1	13.2
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	44	1.3	57.20
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	116	2.3	266.8
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2	1.6	3.20
2	2.310	suva brenda mur tulle h-4m me krahe	m2	10	1.55	15.5
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	37	4.7	173.9
		PUNIME ELEKTRIKE				0.00
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.5
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4	0.33	1.32
3	480/2	F.V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	25	0.32	8.0
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	8	0.1	0.80
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	25	0.04	1.0
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	30	0.04	1.20
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	60	0.55	33.0
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4	0.25	1.00
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4	1	4.0
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	4	1	4.00
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1	1.3	1.3
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1	1.3	1.30

SHUMA 36						693.8
37		Familja Vasfi Hajdari Maliq				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m2	130	0.9	117.00
3	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	4	0.3	1.2
		PUNIME H/ZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12	1.1	13.2
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	44	1.3	57.20
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	130	2.3	299.0
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2	1.6	3.20
		SHUMA 37				490.8
38		Hyqmet Fasho Kakac				
		Punime germimi				
1	2.5	Grimim dheu per themele kat 3 me krahe	m3	9	4.15	37.35
		PUNIME H/ZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	6	1.1	6.60
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	22	1.3	28.6
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	33	2.3	75.90
4	2.292	Trare tavani te sharuar	m2	30	0.37	11.1
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2	1.6	3.20
		PUNIME MURATURE TULLE ,BETONI				
1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, llaç të përzier M 15 (mur +breza+oxhak)	m ³	19	11	209.00
2	3.322	Mur gurri me M15	m3	6	9.3	55.8
3	2,121/1	Brez betoniC16/20	m3	1.3	18.8	24.44
4	2.262	Shtrese betoniC6/10	m3	3	8.6	25.8
		PUNIME SUVATIMI				0.00
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	25	4.7	117.5
2	2.310	suva brenda mur tulle h-4m me krahe	m2	66	1.55	102.30
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.50
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4	0.33	1.3
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute \emptyset 20 ÷ 21 mm	ml	20	0.32	6.40
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC \emptyset 2 x 1.5mm2	ml	6	0.1	0.6

5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	20	0.04	0.80
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	30	0.04	1.2
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	2	0.55	1.10
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	3	0.25	0.8
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	3	1	3.00
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	4	1	4.0
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1	1.3	1.30
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1	1.3	1.3
		SHUMA 38				719.56
39		Familja Feti Qori Vlocisht				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m2	114	0.9	102.6
3	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m3	4	0.3	1.20
		PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12	1.1	13.20
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	42	1.3	54.6
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	114	2.3	262.20
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2	1.6	3.2
		SHUMA 39				437.00
40		Abedin Sullollari Leminot				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m2	99	0.9	89.1
3	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m3	4	3	12.00
		PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12	1.1	13.20
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	36	1.3	46.8
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	99	2.3	227.70
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2	1.6	3.2
2	2.310	suva brenda mur tulle h-4m me krahe	m2	150	1.55	232.50
		PUNIME SUVATIMI				0.0
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	81	4.7	380.70
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.50
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4	0.33	1.3

3	480/2	F.V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	40	0.32	12.80
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm ²	ml	8	0.1	0.8
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	40	0.04	1.60
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	35	0.04	1.4
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	5	0.55	2.75
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4	0.25	1.0
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4	1	4.00
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	4	1	4.0
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1	1.3	1.30
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1	1.3	1.3
		PUNIME DYER DRITARE				
1	2.375/a	FV vendosje dritare d/a	m ²	8	2.65	21.2
		SHUMA 40				1,060.17
41		Maksim Mucanji Pirg				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m ²	86	0.9	77.4
3	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m ³	4	0.3	1.20
		PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE				0.0
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12	1.1	13.20
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	36	1.3	46.8
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	99	2.3	227.70
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2	1.6	3.2
2	2.310	suva brenda mur tulle h-4m me krahe	m ²	48	1.55	74.40
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	33	4.7	155.10
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.50
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4	0.33	1.3
3	480/2	F.V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	40	0.32	12.80
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm ²	ml	8	0.1	0.8
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	40	0.04	1.60
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	35	0.04	1.4
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	5	0.55	2.75
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4	0.25	1.0
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4	1	4.00
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	4	1	4.0

11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1	1.3	1.30
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1	1.3	1.3
		SHUMA 41				632.77
42		Rehime Dangolli Pirg				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m2	52	0.9	46.8
3	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	3	0.3	0.90
		PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12	1.1	13.20
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	29	1.3	37.7
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	52	2.3	119.60
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2	1.6	3.2
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	32	4.7	150.4
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.5
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4	0.33	1.32
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute \emptyset 20 ÷ 21 mm	ml	28	0.32	9.0
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC \emptyset 2 x 1.5mm2	ml	6	0.1	0.60
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	28	0.04	1.1
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	35	0.04	1.40
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	5	0.55	2.8
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4	0.25	1.00
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4	1	4.0
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	4	1	4.00
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1	1.3	1.3
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1	1.3	1.30
		SHUMA 42				401.1
43		Nikollaq Janllari Sovjan				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m2	128	0.9	115.20
3	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	4	3	12.0
		PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12	1.1	13.2
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	46	1.3	59.80

3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	128	2.3	294.4
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2	1.6	3.20
		SHUMA 43				497.8
44		Dhimtraq Vako Vreshtas				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m ²	61	0.9	54.90
3	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m ³	3	0.3	0.9
		PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	6	1.1	6.6
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	21	1.3	27.30
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	61	2.3	140.3
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2	1.6	3.20
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	56	4.7	263.20
2	2.310	suva brenda mur tulle h-4m me krahe	m ²	80	1.55	124.0
		PUNIME ELEKTRIKE				0.00
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.5
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4	0.33	1.32
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	28	0.32	9.0
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm ²	ml	6	0.1	0.60
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	28	0.04	1.1
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	35	0.04	1.40
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	5	0.55	2.8
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4	0.25	1.00
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4	1	4.0
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	4	1	4.00
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1	1.3	1.3
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1	1.3	1.30
		SHUMA 44				649.7
45		Flori Guri Potgorije				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m ²	99	0.9	89.10
3	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m ³	4	0.3	1.2
		PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.292	Trare tavani te sharuar	m ²	78	0.37	28.9

2	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12	1.1	13.20
3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	36	1.3	46.8
4	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	99	2.3	227.70
5	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2	1.6	3.2
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	64	4.7	300.8
2	2.310	suva brenda mur tulle h-4m me krahe	m ²	56	1.55	86.80
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.50
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4	0.33	1.3
3	480/2	F.V. Tubo freksibel i bute Φ 20 ÷ 21 mm	ml	35	0.32	11.20
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Φ 2 x 1.5mm ²	ml	6	0.1	0.6
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	34	0.04	1.36
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	55	0.04	2.2
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	5	0.55	2.75
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4	0.25	1.0
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4	1	4.00
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	4	1	4.0
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1	1.3	1.30
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1	1.3	1.3
		SHUMA 45				830.19
46		Gurali Hadri Potgorie				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m ²	86	0.9	77.4
3	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m ³	4	0.3	1.20
		PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.292	Trare tavani te sharuar	m ²	78	0.37	28.86
2	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12	1.1	13.2
3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	40	1.3	52.00
4	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	86	2.3	197.8
5	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2	1.6	3.20
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	55	4.7	258.50
2	2.310	suva brenda mur tulle h-4m me krahe	m ²	20	1.55	31.0
		PUNIME ELEKTRIKE				

1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.5
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4	0.33	1.32
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	35	0.32	11.2
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	6	0.1	0.60
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	34	0.04	1.4
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	55	0.04	2.20
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	5	0.55	2.8
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4	0.25	1.00
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4	1	4.0
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	4	1	4.00
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1	1.3	1.3
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1	1.3	1.30
		SHUMA 46				695.7
47		Aurel Hadri Potgorie				
1	An	Prishje catie	m2	92	0.9	82.8
3	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	5	3	15.00
		PUNIME H/ZOLIMI DHE ÇATIE				
2	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12	1.1	13.20
3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	40	1.3	52.0
4	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	92	2.3	211.60
5	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2	1.6	3.2
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	25	4.7	117.5
2	2.310	suva brenda mur tulle h-4m me krahe	m2	2	1.55	3.10
		SHUMA 47				498.4
48		Emine Plaku Potgorie				
1	An	Prishje catie	m2	114	0.9	102.6
2	2.4426	Prishje muri	m3	4	2.2	8.80
3	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	5	0.3	1.5
		PUNIME H/ZOLIMI DHE ÇATIE				
2	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12	1.1	13.2
3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	40	1.3	52.00
4	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	92	2.3	211.6
5	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2	1.6	3.20
6	2.292	Trare tavani te sharuar	m2	40	0.37	14.8

		PUNIME SUVATIMI				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	20	4.7	94.0
2	2.310	Suva brenda mur tulle h-4m me krahe	m2	6	1.55	9.30
3	3.322	Mur gurri me llac cemento	m3	4	9.3	37.2
		SHUMA 48				548.20
49		Nexhip Nexhipi Pojan				
		PUNIME PRISHJE				
1	An	Prishje catie	m2	70	0.9	63.0
3	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	4	0.3	1.20
		PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.292	Trare tavani te sharuar	m ²	25	0.37	9.25
2	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12	1.1	13.2
3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	32	1.3	41.60
4	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	70	2.3	161.0
5	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2	1.6	3.20
		PUNIME SUVATIMI				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	25	4.7	117.50
2	2.310	suva brenda mur tulle h-4m me krahe	m2	42	1.55	65.1
		PUNIME ELEKTRIKE				0.00
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.5
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4	0.33	1.32
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute \varnothing 20 ÷ 21 mm	ml	35	0.32	11.2
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC \varnothing 2 x 1.5mm2	ml	6	0.1	0.60
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	34	0.04	1.4
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	55	0.04	2.20
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	5	0.55	2.8
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4	0.25	1.00
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4	1	4.0
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	4	1	4.00
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1	1.3	1.3
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1	1.3	1.30
		SHUMA 49				507.6
50		Fiqirie Muharem Plase				
1	An	Prishje catie	m2	100	0.9	90.0
3	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	5	0.3	1.50
		PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE				

2	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12	1.1	13.20
3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	42	1.3	54.6
4	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	100	2.3	230.00
5	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2	1.6	3.2
		PUNIME SUVATIMI				0.00
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	16	4.7	75.2
2	2.310	suva brenda mur tulle h-4m me krahe	m ²	10	1.55	15.50
		PUNIME BETONI				
4	2.262	Shtrese betoni C6/10	m ³	1.5	8.6	12.90
		SHUMA 50				496.1
51		Tomor Zholanji Drithas				
1	An	Prishje catie	m ²	79	0.9	71.1
3	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m ³	3	0.3	0.90
		PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE				
2	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12	1.1	13.20
3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	25	1.3	32.5
4	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	79	2.3	181.70
5	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2	1.6	3.2
		SHUMA 51				302.60
						34,671.6

- Nga zberthimi i preventivit oret e punes per cdo ze punimi rezultojne 34671.
- Oret në total i pjetojmë me 8 orë pune ditore 34671: 8 = 4333.
kemi 4333 punëtorë për një ditë pune
- 4333 punëtorë për një ditë punë pjestuar më 22 ditë pune mujore kemi 197 punëtorë për një muaj punë.
- 197 punetore shpërndarë sipas grafikut, rezulton 39 punëtorë për 5 muaj.

2.3.7 Operatori ekonomik duhet te deklaroje ne formularin e vetdeklarimit se ka ne pronesi ose me qira mjetet e domosdoshme per realizimin e kontrates si me poshte :

Mjetet	Sasia	Gjendja
1. Kamion vinc	1 copë	Pronësi ose me qera
2. Kamioncine me mase maksimale te autorizuar sipas lejes se qarkullimit	2 copë	Pronësi ose me qera

deri ne 3.5 ton		
3. Motobetoniere	2 copë	Pronësi ose me qera
4. Kamion vetshkarkues me mase maksimale te autorizuar sipas lejes se qarkullimit deri ne 20 ton	1 copë	Pronësi ose me qera
5. Autobot uji	1 copë	Pronësi ose me qera

“Në çdo rast, përpara publikimit te njoftimit te fituesit dhe nisjes se afatit te ankimimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit te kualifikuar I pari, që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si më poshtë :

a) Për mjetet që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet:

1. Leje qarkullimi (e vlefshme)
2. certifikaten e kontrollit teknik (e vlefshme)
3. Police sigurimi (e vlefshme)
4. Mjeti te shoqerohet me fotografi te dukshme
5. Certificate per leje transporti te leshuar nga Bashkia

dhe per mjetet me qera,

1. Për mjetet e marra me qera të paraqitet kontrata përkatëse noteriale e qirasë ku të specifikohet objekti i kontratës dhe afati i saj.
2. Leje qarkullimi (e vlefshme)
3. Certifikaten e kontrollit teknik (e vlefshme)
4. Police sigurimi (e vlefshme)
5. Mjeti te shoqerohet me fotografi te dukshme.]
6. Certificate per leje transporti te leshuar nga Bashkia

Ne rastin e mjeteve me qera sipas njoftimit te APP nr. 4916/2 prot date 14.07.2022 ,referuar dokumentacionit ,mjetet nuk duhet te rezultojne vetem per perdorim vetjak por edhe per perdorim nga te tretet.

b) Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten :

per mjetet ne pronesi :

- aktet e zhdoganimit ose faturat tatimore te blerjes.

per mjetet me qera :

- të paraqitet kontrata përkatëse noteriale e qirasë ku të specifikohet objekti i kontratës dhe afati i saj.
- aktet e zhdoganimit ose faturat tatimore te blerjes.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

1- **kamion vinc 1 copë**

Eshte kerkuar 1 kamion vinc per terheqjen dhe ngritjen e materialeve te renda.

2- **Motobetoniere 2 copë**

Bazuar në zërin e preventivit për punime murature dhe suvatimi jane kerkuar 2 motobetoniere.

3- **Kamion vetshkarkues 1 cope**

Bazuar në zërin e preventivit transport materialesh me auto deri ne 3 km kerkohet 1 kamion vetshkarkues .

4- **Kamioncine 2 cope**

Jane kerkuar 2 kamioncine deri 3.5 ton per transportin e materialeve dhe punetoreve ne vendin e punes.

5- **Autobot uji 1 cope**

Eshte kerkuar 1 autobot uji per punimet e muratures dhe suvatimit.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtoare, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, si dhe mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën. Për të përcaktuar llojin dhe numrin e mjeteve/makinerive të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës, sipas zerave te preventivit dhe specifikimeve teknike te hartuara nga specialistet e fushes. Çdo mjet i kërkuar përkon me proceset ndërtimore sipas zërave përkatës të Preventivit. Numri i makinerive është përcaktuar duke marrë në konsideratë volumet e punimeve për secilin zë pune mbështetur kjo në VKM Nr. 629 datë 15.07.2015 “Për miratimin e manualeve të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizat teknike të tyre”. Dokumentacioni shoqërues i kërkuar për makineritë, provon certifikimin ligjor dhe teknik të mjeteve të disponuara nëpërmjet Kontratës së Shtitjes apo Kontratës së Qirasë. Ky dokumentacion i jep garanci Autoritetit Kontraktor se punimet do të realizohen me cilësi, siguri dhe në respektim të Grafikut të Punimeve (i cili do të publikohet së bashku me Dokumentat e Tenderit).