



MIRATOHET
KRYETAR
Z. MARK BABANI

BASHKIA VAU DEJËS

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: Rikonstruksioni i rruges se Lagjes Drita dhe rruga e HEC-it

Nr.	Nr. An.	Emertimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	Punime dhe dhe shtresash					
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	1,030.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	1,030.00		
3	3.198	Cilindrim kasonete me rrul	m ²	3,415.00		
4	An.164/1b (M-3)	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri t=20cm (mbushje dhe shtresa)	m ³	650.00		
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	2,850.00		
6	3.212/b	Shtrese stabilizanti per bankine	m ²	260.00		
7	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice t=5cm me makineri	m ²	2,850.00		
8	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice t=3cm me makineri	m ²	2,850.00		
		Shuma	1			
2	Punime per trotuarin					
1	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m ²	275.00		
2	2.261	Shtrese rere 4 cm	m ³	11.00		
3	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	275.00		
4	3.616	F V bordura betoni 12x25 cm (rruge + trotuar)	ml	1,392.00		
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per fiksimin e bordurave	m ³	31.00		
7	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 (per kuneten anesore)	m ³	35.00		

8	An-49 (M-3)	Prishje struktura ekzistuese betoni	m ³	1.00		
9	2.426/2	Prishje mure blloqesh betoni (mure rrethues)	m ³	1.00		
		Shuma	2			
3	Punime per K.U.B					
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m ³	451.50		
2	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m ³	451.50		
3	2.261	Shtrese rere 10 cm	m ³	123.60		
4	An-8 (M-3)	Mbushje me cakell	m ³	322.00		
5	AN	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm	ml	448.00		
6	3.An/1t (M-3)	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	30.00		
7	An - 22 (M-2)	Pusete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	cope	16.00		
		Shuma	3			
4	Punime per K.U.Z					
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m ³	960.00		
2	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m ³	960.00		
3	2.261	Shtrese rere 10 cm	m ³	195.00		
4	An-8 (M-3)	Mbushje me cakell	m ³	706.00		
5	3.An/1t (M-3)	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	686.00		
6	3.An/2t (M-3)	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	55.00		
7	An - 19 (M-2)	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 100 cm	cope	18.00		
8	2.575	Pusete 1x1x1.5m	cope	2.00		
		Shuma	4			
5	ndricimin rrugor, puseta dhe tubacione elektrike					
		A. Instalimet elektrike per ndricim rrugor ne trotuar				

1	3.497/a	Germim dheu gropa per shtylla ndricimi toke mes. kat III sip. ~1.5m (0.075m3/cope)	m3	2		
2	3.44/1	Germim kanale ne toke te bute me krah me seksion deri 0.75m2 S-0.15m2	m3	72.8		
3	3.44/1	Germim kanale ne toke te bute me krah me seksion deri 0.75m2 S-0.3m2	m4	3.60		
4	3.182/b	Shtrese rere natyrore t=15cm (Rere e imet per mbulim tubacioni seksioni 1T-0.4ml)	m2	199		
5	An11E(P)	Mbulim kanali me material qe sistemohet lehte S-0.09m2	m3	43.8		
6	An11E(P)	Mbulim kanali me material qe sistemohet lehte S-0.175m3	m3	2.10		
7	An12E(P)	F.V. Shirit plastik me shenimin "kablo elektrik"	ml	498		
8	2.114/1	Beton C-16/20 per bazament e fiksime trup ndriçuesi rrugor (0.175m3/cope)	m3	2.0		
9	2.114/1	Beton C-16/20 per bazament BOX-TU Nr1-Nr10, ndricim rrugor (0.16m3/cope)	m3	-		
10	2.114/1	Beton C-16/20 per mbrojtje tub plastik d-50/42mm, kalim rruge (0.22m3/cope)	m3	-		
11	An8E(P)	F.V. Rajzer zinkato per mbrojtje kabell TU+aksesore	copë	-		
12	An13E(P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG16OR 3x1.5mm ²	ml	103.50		
13	An14E(P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG16OR 4x1.5mm ²	ml	-		
14	An15E(P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG16OR 2x4.0mm ²	ml	70.5		
15	An16E(P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG16OR 2x6.0mm ²	ml	-		
16	An17E(P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG16OR 4x4.0mm ²	ml	250		
17	An18E(P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG16OR 4x6.0mm ²	ml	225.0		
18	An19E(P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG16OR 4x10mm ²	ml	186.00		

19	An20E(P)	F.V. Panel elektrik metalik hermetik 60x40x100cm, per ndriçim rrugor	copë	-		
20	An21E(P)	F.V. Automat 4P/4M-20A 6kA magnetik termik	copë	-		
21	An22E(P)	F.V. Automat 1P+N/1M-20A 6kA magnetik termik	copë	3.00		
22	An23E(P)	F.V. Automat 1P+N/1M-16A 6kA magnetik termik	copë	-		
23	An24E(P)	F.V. Sinjalizues tensioni 220V-0.5W	copë	-		
24	An25E(P)	F.V. Siguresa te ndryshme 230V/1A, 2A sipas skemes	copë	-		
25	An26E(P)	F.V. Fotoelement komandim leshues 3F-20A	copë	-		
26	An27E(P)	F.V. Leshues tensioni komandim ndriçimi 3Fazor-20A	copë	-		
27	An28E(P)	F.V. Tub PVC flexibel i forte z.d D=50/42mm	ml	534.00		
28	An29E(P)	F.V. Tub PVC rigid i forte z.d D=110mm/s-2mm ne bazament betoni	ml	14		
29	An30E(P)	F.V. Shtylle metalike zinkato per ndriçues rrugor L-4.5m	copë	23.0		
1		Furnizim ndricues rrugor led 1x40w 6000° K, IP-67	copë	23		
30	An32E(P)	F.V. Kasete metalike IP-67 me automat 10A ne shtylle ndriçimi	copë	23.00		
31	An33E(P)	Montim ndricues rrugor led 1x40w 6000° K, IP-67 ne shtylle 4.5m+detaj montimi	copë	23		
32	An35E(P)	F.V. Kapak metalik me mentesha 20x20cm puseta ndriçim rruge	copë	21.0		
33	An36E(P)	F.V. Kapak metalik me mentesha 40x40cm puseta ndriçim rruge	copë	3.00		
34	An37E(P)	F.V. Puntalina per percjelles 1.5, 2.5	copë	138		
35	An38E(P)	F.V. Puntalina per percjelles 4, 6, 10	copë	138.0		
		Shuma A	leke			
		B. Instalimet e sistemit rrufeprites, tokezime				
1	2.481/4	F.V. Percjelles bakri izolim PVC N07V-K 6 mm ²	ml	23.0		

2	2.480/4	F.V. Tub PVC flexibel i forte z.d D=32mm	ml	11.50		
3	2.a-73	F.V. Elektroda tokezimi 5x5x0.5 L=150	copë	23		
4	An39E(P)	F.V. Kapikorda per percjelles tokezimi Ø6	copë	46.0		
5	An40E(P)	F.V. Shkeputes per matje tokezimi panel metalik	copë	-		
		Shuma B	leke			
		C. Punime civile per shtrirje Fiber Optike per komunitetin e zones				
1	3.497/a	Germim dheu gropa per puseta betoni mes. kat III sip. ~1.5m (0.2m3/cope)	m3	0.2		
2	An28E(P)	F.V. Tub PVC flexibel i forte z.d D=50/42mm	ml	520.00		
3	An12E(P)	F.V. Shirit plastik me shenimin "kabllo elektrik"	ml	34		
4	2.114/1	Beton C-16/20 per pusete betoni kapak metalik 50x50x60cm (0.2m3/cope)	m3	0.2		
5	2.114/1	Beton C-16/20 per mbrojtje tub plastik d-50/42mm, kalim rruge (0.22m3/)	m3	1.1		
6	An36E(P)	F.V. Kapak metalik me mentesha 40x40cm puseta ndriçim rruge	copë	1.0		
		Shuma C				
		Shuma	5			
6	Punime per sinjalistiken					
1	An123 (M-3)	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikomponente (paste)	m	1,292.00		
2	An155 (M-3)	F V tabela rrugore te ndryshme D=90cm	cope	8.00		
		Shuma	6			
		Shuma				
		Fond Rezerve	5%			
		Shuma me Fond Rezerve				
		TVSH 20 %	20%			
		SHUMA TOTALE ME TVSH				

PREVENTIVOI
LENI-ING shpk
Ing.Nikoll PALUCA

