Nr____ Prot **Data ___.____.2023**

<u>PROCESVERBAL – Tipi i kontratës-PUNË</u>

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM

OBJEKTI I PROKURIMIT: "SISTEMIM I SHESHIT NGA PEDONALJA DERI TEK PERROI I TAMZES (RR. QAFA E GURIT)"

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (**CPV**): 45210000-7 **Pune ndërtimi**

VLERA E FONDIT LIMIT: 4 165 848 (katër milion e njëqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e tetëqind e dyzet e tetë)lekë pa TVSH.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 "Për prokurimin publik", nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik",autoriteti/enti kontraktor bashkia Vau Dejës, ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a)*Formulari i ofertes sipas Shtojces 1*

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 7, gërma "ç" (sipas Shtojces 1 te DST).

b.*Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*
ne shumën 83.317 (tetëdhjetë e tre mijë e treqind e shtatëmbëdhjetë) lekë.
c.*Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8,*

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme për sigurimin e ofertës mbështetet në Ligjin Nr. 162/2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 83, pika 1 si dhe në VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", Kreu V, Seksioni II, Neni 30, pika 1.

Kërkesa për Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit bazohet në Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 82 si dhe nëVKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Kreu V, Seksioni II, Neni 26.

2. Kandidati/Ofertuesiduhettëdorëzojë:

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme)

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në Nenin 77, pika 1/a dhe pika 2, të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”; si dhe Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, të VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

Operatori ekonomik duhet të ketë burime financiare të nevojshme për realizimin e objektit të prokurimit Në këtë kontekst, operatorët ekonomikë duhet të tregojnë se i përmbushin kushtet e mëposhtme:

2.2.1 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim, për xhiron vjetore për vitet financiare 2020, 2021,2022 ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë **jo më e vogël se 40 % e vlerës së përllogaritur të kontratës,** dhe kjo të jetë e vërtetuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore me shkresë ose me dokument të nxjerrë online me vulë elektronike. *(Kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur nëse Operatori ekonomik arrin vlerën e xhiros minimale në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga Autoriteti Kontraktor).*

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme mbështetet në Nenin 77, pika 3, të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” si dhe në Kreun V, Seksioni III, Nenin 43, pika 2 c) dhe pika 3 dhe neni 55, pika 4, e VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar. Kërkesat e renditura sipas Kapacitetit ekonomik dhe financiar (pika 1) i shërbejnë Autoritetit Kontraktor, për të provuar nëse Ofertuesit zotërojnë kapacitet financiar për të përmbushur me sukses kontratën objekt prokurimi.

2.2.2 Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë pasqyrat financiare vjetore (bilancet) gjatë 3(tre) viteve të fundit (2020, 2021, 2022) të çertifikuar nga organet tatimore. Ky kriter konsiderohet i përmbushur nëse në dy bilance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivit dhe pasivit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme mbështetet në Nenin 77, pika 3, të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”; si dhe Kreu V, Seksioni III, Nenit 43, pika 4, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Përcaktimi i viteve të kërkuara për

paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, Ligjit Nr. 10091 date 5.3.2009 *”Per auditimin ligjor, organizimin e profesionit te ekspertit kontabel te regjistruar dhe te kontabilistit te miratuar”* (i ndryshuar).

2.2.3 Operatori ekonomik ofertues duhet të mos ketë detyrime për taksat vendore për Vitin 2023 *sipas Ligjit Nr.9632 datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar,* duke paraqitur një vërtetim nga organet e qeverisjes vendore ku ushtron aktivitetin. Në rast bashkimi operatorësh ekonomikë, vërtetimin nga organet e qeverisjes vendore duhet ta ketë secili subjekt më vete. *(Ky kriter do të konsiderohet i përmbushur me plotësimin e Shtojcës 8. Operatori ekonomik i renditur i pari duhet të dorëzojë pranë AK, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe fillimit të afatit të ankimit, të gjithë dokumentacionin provues për vetëdeklarimin e shlyerjes së taksave vendore).*

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, në nenin 43, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”,në ligjin nr.9920 date 19.05.2008 “Për procedurat tatimore” i ndryshuar, neni 4, pika 2, gërma d) dhe në ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar. Referuar sa më sipër, Autoriteti Kontraktor gjykon se kriteri i vendosur lidhur me dorëzimin nga ana e operatorëve ekonomikë të deklaratës për shlyerjen e detyrimeve vendore për vitin 2023 sipas kësteve pranë bashkisë/ve ku operatori ekonomik ushtron aktivitetin e tij është në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi e konkretisht me ligjin nr.9632,datë 30.10.2006 për “Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar. Të gjithë subjektet që ushtrojnë veprimtari biznesi kanë detyrimin ligjor të regjistrimit pranë Qëndrës Kombëtare të Biznesit për të bërë të identifikueshëm vendodhjen e aktivitetit të tyre dhe për t’iu nënshtuar pagesës së taksave vendore të parashikuara shprehimisht në këtë ligj.

2.3 Kapaciteti teknik:

Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale të cilat vendosen nga Autoriteti Kontraktor si më poshtë:

2.3.1 Përvojë e suksesshme në realizimin e të paktën:

a. Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 30% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet, konkretisht në vlerën 1.249.754 (një milion e dyqind e dyzet e nëntë mijë e shtatëqind e pesëdhjetë e katër) lek pa tvsh dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës,
ose,

b. Punë të ngjashme deri ne nje kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit është jo më e vogël se vlera limit e kontratës që prokurohet**,** konkretisht: 4.165.848(katër milion e njëqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e tetëqind e dyzet e tetë) lek pa tvsh.

<u>Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpermendura e ben ofertën të kualifikueshme.</u>

Pika 2.3.1/a plotësohet nga anëtari, i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim*. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Në rastin kur operatoret ekonomikë, anëtarë të një bashkimi, kanë* ***të njëjtën përqindje pjesëmarrje në bashkim, vendosin me marrëveshje në kontratën e bashkëpunimit se cili prej tyre do të përmbushë këtë kusht****. Kurse pika 2.3.1b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit* ***në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim****.*

2.3.2 Vlerësimi i përvojës së suksesshme të Operatorit Ekonomik do të kryhet bazuar në deklaratat e dokumentat e mëposhtme:

a) Për kontrata të realizuara me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:

- Formular vleresimi per realizimin e punimeve sipas shtojcës Nr. 9;
- Kontratë Sipërmarrje;
- Situacionin përfundimtar;
- Aktin e kolaudimit; ***(në rastet kur ky dokumentacion lëshohet)***
- Çertifikaten e marrjes ne dorezim/Çertifikatën e Përkohshme të marrjes ne dorezim.

Shënim: *Formulari i vlerësimit duhet të përcaktojë saktësisht cilësinë e kryerjes së punëve, dhe faktin nëse kontrata është realizuar me sukses.*

b) Për kontrata të realizuara me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:

- Kontrate Sipërmarrje;
- Situacionin përfundimtar;
- Aktin e kolaudimit; ***(në rastet kur ky dokumentacion lëshohet)***
- Çertifikaten e marrjes ne dorezim/ Çertifikatën e Përkohshme të marrjes ne dorezim;
- Fatura tatimore të situacionit përfundimtar

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77,pika 4 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe nenit 55, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", i ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanëpërvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerat..30 % të vlerës së

fondit limit, për një objekt të vetëm, oseminimalish sa fondi limit, për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:Përvoja e mëparshme është element shumë i nevojshëm që garantojnë autoritetin, se operatorët ekonomikë mbi bazën e vlerës së punëve të ngjashme zotërojnë kapacitete për të zbatuar kontratën me sukses sipas një standarti të përshtatshëm cilësie. Në mbështetje të nenit 88 pika 1, 3 e VKM 285/2021, parashikon se "Oferta mund të paraqitet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, sipas përcaktimit të pikave 2 dhe 3, të nenit 14, të LPP-së, ku njëri prej të cilëve i përfaqëson të tjerët gjatë procedurës dhe, në rast përzgjedhjeje, edhe gjatë zbatimit të kontratës. Në ofertë duhet të përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi nëpërmjet një kontrate bashkëpunimi të hartuar ndërmjet palëve. AK argumenton se Puna e ngjashme është kërkesë, e cila shërben për të vlerësuar përvojën e duhur të Ofertuesve. Vlerësimi i përvojës realizohet duke paraqitur dokumentat e kërkuara sipas pikava (1.2-1.4), të cilat vërtetojnë eksperiencën në realizimin e punëve publike të ngjashme, si dhe janë një garanci më shumë për Autoritetin Kontraktor me qëllim përmbushjen me sukses të kontratës objekt prokurimi. Janë kërkuar të njëjtat dokumenta si në rastin e punëve me sektorin publik ashtu edhe me sektorin privat, pasi këto punime kur kryhen me sektorin privat duhet të jenë të pajisur me leje infrastrukture (ose janë pjesë e lejes së ndërtimit) dhe si rrjedhojë operatori duhet të mbajë dokumentacionin teknik, ligjor dhe adminstrativ në të njëjtën mënyrë si në rastin e punëve me sektorin publik.

2.4. Licenca profesionale të operatorit për realizimin e objektit të kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore;

Operatori Ekonomik duhet te disponoje Liçencë të shoqërisë e vlefshme për kategoritë e mëposhtme:

- NP-1 A Punime germimi ne toke me vlerë 321 164 lek pa TVSh.
- NP-4 A Rrugë autostrada, ura mbikalime, hekurudha, linja tramvaji, metro, hekurudhë me kavo dhe pista aeroportuale me vlerë 2 898 140.91 pa TVSh
- NP-5 A Punime nëntokësore, ura e vepra arti me vlerë 686 409.25 pa TVSh.
- N.S-6 A Sinjalistika rrugore jodriçuese me vlerë 61 760 lek paTVSh.
- N.S-18 A Punime topogjeodezike me vlerë 3 646 310 lek pa TVSh.

Sipas modelit të lëshuar nga institucioni përgjegjës për dhënien e licensave profesionale sipas legjislacionit në fuqi.

Operatorët e huaj duhet të plotësojnë kërkesat e licensave profesionale që disponojnë të lëshuara nga vendi i origjinës sipas përcaktimeve më sipër. Operatori ekonomik i huaj të ketë në licencën e tij ato kategori punimesh të kërkuara në dokumentat e tenderit, pavarësisht se kategoria e kërkuar, nuk korespondon me të njëjtin numër kategorie me kategorinë e punimeve në licencën e një operatori të huaj të lëshuar nga vendi i origjinës.Në rast të shpalljes fitues të një operatori

ekonomik të huaj, ky i fundit do të ekuivalentojë licencën sipas legjislacionit përkatës përpara zhvillimit të fazës së dytë të tenderit.

***Argumentimi**: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 1 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik", nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", i ndryshuar si dhe Vendim te Keshillit te Ministrave Nr. 42 date 16.01.2008, "Per miratimin e rregullores per kriteret dhe Procedurat e dhenies se licensave profesionale te zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit te Subjekteve juridike qe ushtrojne veprimtari ndertimi, gjithashtu Te dhënat për licencat e mësipërme janë vendosur referuar bazës ligjore për ndërtimet, ligjit Nr. 8402 datë 10.9.1998 "Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit" të ndryshuar, neni 8 përcakton "Zbatimi i punimeve të ndërtimit kryhet vetëm nga persona juridikë, privatë ose publikë, vendas ose të huaj, të pajisur me licencën përkatëse, për zbatim punimesh ndërtimore. Zbatuesi i punimeve mban përgjegjësi dhe është i detyruar të realizojë punimet e ndërtimit, në përputhje me lejen e ndërtimit, projektin, kushtet teknike të zbatimit dhe rregullat e sigurimit teknik. Ai duhet te sigurojë cilësinë e materialeve të ndërtimit dhe produkteve të ndërtimit, të cilat duhet të plotësojnë kërkesat e projektit në perputhje me standartet kombëtare ose europiane.Referuar kategorive të kërkuara, AK argumenton teknikisht se kjo kërkesë është vendosur sipas zërave të preventivit të punimeve.Kjo kërkesë është vendosur nga Autoriteti Kontraktor me qëllim shqyrtimin e kualifikimit profesional të Ofertuesve në kuadër të veprimtarisë tregtare objekt prokurimi.*

Kategoritë e kërkuara janëkërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

Kategoria e kërkuar	Pershkrimi I kategorisë sipas legjislacionit të fushës	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse	Niveli i klasifikimit i kërkuar për kategorinë respektive
NP-1	Punime germimi ne toke	Germim dheu me eskavator goma 0.25m3, ne kanale gjeresi >2m, toke zakonshme kategoria III, me shk ne mjet Prishje shtresa betoni (Bordura, trotuar, shtresa betoni hyrese , rrugore etj) Germim kanali me eskavator me gom 0.25m3, ne kanale me gjeresi<2m. Shkarkim ne mjet Transport dheu me auto deri ne 10 km Transport dheu me auto deri ne 10 km Cilindrim kasonete me rul ngjeshes Germim kanali me eskavator me gom 0.25m3, ne kanale me gjeresi<2m. Shkarkim ne mjet Prishje shtresa betoni (Bordura, trotuar, shtresa betoni hyrese , rrugore etj)	A - 0-20 milion lekë

		Transport dheu me auto deri ne 10 km Ndertim drenazhi, mbushje me zhavor prodhuar mak(Zhavorr ne kanale) Ndertim drenazhi, mbushje me zhavor prodhuar mak(Zhavorr ne kanale)	
NP-4	Rrugë autostrada, ura, mbikalime, hekurudha, linja tramvaji, metro, hekurudhë me kavo Dhe pista aeroportuale	Shtrese cakulli t=15cm dhe ngjeshje Shtrese stabilizant t=15cm Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri Trotuar me pllaka betoni t=6cm Shtrese betoni C16/20 (per hapsirat anesore dhe nen bordure) Fv bordura betoni 15x25cm Fv bordura betoni 12x25cm	A - 0-20 milion lekë
NP-5	Punime nëntokësore, ura e vepra arti	Fv Tub I brinjezuar HDPE SN8 Dj250mm Puseta b/a shiu 40*60cm me kapak zgare gize Stukture monolite betoni C 16/20 (per fiksim kunete) Struktura te holla monolite betoni C 20/25 (kuneta ne rruge kryesore) Tombino me tuba betoni Ø 1500, mbi shtrese betoni Struktura te holla monolite betoni C 20/25 (per mbulim tombino)	A - 0-20 milion lekë
NS-6	Sinjalistika rrugore jodriçuese	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm	A - 0-20 milion lekë
NS-18	Punime topogjeodezike	Te gjitha punimet per rrugën dhe germimet	A 0-20 milion lekë

Klasifikimi sipas niveleve për çdo kategori punimesh zbatimi i referohet Vendimit të Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 "Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi".

2.4.1 Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet te kenë të punësuar staf inxhinierik për kryerjen e të gjitha punimeve në objekt, te perfshire ne licensen e shoqerise të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, diplomë përkatëse si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë minimumi për muajin e fundit te deklaruar nga data e hapjes se ofertave, konkretisht:

- 1 (një) Inxhinier Ndertimi / Inxhinier Hidroteknik - drejtues Teknik

Për secilin pjestar të stafit teknik te mësiperm duhet te paraqesë, Kontratë pune e vlefshme, diplomë / licencë/ certifikaten e kualifikimit.

Shënim: Për përmbushjen e kësaj pike operatorët ekonomik ofertues duhet të paraqesin Formularin e vetëdeklarimit sipas shtojcës nr.8. Dokumentacioni i kërkuar më sipër do të paraqitet fizikisht përpara publikimit të njoftimit të fituesit.

Argumentimi*: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik"i ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Kriteri për stafin drejtues teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e kontrates, relacionin teknik dhe zërat e punimeve. Nevoja për inxhinierët në objekt është e diktuar nga përvoja dhe legjislacioni për punimet e ndërtimit. Kërkesa specifike për Inxhinierët e kërkuar është përcaktuar në kuadër të analizës teknike që i është bërë Preventivit të Punimeve (nga ku përcaktohet qartazi dhe profili inxhinierik) si dhe në bashkrendim me kategoritë e kërkuara në Licencën profesionale të shoqërisë sipas pikës 2, kapaciteti teknik në DST. Duke marrë në konsideratë Projektin e zbatimit si dhe Preventivin e Punimeve rezulton se është e domosdoshme që çdo Ofertues të ketë pjesë të stafit Inxhinierë të kërkuar sipas pikës 5, të cilët në bashkëpunim me njëri tjetrin si dhe me fuqinë punëtore të shoqërisë do të realizojnë me sukses kontratën objekt prokurimi. Mungesa e këtij stafi pothuajse në çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë normave dhe me cilësi të dobët të objekteve. Numri i stafit kryesor teknik si numri i inxhinierit të ndërtimit, elektrik , mekanik hidroteknik, topograf, mjedisit është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve. Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën.*

Inxhinier Ndertimi – është i nevojshëm pasi do të merret me organizimin dhe menaxhim e punimeve, hartimin dhe mbajtjen e dokumentacionit teknik, ligjor dhe administrativ të objektit.

2.4.2 Operatori ekonomik, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë edhe **stafin mbështetës** (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë), të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, diplomë përkatëse si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë minimumi per muajin e fundit te deklaruar nga data e hapjes se ofertave, konkretisht:

- 1 (një) Inxhinier Ndertimi / Inxhinier Hidroteknik
- 1 (një) Inxhiner Topograf/ Gjeodet/ Markshajder
- 1 (një) teknik ndërtimi

Për të cilin duhet të paraqesë deklaratë që do të jetë i disponueshëm në kantier gjatë gjithë periudhës së zbatimit të kontratës dhe që nuk është i angazhuar në kontrata të tjera.

Në rast se inxhinieri i ndërtimit / hidroteknik, drejtues teknik i kërkuar më sipër, paraqet deklaratë që nuk është i angazhuar në kontrata të tjera dhe do të jetë i disponueshëm përgjatë gjithë kohëzgjatjes së kontratës, inxhineri i kërkuar si staf mbështetës nuk është e detyrueshmë të plotësohet.
Për secilin pjestar të stafit teknik te mësiperm duhet te paraqesë, Kontratë pune e vlefshme, diplomë / licencë.

Shënim: Për përmbushjen e kësaj pike operatorët ekonomik ofertues duhet të paraqesin Formularin e vetëdeklarimit sipas shtojcës nr.8. Dokumentacioni i kërkuar më sipër do të paraqitet fizikisht nga operatori fitues, përpara publikimit të njoftimit të fituesit.

Argumentimi: Kjo kërkesë mbështetet në Ligjin Nr. 162, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 77, pika 4; në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" i ndryshuar, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma "c".

Kërkesa specifike për Stafin teknik është përcaktuar në kuadër të analizës teknike që i është bërë Preventivit të Punimeve në bashkrendim me kategoritë e kërkuara në Licencën profesionale të shoqërisë. Stafi teknik (në bashkëpunim me stafin inxhinierik, si dhe fuqinë tjetër punëtore) do jetë përgjegjës për të ekzektuar kontratën objekt prokurimi në zbatim të plotë me Projektin e zbatimit si dhe brenda afatit të parashikuar në Njoftimin e Kontratës.
Për sa më lart, gjykohet e arsyeshme që Ofertuesit duhet të kenë staf teknik, i cili do të garantojë zbatimin e punimeve sipas Specifikimeve teknike dhe do jetë përgjegjës për realizimin e zërave të Preventivit.

Inxhinier Ndertimi / hidroteknik është i nevojshëm pasi do të merret me organizimin e punimeve krahas drejtuesit teknik, si dhe në bashkëpunim me fuqinë punëtore të kontraktorit do të sigurohet që punimet të realizohen në cilësinë e duhur dhe sipas grafikut të punimeve.
Inxhiner Topograf/ Gjeodet/ Markshajder – për punimet e piketimit
Teknik ndërtimi - është i nevojshëm pasi do të merret me organizimin e punimeve në bashkëpunim me inxhinerin e ndërimit, si dhe në bashkëpunim me fuqinë punëtore të kontraktorit do të sigurohet që punimet të realizohen në cilësinë e duhur dhe sipas grafikut të punimeve.

2.4.3 Operatori/et ekonomik duhet të kenë në stafin e tyre personel të kualifikuar/çertifikuar te cilet duhet te figurojnë në listëpagesën e shoqërisë për muajin e fundit, Për secilin duhet të paraqiten: Kontratë individuale të punës dhe Diplomë/certifikate:

- 1 (një) punonjes të disponojë çertifikatë si "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shendetit në punë në përputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10327 date 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M nr. 312, date 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier".

Argumentimi Kërkesat e mësipërme janë vendosur në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr.162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

Kërkesat e mësipërme mbështeten në ligjin Nr. 10327 datë 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë"; V.K.M nr. 312, datë 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier"; ligjin Nr. 10431 datë 09.6.2011 "Për mbrojtjen e mjedisit" dhe ne mbështetje te pikës 4 te nenit 49 te Ligjit Nr. 152/2015 "Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin". Natyra e kontratës është e tillë që do të punohet për riparimin e urës mbi përroin e tamzës, i cili është një përrua me prurje të madhe në sezonin e vjeshtës dhe të dimrit, prandaj personi përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë duhet të ofrojë asistencën e tij ndaj punëtorëve dhe inxhinierit të kantierit në mënyrë që të shmangen aksidentet në punë.

2.4.4 Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar staf teknik per kryerjen e punimeve, te vertetuar me kontratë punë te vlefshme, diplome/deshmi përkatëse leshuar nga institucione te akredituara nga autoritetet pergjegjese shteterore, dëshmi kualifikimi te sigurimit teknik (të vlefshme) lëshuar nga Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial apo nga subjekte juridike private të akredituara për çertifikimin e punonjësve, si dhe te figurojne ne listpagesat e shoqërisë minimumi per periudhen e fundit te deklaruar nga data e hapjes se ofertave, si më poshtë:

- 2 punëtorë asfalti
- 2 pllakashtrues
- 2 shoferë kamioni
- 2 manovratorë
- 1 betonues
- 1 hidraulik

Argumentimi: Kjo kërkesë mbështetet në Ligjin Nr. 162, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 77, pika 4; në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" i ndryshuar, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma "c".
Kërkesa specifike për stafin teknik është përcaktuar në kuadër të analizës teknike që i është bërë Preventivit të Punimeve në bashkrendim me kategoritë e kërkuara në Licencën profesionale të shoqërisë sipas pikës 2, (kapaciteti teknik në DST) si dhe në përputhje me Stafin inxhinierik të kërkuar sipas pikës 2.4.2, (kapaciteti teknik në DST). Stafi teknik (në bashkëpunim me stafin inxhinierik, si dhe fuqinë tjetër punëtore) do jetë përgjegjës për të ekzektuar kontratën objekt prokurimi në zbatim të plotë me Projektin e zbatimit si dhe brenda afatit të parashikuar në Njoftimin e Kontratës.
Për sa më lart, gjykohet e arsyeshme që Ofertuesit duhet të kenë stafin teknik të mësipërm, i cili do të garantojë zbatimin e punimeve sipas specifikimeve teknike dhe do jetë përgjegjës për realizimin

e zërave të Preventivit, për natyren komplekse te nderhyrjeve ne kete veper e cila parashikon jo vetem nderhyrje te tipit riaftesim strukturor por dhe ndertime te reja komplese te natyrave te punes dhe materialeve te shumllojshme (b/a, metalike etj)

Për të vërtetuar kualifikimin e stafit teknik është kërkuar që të jenë të pajisur me diplomë/deshmi përkatëse lëshuar nga institucione të akredituara nga autoritetet përgjegjëse shtetërore, dëshmi kualifikimi të sigurimit teknik, (të vlefshme) lëshuar nga Inspektoriati Shtetëror Teknik, gjë e cila është kërkuar për të garantuar AK për cilësinë e punimeve që do të kryhen si dhe të garantojë që proceset kryesore të punës të kryhen nga specialistët përkatës. Përzgjedhja e stafit të mësipërm është bërë bazuar në zbërthimin e preventivit sipas orëve të punës si dhe bazuar në eksperiencat e mëparshme të AK.

Nr.	**E M E R T I M I**		**PUNTORI**	**TRANSPORT**	**MAKINERI**	**MATERIAL**
		Njesia	**op**	**T/km**	**o.p**	**Sasia**
Analize						
1	2	3	4	7	10	13
	1. PUNIME NE RRUGE			2 muaj = 2*26*8= 416 op		
3.89/b	**Germim dheu me eskavator goma 0.25m3, ne kanale gjeresi >2m, toke zakonshme kategoria III, me shk ne mjet**	**m^3**	**140.0**			
	Ekskavator 0.25 m3	op			14.00	
2.426/3	**Prishje shtresa betoni (Bordura, trotuar, shtresa betoni hyrese , rrugore etj)**	**m3**	**25.0**			
	Sp + p	op	470.0			
	Transport	T*km		275.0		
2.37/5b	**Transport dheu me auto deri ne 10 km**	**m3**	**25.0**			
	AuT*km	T*km	250.0			
3.198	**Cilindrim kasonete me rul ngjeshes**	**m2**	**550.0**			
	Rul me vibrim	op			7.70	
3.21	**Shtrese cakulli t=15cm dhe ngjeshje**	**m2**	**550.0**			
	Sp + p	op	115.50			

	Grejder	op			12.375	
	Rul me vibrim	op			132.00	
	Çakell mbeturine kave	m3		1,683.00		99.00
3.212 /c	**Shtrese stabilizant t=15cm**	**m2**	**550**			
	Sp + p	op	55			
	Grejder	op			11.000	
	Rul me vibrim	op			24.75	
	Autobot	op			11.00	
	Stabilizant	m3		1980		110
3.222 /2	**Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri**	**m2**	**550**			
	Sp + p	op	66			
	Rul me kompresor	op			6.05	
	Autobitumatriçe	op			0.550	
	Asfaltoshtruese	op			6.05	
	Binder	ton		1452		72.6
	Bitum	kg				275
3.226 /1	**Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri**	**m2**	**550**			
	Sp + p	op	52.25			
	Rul me kompresor	op			4.40	
	Autobitumatriçe	op			0.550	
	Asfaltoshtruese	op			4.40	
	Asfaltobeton	ton		1012		50.6
	Bitum	kg				275
3.62	**Trotuar me pllaka betoni t=6cm**	**m2**	**100.0**			
	Sp + p	op	214.00			

	Pllaka trotuari	m2				101.00
	Cimento 32.5 N	kg				1,900.0
	Rere natyrore	m3				3.00
	Zhavorr natyror	m3				7.00
3.243	**Shtrese betoni C16/20 (per hapsirat anesore dhe nen bordure)**	**m3**	**8.0**			
	Sp + p	op	102.40			
	Betonjere 500 liter	op			5.20	
	Vibrator thellesie	op			13.12	
	Çimento 32.5 N	kg				2,192.0
	Zall i lare lavatrice	m3				6.32
	Rere e lare	m3				3.68
	Uje	liter				1,600.0
	Kallepe	m2				43.20
3.617	**Fv bordura betoni 15x25cm**	**ml**	**160.0**			
	Sp + p	op	169.60			
	Transport	t/km		145.60		
	Bordura	ml				160.0
	Cimento 32.5 N	kg				720.0
	Rere natyrore	m3				2.88
3.616	**Fv bordura betoni 12x25cm**	**ml**	**80.0**			
	Sp + p	op	60.00			
	Transport	t/km		46.40		
	Bordura	ml				80.0
	Cimento 32.5 N	kg				300.00
	Rere natyrore	m3				1.20

An152	**Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm**	**ml**	**160**			
	Sp + p	op	16			
	Sperkates boje	op			16	
	Boje bikomponente	kg				32
	2. LINJE KUB			1 muaj = 1*26*8=208 op		
3.89/a	**Germim kanali me eskavator me gom 0.25m3, ne kanale me gjeresi<2m. Shkarkim ne mjet**	**m3**	**20**			
	Ekskavator 0.25 m3	op			2.18	
2.37/5b	**Transport dheu me auto deri ne 10 km**	**m3**	**20**			
	AuT*km	T*km	200			
Analize 5	**Fv Tub I brinjezuar HDPE SN8 Dj250mm**	**ml**	**80**			
	Sp + p	op	71.6			
	Tub HDPE SN4 d=250mm	ml				80
	Rakorderi HDPE SN4 d=250mm	cope				8
3.378	**Ndertim drenazhi, mbushje me zhavor prodhuar mak(Zhavorr ne kanale)**	**m^3**	**10**			
	Sp + p	op	39			
	Zhavor	m3				11
3.An-22/1	**Puseta b/a shiu 40*60cm me kapak zgare gize**	**cope**	**4**			
	Sp + p	op	22.4			
	Transport dheu+te ndryshme	T*km		50.40		
	Vibrator	op			6	
	Shtrese zhavori	m^3				0.4
	Shtrese beton C 12/15	m^3				0.384

	Mur betoni C 12/15	m^3				1.56
	Kapak zgare gize	kg				144
3.243	**Stukture monolite betoni C 16/20 (per fiksim kunete)**	**m^3**	**4**			
	Sp + p	op	51.20			
	Betonjere 500 liter	op			2.60	
	Vibrator thellesie	op			6.56	
	Çimento 32.5 N	kg				1,096
	Zall i lare lavatrice	m3				3.16
	Rere e lare	m3				1.84
	Uje	liter				800
	Kallepe	m2				21.60
3.244 /1	**Struktura te holla monolite betoni C 20/25 (kuneta ne rruge kryesore)**	**m^3**	**6**			
	Sp + p	op	76.80			
	Betonjere 500 liter	op			3.90	
	Vibrator thellesie	op			9.84	
	Çimento 42.5 R	kg				1,848
	Zall i lare lavatrice	m3				4.56
	Rere e lare	m3				2.76
	Uje	liter				1,200
	Kallepe	m2				32.40
	3. RIPARIMI I URES			2 muaj = 2*26*8= 416 op		
3.89/ a	**Germim kanali me eskavator me gom 0.25m3, ne kanale me gjeresi<2m. Shkarkim ne mjet**	**m3**	**5**			
	Ekskavator 0.25 m3	op			0.55	

2.426 /3	**Prishje shtresa betoni (Bordura, trotuar, shtresa betoni hyrese , rrugore etj)**	**m3**	**26**			
	Sp + p	op	488.80			
	Transport	T* km		286		
2.37/ 5b	**Transport dheu me auto deri ne 10 km**	**m3**	**35**			
	AuT*km	T* km	350			
3.378	**Ndertim drenazhi, mbushje me zhavor prodhuar mak(Zhavorr ne kanale)**	**m^3**	**20**			
	Sp + p	op	78			
	Zhavor	m3				22
3.369	**Tombino me tuba betoni Ø 1500, mbi shtrese betoni**	**ml**	**12**			
	Sp + p	op	190.8			
	Autovinc 5 ton	op			5.16	
	Tub betoni Ø 1500 mm	m				12.06
	Zhavorr natyror me makine	m3				2.76
	Rere e lare	m3				4.92
	Zall i lare	m3				8.4
	Çimento 32.5 N	kg				2508
	Kallep inventari	m2				26.4
3.244 /1	**Struktura te holla monolite betoni C 20/25 (per mbulim tombino)**	**m^3**	**8.4**			
	Sp + p	op	107.52			
	Betonjere 500 liter	op			5.46	
	Vibrator thellesie	op			13.78	
	Çimento 42.5 R	kg				2,587.20
	Zall i lare lavatrice	m3				6.38

	Rere e lare	m3				3.86
	Uje	lite r				1,680.0
	Kallepe	m2				45.36

2.4.5 Një punësim mesatar i të paktën **12 (dymbëdhjetë)** personave (përfshirë stafin teknik drejtues dhe mbështetës, punëtorët dhe manovratorët), të cilët duhet të figurojnë në listpagesat e shoqërisë minimumi per muajin e fundit te deklaruar nga data e hapjes se ofertave vërtetuar me:

- **a.** Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore per muajin e fundit.
- **b.** Listpagesat e punonjesve te konfirmuara nga autoritetet perkatese sipas formatit qe kerkohet nga legjislacioni ne fuqi per muajin e fundit te deklaruar.

Shënim: Për përmbushjen e kësaj pike operatorët ekonomik ofertues duhet të paraqesin Formularin e vetëdeklarimit sipas shtojcës nr.8. Dokumentacioni i kërkuar më sipër do të paraqitet fizikisht nga operatori fitues, përpara publikimit të njoftimit të fituesit.

Argumentim: Autoriteti Kontraktor këtë kriter e ka bazuarnënenin 77, pika 4 tëLigjit nr.162 datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" në të cilin thuhet: "Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës".

Numri i punonjësve është përcaktuar bazuar në afatin, orët e punës, që duhen për të përmbushur zbatimin e kontratës. Numri i punonjësve, tregon besueshmëri për autoritetin. Dëshmia e kërkuar për numrin e fuqisë punëtore të operatorit ekonomik e nevojshme për ekzekutimin e objektit të kontratës, është dokument qe vërteton kapacitetin teknik dhe profesional të operatorit, për sa kohëqëatojanënëpërpjesëtim me natyrëndhepërmasat e kontratës. Deklarimidheregjistrimi i punonjësvenëregjistrin e sigurimeveështënjëdetyrimligjor i punëdhënësit e parashikuarngaKodi i Punës, përrrjedhojëçdodëshmi me këtëkohështrirjeështëdokumentvërtetuespërqëndrueshmërinë e tëpunësuarvedhepërvojën e tyre, për sa kohëqëatojanënëpërpjesëtim me natyrëndhepërmasat e kontratës. Punësimi i një numri të caktuar, si një nga kërkesat themelore të kualifikimit, përveç besueshmërisë së operatorëve ekonomik, përpiqet të kufizojë edhe problematikat sociale dhe shmangien e informalitetit në tregun e punës, po ashtu është një tregues i kualifikimit dhe eksperiencës që duhet të ketë kjo kategori e punonjësve. Vendosja e kriterit për një punësim te paktën 30 persona duke përfshire dhe stafin teknik, është në përputhje me volumin e punës,

natyrën, ku do të kryhenpunimet. Po t'i referohemi projektit, preventivit, relacionit, matjeve përkatëse që ka bëre projektuesi është plotesisht i justifikuar numri i punonjësve. Kriteri për kualifikim është vendosur që t'i shërbejë autoritetit për të njohur gjendjen e kapaciteteve të operatorëve të cilët në për mjet dokumentacionit të vërtetojnë se zotërojnë, kapacitetet teknike dhe profesionale, personelin e nevojshëm, si dhe kapacitetet organizative, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.
Analizat teknike jane bazuar ne VKM Nr. 629, datë 15.7.2015 "Pë rmiratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre" (Ndryshuar me VKM Nr. 631, datë 26.10.2018).
Gjithashtu, përpara publikimit të njoftimit të fituesit, për të vërtetuar zotërimin e fuqisë punëtore si dhe stabilitetin e saj eshte kërkuar edhe vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore si dhe listpagesat e punonjësve mbështetur edhe në Kreun V, Seksioni III, Neni 39, pika 8 të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" i ndryshuar, sipas së cilës: *"Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës"*.

2.4.6 Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar minimalisht 2 (dy) punonjës manovrator, për të cilët duhet të paraqitet kontrata e punës e vlefshme, Deshmi e Aftesise Profesionale (të vlefshme) lëshuar nga institucionet përkatëse si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë minimumi per muajin e fundit te deklaruar nga data e hapjes se ofertave. **(Në rastin kur punonjësit Manovrator janë të kontraktuar me kontratë pune (respektivisht për mjetet e marra me qera), nuk kërkohet të figurojnë në listpagesat e shoqërisë).**

Shënim: Për përmbushjen e kësaj pike operatorët ekonomik ofertues duhet të paraqesin Formularin e vetëdeklarimit sipas shtojcës nr.8.

Në cdo rast AK ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik ose ti kërkojë operatorit ekonomik sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime.

Shënim: Ndërsa operatori ekonomik i kualifikuar i pare duhet te dorezojë pranë AK, ***përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit***, të gjithë dokumentacionin provues për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.

Argumentimi: Kjo kërkesë mbështetet në Ligjin Nr. 162, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 77, pika 4; në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik"i ndryshuar , Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma "c".

Njësia e Prokurimit duke marrë në konsideratë natyrën e punimeve; makineritë që do të kërkohen për realizimin e punimeve (Shtojca 8) si dhe Preventivin e Punimeve shtron nevojën që Ofertuesit të kenë të punësuar Manovrator me qëllim realizimin e kontratës me sukses. Numri i këtyre

punonjësve është përcaktuar duke marrë në konsideratë volumet e punimeve për secilin zë pune mbështetur kjo në VKM Nr. 629 datë 15.07.2015 "Për miratimin e manualeve të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizat teknike të tyre". ***Gjithashtu me qëllim nxitjen e konkurrencës është përcaktuar rasti përjashtimor ku për Manovratorët dhe shoferët që janë të kontraktuar me kontratë pune (respektivisht për mjetet e marra me qera), nuk kërkohet të figurojnë në listpagesat e shoqërisë.***

2.5 *Operatori/et ekonomik duhet të paraqesin çertifikatat e cilësisë së punimeve, të vlefshme (ose ekuivalente) per objektin qe prokurohet, si me poshte*

a) Çertifikatën e menaxhimit të cilësisë ISO 9001:2015 (e vlefshme) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. (Në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Çertifikatën ISO sipas zerave te punimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas Marrëveshjes së bashkëpunimit).

Argumentim: Kërkesat e cilësisë të përcaktuara sipas pikës 10 gërma "a"- "c" janë vendosur në mbështetje të Ligjit Nr. 162/2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 79, pika 1 ku citohet se: *"Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t'u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë"*,si dhe ne zbatim te Neni 44, pika 1 dhe pika 3 të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 "Përmiratimin e rregullavetëprokurimit publik"i ndryshuar,kupërcaktohet se:*"Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t'u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit*".

<u>ISO 9001:2015</u> është një seri normash dhe standartizimesh ndërkombëtare, qe i referohen sistemeve të menaxhimitë cilësisë, pra, të strukturave të organizimit të ndërrmarjeve publike dhe private, struktura të cilat këto ndërrmarje duhet t'i adoptojnë për një orientim më të mirë të ndërrmarjes në standartet e tregut. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 9001:2015 me qëllim efektivitetin dhe efektshmërinë në zhvillimin e veprimtarisë së tij, e cila do të sjellë dhe zvogëlimin e kostove. Pra ky çertifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të ofrojnë cilësi të mirë me çmime të ulta.

2.6 Operatori ekonomik duhet të paraqesë grafikun e punimeve të detajuar sipas zërave të preventivit të shprehur në afatin kohor të përcaktuar në dokumentat e tenderit për 4 (katër muaj) muaj kalendarike.

Argumentimi:Kjo kërkesë është vendosur në mbështetje të VKM-së Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 3.

2.7 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë, mjetet dhe pajisjet e mëposhtme:

Mjetet	***Sasia***	***Gjendja***
Kamion vetështkarkues (kapaciteti mbajtës minimum 10 (dhjetë) ton	2 copë	Pronësi ose me qera
Kamionçinë 3.5 – 5 ton	1 copë	Pronësi ose me qera
Matrapik	1 copë	Pronësi ose me qera
Eskavator	1 copë	Pronësi ose me qera
Rul me vibrim	1 copë	Pronësi ose me qera
Autobitumatriçe	1 copë	Pronësi ose me qera
Asfaltoshtruese	1 copë	Pronësi ose me qera
Betoniere min 500l	1 copë	Pronësi ose me qera
Vibrator betoni	1 copë	Pronësi ose me qera
Autovinç 5 ton	1 copë	Pronësi ose me qera
Makineri vijëzimi	1 copë	Pronësi ose me qera
Rul me kompresor	1 copë	Pronësi ose me qera
Autobot uji	1 copë	Pronësi ose me qera
Grejder	1 copë	Pronësi ose me qera

- Kokore minimumi 12 copë
- Fikëse zjarri të lëvizshme me kapacitet 5-7 litra secila minimumi 1 copë
- Prozhektorë ndriçimi minimumi 2 copë
- Komplet i ndimës së shpejtë minimumi 2 copë
- Tabela paralajmëruese për sigurinë në objekt minimumi 5 copë
- Jeleke pune minumumi 12 cope

(a) Për mjetet që shënohen në regjistra publikë, kur jane ne pronesi, duhet të paraqitet dokumentacioni që verteton pronesine e mjetit:- çertifikaten e pronesise; -leja e qarkullimit;

-çertifikaten e kontrollit teknik; siguracionin; leja e transportit e vlefshme dhe fotot perkatese;

(b) Ndersa per mjete te marra me qira krahas dokumentacionit te mesiperm, duhet te paraqitet edhe kontrata e qirase e cila duhet te perfshije objektin perkates dhe duhet te jete e vlefshme per te gjithe periudhen deri ne perfundimin e plote te punimeve.

(c) Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publikë, kur jane ne pronesi, duhet të paraqitet kontrata e blerjes ose fatura e zhdoganimit ose fatura tatimore perkatese, fotot, ndersa per mjete te marra me qira krahas dokumentacionit te mesiperm, duhet te paraqitet edhe kontrata e qirase e cila duhet te perfshije objektin perkates dhe duhet te jete e vlefshme per te gjithe periudhen deri ne perfundimin e plote te punimeve.

(d) Në rastin kur fatura është lëshuar nga subjekte që nuk janë të regjistruar si tatimpagues të TVSH-së duhet të shoqërohet me kuponin tatimor.

(e) Për mjetet dhe pajisjet teknike që ka deklaruar operatori ekonomik duhet të paraqesë foto të qarta për secilin mjet dhe pajisje. Në rastin e mjeteve të targuara duhet të jetë e dukshme ne nje foto te vetme mjeti dhe targa e tij.

Argumentimi:Kërkesa e mesipermeeshtevendosursipaspikës 4, tëNenittë 77, tëLigjit Nr. 162, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik" si dheKreut V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, germa "d" të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021"Për miratimin e rregullavetëprokurimit publik". Nepermjetketyrekerkesave, Operatorët ekonomikë duhet të dëshmojnë që kanë mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që kane në dispozicion apo që mund t'u vihen në dispozicion me qellim permbushjen me sukses te kontratës objekt prokurimi.

Për të përcaktuar llojin dhe numrin e mjeteve/makinerive të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës, sipas zerave te preventivit dhe specifikimeve teknike te hartuara nga specialistet e fushes. Çdo mjet i kërkuar përkon me proceset ndërtimore sipas zërave përkatës të Preventivit. Numri i makinerive është përcaktuar duke marrë në konsideratë volumet e punimeve për secilin zë pune mbështetur kjo në VKM Nr. 629 datë 15.07.2015 "Për miratimin e manualeve të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizat teknike të tyre" *(Ndryshuar me VKM nr. 631, datë 26.10.2018), si dhe hapesirat fizike rreth objektit mundesive te manovrimit me mjete te renda, urbanizimit per efekt te zhurmave dhe ndotjes etj si më poshtë:*

Makinerite				
Ekskavator 0.25 m3	op	14.00	832	0.02
Rul me vibrim	op	164.45	832	0.20
Grejder	op	23.375	832	0.03
Autobot	op	11.00	832	0.01

Rul me kompresor	op	10.45	832	0.01
Autobitumatriçe	op	1.10	832	0.00
Asfaltoshtruese	op	10.45	832	0.01
Betonjere 500 liter	op	17.16	832	0.02
Vibrator thellesie	op	49.30	832	0.06
Sperkates boje	op	32	832	0.04
Autovinc 5 ton	op	5.16	832	0.01

Transporti					
			Dite pune	Sasia e transportuar ne dite	Tonazhi i kamionave (4 rruge ne dite)
Sasia totale e transportuar	ton	10,019.40	104	96.34	**24.09**

Kamioncina 3.5 – 5 ton është kërkuar për transportin e materialeve të imta dhe tubave të shkarkimit të ujrave të zeza dhe të bardha.

Pas përmbledhjes së makinerive sipas analizave teknike dhe shqyrtimit të grafikut të punimeve, si dhe duke gjykuar edhe nga mbivendosje e punimeve të ndryshme dhe eksperienca e AK në zbatimin e punimeve janë përcaktuar makineritë e mësipërme.

Dokumentacioni shoqërues i kërkuar për makineritë, provon certifikimin ligjor dhe teknik të mjeteve të disponuara nëpërmjet Kontratës së Shtitjes apo Kontratës së Qirasë. Ky dokumentacion i jep garanci Autoritetit Kontraktor se punimet do të realizohen me cilësi, siguri dhe në respektim të Grafikut të Punimeve (i cili do të publikohet së bashku me Dokumentat e Tenderit).

Shënim: Në zbatim të pikës 1, të Nenit 26, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" i ndryshuar, ku parashikohet: "Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla", si dhe përcaktimet e pikës 6, të këtij neni, ku parashikohet: "*Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat "a", "b", "d", "dh", "e", "h", "i", "j" të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë*

elektronike[1]. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin.

Autoriteti/enti kontraktor pranon një dokument të lëshuar nga i njëjti institucion ose palë e tretë dhe që ka të njëjtin informacion me atë të paraqitur në procedurën e zhvilluar në mënyrë elektronike.", sjellim ne vemendje se:

- Disponimi i punonjësve dhe i mjeteve/pajisjeve të kërkuara do të dëshmohet nëpërmjet paraqitjes së Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit(shtojca8) gjatë fazes së ofertimit.
- Autoriteti/enti kontraktor perpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, do t'i kërkojë ofertuesit fitues nëpërmjet Sistemit të Prokurimit Elektronik që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet e bëra në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e tjera të kërkuara sipas Shtojcës 8 të DST. Mosparaqitja e dokumentacionit per disponimin e punonjesve, mjeteve/pajisjeve do te jete kusht s'kualifikimi.
- Autoriteti Kontraktor do te beje verifikimin e dokumentacionit ne perputhje me vete deklarimin e bere gjate fazes se ofertimit. Konstatimi i mosperputhjeve midis Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit dhe dokumentacionit te dorezuar perben kusht s'kualifikimi.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

Argumentimi i specifikimeve teknike

*Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për punimet objekt prokurimi, të cilat duhet të shprehin qartë kërkesat e autoritetit/entit kontraktor për cilësinë e të gjitha punimeve dhe të materialeve që do të përdoren, si dhe kërkesa të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e projektit të punës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 39, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik",**duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance**, **apo/dhe çdo standard të kërkuar,** ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët "ose ekuivalenti i tij/saj".*

Kujdes:Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose

produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët "ose ekuivalente".

Specifikimet teknike jane hartuar per çdo ze punimi te kesaj vepre sipas preventivit te hartuara nga projektuesi. Në specifikimet teknike nuk janë përmendur emra markash, me përjashtim të zërave të punës që përfshihen në manualin teknik të çmimeve, për të cilat operatorët ekonomikë mund të përdorin materiale ekuivalente.