

RELACION TEKNIK

PËR PROJEKTIN: REHABILITIM I SHESHEVE DHE HAPËSIRAVE PUBLIKE NË TERRITORIN E BASHKISË PRRENJAS

Punimet për sistemimet e hapësirave publike do të kryhen në qytetin Prrenjas, ndërmjet hapësirave të pallatave brenda unazës së qytetit, si dhe në ish zonën indistruale të minier hekur-nikel (sheshi para ish hotelev, sot apartamente private), si dhe ne hapesira te tjera publike (sipas projektit).

Sheshet që do te sistemojnë janë hapesirat ndermjet pallatave që kufizohen nga rruga Blerimi deri te rruga 1 Maji, hapesirat ndermjet pallateve nga rruga 1 Maji deri te rruga Minatori hapesirat ndermjet pallatave nga rruga Minatori deri te rruga 10 Nëntori.

Gjithashtu do të shtrohen trotuaret e rrugës Minatori nga qendra e qytetit deri te rruga Qybra Sokoli dhe trotuari rinia nga rruga Minatori deri te rruga 10 Nentori.

Objektet qe do te rehabilitohen janë:

- Blloku banimit Nr.1 "Sheshi ndermjet pallateve 2kt" Sip = 500m²
- Blloku banimit Nr.1 "Sheshi ndermjet pallateve 5kt" Sip = 350m²
- Blloku banimit Nr.1 "Sheshi ndermjet pallateve 5kt" Sip = 350m²
- Rikonstruksion i trotuarve "RRUGA MINATORI" Sip = 827m²
- Blloku banimit Nr.2 "sheshi ndermjet pallateve 3kt" Sip = 1349m²
- Rikonstruksion i trotuarve "RRUGA RINIA" Sip = 464m²
- Hapësirë e blloqeve të pallateve tek ish hotelet zona industriale Prrenjas Sip = 460m²

Vendi i ndertimit --Qyteti Prrenjas.

- I- Gjendja aktuale e shesheve ndermjet pallateve eshte shume e amortizuar, keto siperfaqe nuk jane shtruar ndonjeherë qe me krijimin e qytetit, rehabilitimi i shesheve dhe hapsirave publike ndermjet pallateve krijon një infrastrukturë te re per qytetaret.
- II- Baza materiale per shtrimin e hapsirave , shesheve dhe rikostruksion i trotuareve eshte e bashkisë Prrenjas e siguruar nga marrveshja me F.ZH.SH.
- III- Punimet per pastrimin dhe sistemimin e shesheve dhe trotuareve do te kryhen nga punonjesit e drejtoreve sherbimeve prane bashkise Prrenjas.

- IV- Baza materiale (pllaka betoni 20x10x60 cm) ne çdo shesh e trotuar do te dergohet nga bashkia Prrenjas
- V- Baza materiale pllaka e çimeto do te monitorohet nga komisioni i monitorimit te projekteve qe zhvillohen ne bashkepunim me F.ZH.SH.
- VI- Ne perfundin te realizimit te punimeve ne çdo objekt do te rakordohen volumet e materialeve te perdonura .
- VII- Çdo shesh do te shtrohet dhe do te dozohet nga subjekti ndertues i kompletuar , shtrim pllake dhe ndertim kundra bordure.
- VIII- Para fillimit te shtrimit te pllakave do te behet nivelimi i sheshit nga subjekti ndertues duke ju referuar hyrjes se apartamenteve .
- IX- Njekohesht me shtrimin e pllakave do te behet dhe ngritja e pusetave te ujrale te zeza.
- X- Materiali per nivelimin e sheshit do hapet ,ngjishet, nivelohet nga subjekti ndertues.
- XI- Punimet për shtrimin dhe rehabilitimin e shesheve do të koordinohen me punimet që do të kryejne punonjësit e drejtore se së sherbimeve te bashkisë Prrenjas.

Përgatiti Dr.Urbanistikës

Hymet Karriqi

Merita Balla

Dr.Urbanistikës Merita Pali

