

Relacion

I. Në Sutaj në lagjen Rreze do te kryhen punime germimi dheu me krah per pastrimin e kanalit. Do te vendosen tubo te brinjezuar, $d= 600 \text{ mm}, 500\text{mm},$ dhe $400 \text{ mm},$ betonim ne te gjithe gjatesine prej $598 \text{ ml}.$ Në rruge do te vendosen tubo te brinjezuar $d=500\text{mm}$ dhe betonim. Ne hyrje daljet e banesave do te ndertohen 5ml ure tek shtepia e Perparim Bushi dhe tek Xhevair Lacka Do te behet pastrimi i kanalit dhe germimi i tij ne gjatesine 598 ml si dhe betonimi i tij. Gjithashtu do te vendosen edhe tubo te brinjezuar $d=400\text{mm}$ ne shtepia e Halit Bushi dhe tek Nevruz Çollaku. Do te vendosen tubo metalike per kalim rruge auto te brendshme tek lemi i Çollakut dhe gjithashtu do te vendosen tubo $d=315 \text{ mm}$ per mbrojtje banese nga lageshtia. Materialet do te transportohen me krahe

II-Ne Prrenjas-fshat do te behen germim kanali ne toke te bute per seksionim ne gjatesine 350 ml ne segmentet kolektori Prrenjas deri tek kanali II lagjja e Puzit $196 \text{ ml},$ kanali I dyte kullues brendesi te lagjes Puzi ne gjatesi 60 ml dhe livadhe parallel me kolektori ne gjatesi 94 ml dhe do te betonohet gjithe gjatesia e kanalit

Do te ndertohen edhe nje pusete per ndarje uji(prize)

Do te vendosen 10 ml tubo metalike per mbikalim rruges si dhe do te vendoset nenshtrese xhavorri nen beton.

III-Ne Qukes –Skenderbej do te behet germim kanali per seksionim dhe pastrim kanali ne gjatesi $400 \text{ ml}.$ Do te vendosen tubo çeliku ne 22 ml per mbikalim perroi si dhe do te vendosen tubo HDPE $d=400$ per shmangjen e i nfiltrimeve ne zona te rreshqitshme dhe te pa qendrueshme. 12 ml ne vendin e quajtur “Perroi Golit”, tek Lagjja “Popja “ per nderprerje rruge dhe mbrojtje nga infiltrimet dhe kapje me beton te kokave. Betonim kanali ne vendin e quajtur “Popja” Materialet do te transportohen me krahe

Relatoi:

Ing. Kastriot Begaj
Kastriot
Begaj

SHIEKRI KALILI
Eng.
Mehmet Shariq
Eng.
Shariq