REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA POLIÇAN
NJESIA E PROKURIMIT

Nr.___Prot **Data, 07.05.2024**

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - PUNE PUBLIKE

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

Objekti i Procedurës:

Rikonstruksioni i rrugeve te fshatrave Terpan, Teman dhe fshatrave te tjera ne Njesinë Administrative Terpan

Kodi Përkatës
në Fjalorin e Përbashkët
të Prokurimit (CPV): Punime për mirëmbajtjen e rrugëve 45233141-9,

Punime terreni rrugësh 45233252-0

Vlera e Fondit Limit: *83 333 333(tetedhjete e tre milion e treqind e tridhjete e tre mije e treqind e tridhjete e tre leke)* **Monedha, pa TVSH**

Burimi i financimit: **nga te ardhuart e bashkise Poliçan per vitin 2024**

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 "Për prokurimin publik", i ndryshuar me ligjin 16/2024 nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021"*Për miratimin e rregullave të prokurimit publik*",autoriteti kontraktor **Bashkia Poliçan** ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3; I ZBATUESHEM
Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP i ndryshuar , nenit 26 dhe nenit 29, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik"

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1 Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale:

Sipas kritereve te pergjithshme dhe te vecanta te kualifikimit (Shtojcat).

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2021, 2022 dhe 2023 ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e përllogaritur e kontratës objekt prokurimi.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, i ndryshuar me ligjin nr 16/2024 si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", te ndryshuar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar Nenin 44, pika 1, paraprafi b), si dhe neni 64 i Ligjit Nr. 9920, datë 19.5.2008 (i ndryshuar) "Per Procedurat Tatimore ne Republiken e Shqiperise", në zbatim të nenit 3 te Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave Nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, VKM-së Nr. 922 datë 29.12.2014 "Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike", si dhe kërkesave të Ligjit Nr. 25/2018 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare" etj.

Vendosja e ketyre kritereve behet me qellim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, per aftesine ekonomike dhe financiare te OE ofertues, duke vertetuar nepermjet dokumenteve te kerkuara me poshte, se zoterojne kapacitet ekonomike dhe financiare per te permbushur kontraten sic eshte parashikuar nga AK.

2.2.2 Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare 2021, 2022 dhe 2023, të shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar, në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve neni 41, pika "c", të Ligjit nr. 10091, datë 5.03.2009 "Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar", i ndryshuar, ku bilancet e dy viteve të njëpasnjëshme, nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivit dhe pasivit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP i ndryshuar, si dhe nenit 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", te ndryshuar.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, ligjin nr. 25/2018 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare" dhe neni 41, pika "c", e ligjit nr.10091 date 5.3.2009 "Per auditimin ligjor, organizimin e profesionit te ekspertit kontabel te regjistruar dhe te kontabilistit te miratuar" i ndryshuar, në zbatim të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi

të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave Nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, VKM-së Nr. 922 datë 29.12.2014 "Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike",etj.

2.2.3 Operatoret Ekonomike ofertues duhet të paraqesë një dokument që vërteton se ka paguar të gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore lëshuar nga Administrata e Qeverisjes Vendore për të gjitha vendet ku operatori ushtron aktivitet për vitin 2023 dhe kesteve te maturuara te vitit 2024 (Sipas QKB) sipas përcaktimeve në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore" i ndryshuar, neni 5, pika c, sipas afateve të miratuara të kryerjes së pagesave të përcaktuara nga çdo njësi e qeverisjes vendore .

Shenim: Kjo kerkese permbushet nepermjet paraqitjes nga operatoret ekonomik te formularit permbledhes te vetedeklarimit sipas shtojces perkatese te DST-se dhe dokumentacioni i kerkuar duhet te paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar, i pari perpara publikimit te njoftimit te fituesi dhe fillimit te afateve te ankimimit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenit 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", te ndryshuar si dhe Ligjit nr.Nr.9632, datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore", i ndryshuar

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1 Operatoret Ekonomike duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme:a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50 % e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës,

ose

b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.
<u>Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.</u>

2.3.1/a Për kontrata të realizuara me autoritete publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:

1. Formularin e vlerësimit;
2. Kontratën/Kontratat;
3. Situacionin përfundimtar;
4. Faturat tatimore;
5. Akt Kolaudimi
6. Certifikaten e Marrjes ne dorezim te punimeve

2.3.1/b Për kontrata të realizuara me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:

1. Kontratë sipermarrje;
2. Situacionin përfundimtar;
3. Fatura tatimore;
4. Akt Kolaudimi
5. Certifikaten e Marrjes ne dorezim te punimeve

Pika 2.3.1/a plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Kurse pika 2.3.1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

***Argumentimi**:* Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" i ndryshuar me ligjin 16/2024 në nenin 47, dhe 39 pika 5 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", te ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme ne nje objekt te vetem të jenë minimalisht në vlerat 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës , që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar, ose per punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e madhe se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.
Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Mbeshtetur ne rendesine e objektit te prokurimit, vleren e fondit limit te vene ne dispozion , tipologjine e punimeve te ndertimit si edhe mbeshtetur ne LPP dhe ne RRPP. Për të provuar përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon dokumentacionin si me siper.

2.3.2 Operatorët Ekonomike duhet të dëshmojnë se disponojnë licensë profesonale për zbatim punimesh në ndërtim si dhe për kategorite e nevojshme për zbatimin e kontratës. Për këtë duhet të paraqesin licensën përkatë së të shoqërisë, bazuar në formatin e miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 42, date 16.01.2008 "*Për miratimin e rregullores për kriteret dhe Procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të Subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi*", i ndryshuar, e cila përfshin kategoritë e mëposhtme:
2.3.2 Operatorët Ekonomike duhet të dëshmojnë se disponojnë licensë profesonale për zbatim punimesh në ndërtim si dhe për kategorite e nevojshme për zbatimin e kontratës. Për këtë duhet të paraqesin licensën përkatë së të shoqërisë, bazuar në formatin e miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 42, date 16.01.2008 "*Për miratimin e rregullores për kriteret dhe Procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të Subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi*", i ndryshuar, e cila përfshin kategoritë e mëposhtme:
PUNIME TE PERGJITHSHME NDERTIMI

NP-1 A Punime gërmimi në tokë.
NP-4 C Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro, pista aeroportuale.
NP-5 A Punime nëntokësore, ura e vepra arti.
NP-12 B Punime të inxhinierisë mjedisore

PUNIME SPECIALE NDERTIMI

NS-6 A Sinjalistika rrugore jondriçuese.

NS-18 C Punime topogjeodezike.

Operatorët e huaj duhet të bëjnë ekuivalentimin e licensave profesionale që disponojnë të lëshuara nga vendi i origjinës, pranë Ministrisë së Infrastruktures dhe Energjise, (ose Ministrise kompetente te kohes) Republika e Shqipërisë. (Rregullorja për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale te zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit te subjekteve juridike qe ushtrojne veprimtari ndertimi, e miratuar me VKM- ne, Nr.42, date 16.01.2008). Mosparaqitja ne kete forme eshte kusht skualifikues.

***Argumentimi**: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në Nenin 77, pika 1 të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik" i ndryshuar me ligjin nr 16/2024 ; Kreut V, Seksioni III, Neni 39, pika 6/a, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", si dhe mbështetur në Vendimin e Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 "Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi". Referuar kategorive të kërkuara, autoriteti kontraktor argumenton teknikisht se kjo kërkesë është vendosur sipas projekt idese.*

Për sa më lart, me qëllim realizimin e punës objekt prokurimi, është kërkuar që Ofertuesit të jenë të pajisur me Licencë profesionale për kategoritë, të cilat janë vendosur sipas projektit dhe mbështetur në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 42, datë 16.1.2008 "Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi", ku janë përcaktuar kategoritë dhe nënkategoritë përkatëse. Kjo kërkesë është vendosur nga Autoriteti Kontraktor me qëllim shqyrtimin e kualifikimit profesional të Ofertuesve në kuadër të veprimtarisë tregtare objekt prokurimi.

Detajini i kerkeses se cdo license sipas punimeve qe do te kryhen:

NP-1 A Punime gërmimi në tokë.

		I - Punime dheu		
1	3.121/b	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke	m³	798.00
2	2.48/an	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m³	5,000.00
3	3.124/1a	Germim shkembi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m³	6,500.00
4	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	7,800.00

NP-4 C Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro, pista aeroportuale.

		I - Punime dheu		

1	3.121/b	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke	m³	798.00
2	2.48/an	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m³	5,000.00
3	3.124/1a	Germim shkembi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m³	6,500.00
4	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	7,800.00
5	3.158/1a	Transport me auto deri 1.0 km	m³	1,500.00
6	3.158/2a	Transport me auto deri 2.0 km	m³	2,500.00
7	3.158/5a	Transport me auto deri 5.0 km	m³	3,800.00
		II - Shtresat rrugore		
1	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t= 20 cm, perhapur e ngjeshur makineri	m²	25,965.00
2	3.208	Shtrese çakelli t=10cm, Makadam perhapur e ngjeshur me makineri	m²	25,965.00
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m²	25,965.00
		III- Punime Vepra Arti		
		A - Mure mbajtese dhe pritese + rruge me beton L= 200 ml		
1	3.68/1a	Germim themel (gropa) sip10-30m², shkemb bute,h deri ne 2.5 m, makineri,	m³	750.00
2	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m³	98.00
3	3.111	Mure betoni C 12/15	m³	150.00
4	2.262/5	Shtrese betoni C20/25	m³	120.00
5	1.85/p	Pergatitje hekur betoni i zakonshem Ø 6 - 10 mm2	ton	7.00
6	1.86/p	Pergatitje hekur betoni i zakonshem Ø > 12 mm2	ton	4.00
		B - Ndertimi Tombinove rrethore		
1	3.68/a	Germim themel (gropa) sip10-30m², shkemb bute, h= 2.5 m, makineri	m³	80.00
2	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m²	100.00
3	An-8	Mbushje me cakell	m³	90.00
4	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	ml	80.00
5	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 (Këmish për tubat)	m³	50.00
6	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 (pusetat, muret mbajt.)	m³	60.00

NP-5 A Punime nëntokësore, ura e vepra arti.

		B - Ndertimi Tombinove rrethore		
1	3.68/a	Germim themel (gropa) sip10-30m², shkemb bute, h= 2.5 m, makineri	m³	80.00
2	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m²	100.00
3	An-8	Mbushje me cakell	m³	90.00
4	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	ml	80.00

5	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 (Këmish për tubat)	m³	50.00
6	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 (pusetat, muret mbajt.)	m³	60.00

NP-12 C Punime të inxhinierisë mjedisore

Te githa punimet kane ndikim te larte ne mjedis pasi punimet kryhen vargamalit te terpanit ne te cili ka bimesi te ndryshme.

		I - Punime dheu		
1	3.2	Prerje bime te vogla Ø10cm	m²	5,000.00
2	3.5	Preje e sistemim pemesh Ø 41- 75 cm	cope	100.00
3	3.121/b	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke	m³	798.00
4	2.48/an	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m³	5,000.00
5	3.124/1a	Germim shkembi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m³	6,500.00
6	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	7,800.00
7	3.158/1a	Transport me auto deri 1.0 km	m³	1,500.00
8	3.158/2a	Transport me auto deri 2.0 km	m³	2,500.00
9	3.158/5a	Transport me auto deri 5.0 km	m³	3,800.00
		II - Shtresat rrugore		
1	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t= 20 cm, perhapur e ngjeshur makineri	m²	25,965.00
2	3.208	Shtrese çakelli t=10cm, Makadam perhapur e ngjeshur me makineri	m²	25,965.00
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m²	25,965.00
		III- Punime Vepra Arti		
		A - Mure mbajtese dhe pritese + rruge me beton L= 200 ml		
1	3.68/1a	Germim themel (gropa) sip10-30m², shkemb bute,h deri ne 2.5 m, makineri,	m³	750.00
2	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m³	98.00
3	3.111	Mure betoni C 12/15	m³	150.00
4	2.262/5	Shtrese betoni C20/25	m³	120.00
5	1.85/p	Pergatitje hekur betoni i zakonshem Ø 6 - 10 mm2	ton	7.00
6	1.86/p	Pergatitje hekur betoni i zakonshem Ø > 12 mm2	ton	4.00
		B - Ndertimi Tombinove rrethore		
1	3.68/a	Germim themel (gropa) sip10-30m², shkemb bute, h= 2.5 m, makineri	m³	80.00
2	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m²	100.00
3	An-8	Mbushje me cakell	m³	90.00
4	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	ml	80.00

5	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 (Këmish për tubat)	m³	50.00
6	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 (pusetat, muret mbajt.)	m³	60.00

PUNIME SPECIALE NDERTIMI

NS-6 A Sinjalistika rrugore jondriçuese.

		IV-Sinjalitika		
1	3.936/1	Tabela trekendore normal me A = 90	cope	20.00
2	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	6.00
3	An91	Panele plotesues I sinjalistikes rrethore normal 50x25	m²	5.00
4	An59	Sinjale "emër rruge" LxH normal 80x25	m²	5.00
5	An1	Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W2 + aksesor	ml	42.00

NS-18 C Punime topogjeodezike.

Ndertimi i kesaj rruge kerkon nje topografi te mirefillt pasi ne te gjitha shtresat dhe punimet e permendura me poshte duhet topografimi ne cdo faze te shtresave dhe cdo distance te prerjeve terthore duke ruajtur kuotat ne projekt.

		I - Punime dheu		
1	3.2	Prerje bime te vogla Ø10cm	m²	5,000.00
2	3.5	Preje e sistemim pemesh Ø 41- 75 cm	cope	100.00
3	3.121/b	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke	m³	798.00
4	2.48/an	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m³	5,000.00
5	3.124/1a	Germim shkembi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m³	6,500.00
6	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	7,800.00
7	3.158/1a	Transport me auto deri 1.0 km	m³	1,500.00
8	3.158/2a	Transport me auto deri 2.0 km	m³	2,500.00
9	3.158/5a	Transport me auto deri 5.0 km	m³	3,800.00
		II - Shtresat rrugore		
1	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t= 20 cm, perhapur e ngjeshur makineri	m²	25,965.00
2	3.208	Shtrese çakelli t=10cm, Makadam perhapur e ngjeshur me makineri	m²	25,965.00
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m²	25,965.00
		III- Punime Vepra Arti		
		A - Mure mbajtese dhe pritese + rruge me beton L= 200 ml		

1	3.68/1a	Germim themel (gropa) sip10-30m², shkemb bute,h deri ne 2.5 m, makineri,	m³	750.00
2	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m³	98.00
3	3.111	Mure betoni C 12/15	m³	150.00
4	2.262/5	Shtrese betoni C20/25	m³	120.00
5	1.85/p	Pergatitje hekur betoni i zakonshem Ø 6 - 10 mm2	ton	7.00
6	1.86/p	Pergatitje hekur betoni i zakonshem Ø > 12 mm2	ton	4.00
		B - Ndertimi Tombinove rrethore		
1	3.68/a	Germim themel (gropa) sip10-30m², shkemb bute, h= 2.5 m, makineri	m³	80.00
2	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m²	100.00
3	An-8	Mbushje me cakell	m³	90.00
4	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	ml	80.00
5	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 (Këmish për tubat)	m³	50.00
6	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 (pusetat, muret mbajt.)	m³	60.00

2.3.3 Operatoret Ekonomike duhet te kene një punësim mesatar të paktën 70 (shtatedhjete) personave të siguruar për periudhen janar 2024 - mars 2024.

Për këtë ofertuesi duhet të paraqesë:

a) Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin nga muajt e kerkuar;

b) Listë pagesat e punonjësve sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi.

Shenim: Kjo kerkese permbushet nepermjet paraqitjes nga operatoret ekonomik te formularit permbledhes te vetedeklarimit sipas shtojces perkatese te DST-se dhe dokumentacioni i kerkuar duhet te paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar, i pari perpara publikimit te njoftimit te fituesit dhe fillimit te afateve te ankimimit.

Argumentimi: *Në përcaktimin e numrit te punonjësve specialisti i fushës ka bërë një analizë bazuar tek faktorët, si volumet dhe kategoritë e punimeve, kualifikimi i punonjësve, afati i realizimt te* kontrates, orët e punës etj.. Numri i punonjësve dhe qëndrueshmëria e tyre në punë me kohështrirje per te pakten tre muajit e fundit, *tregon besueshmëri për autoritetin që, operatori do të përmbushë kontratën.*
Dëshmia e kërkuar për numrin e fuqisë punëtore të operatorit ekonomik e nevojshme për ekzekutimin e objektit të kontratës, është dokument që vërteton kapacitetin teknik dhe profesional të operatorit, përsa kohë janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Deklarimi dhe regjistrimi i punonjësve në regjistrin e sigurimeve është një detyrim ligjor i punëdhënësit e parashikuar nga Kodi i Punës, për rrjedhojë vërtetimi i lëshuar nga administrate tatimore e shoqëruara me listpagesat me këtë kohështrirje është dokument vërtetues për qëndrueshmërinë e të punësuarve, përvojën e tyre, dhe janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Punësimi i një numri të caktuar, përveç besueshmërisë së operatorëve ekonomik, si një nga kërkesat themelore të kualifikimit, përpiqet të kufizojë edhe problematikat sociale dhe shmangien e informalitetit në tregun e punës. Numri i punonjësve qe nevojiten për realizimin e kontratës është përcaktuar bazuar në ligjin Nr. 8402 date 10.09.1998 "Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te ndertimit", i ndryshuar dhe akteve nenligjore ne zbatmi te tij.

NR.	AN.	ZERAT E PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	Ore pune njesi	Ore pune Total	Dite pune
		I - Punime dheu					
1	3.2	Prerje bime te vogla Ø10cm	m²	5,000.00	0.08	400	50.0
2	3.5	Preje e sistemim pemesh Ø 41- 75 cm	cope	100.00	3.2	320	40.0
3	3.121/b	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke	m³	798.00	0.084	67	8.4
4	2.48/an	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m³	5,000.00	0.84	4,200	525.0
5	3.124/1a	Germim shkembi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m³	6,500.00	0.52	3,380	422.5
6	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	7,800.00	0.1	780	97.5
7	3.158/1a	Transport me auto deri 1.0 km	m³	1,500.00	1.80	2,700	337.5
8	3.158/2a	Transport me auto deri 2.0 km	m³	2,500.00	3.60	9,000	1125.0
9	3.158/5a	Transport me auto deri 5.0 km	m³	3,800.00	9.00	34,200	4275.0
		II - Shtresat rrugore					
1	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t= 20 cm, perhapur e ngjeshur makineri	m²	25,965.00	0.28	7,270	908.8
2	3.208	Shtrese çakelli t=10cm, Makadam perhapur e ngjeshur me makineri	m²	25,965.00	0.048	1,246	155.8
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m²	25,965.00	0.075	1,947	243.4
		III- Punime Vepra Arti					
		A - Mure mbajtese dhe pritese + rruge me beton L= 200 ml					
1	3.68/1a	Germim themel (gropa) sip10-30m², shkemb bute,h deri ne 2.5 m, makineri,	m³	750.00	6.4	4,800	600.0
2	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m³	98.00	5.6	549	68.6
3	2.111	Mure betoni C 12/15	m³	150.00	13.3	1,995	249.4
4	2.262/5	Shtrese betoni C20/25	m³	120.00	8.6	1,032	129.0
5	1.85/p	Pergatitje hekur betoni i zakonshem Ø 6 - 10 mm2	ton	7.00	50.0	350	43.8
6	1.86/p	Pergatitje hekur betoni i zakonshem Ø > 12 mm2	ton	4.00	30.0	120	15.0
		B - Ndertimi Tombinove rrethore					
1	3.68/a	Germim themel (gropa) sip10-30m², shkemb bute, h= 2.5 m, makineri	m³	80.00	4.2	336	42.0
2	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m²	100.00	0.13	13	1.6
3	An-8	Mbushje me cakell	m³	90.00	0.04	4	0.5
4	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	ml	80.00	5.6	448	56.0
5	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 (Këmish për tubat)	m³	50.00	12.8	640	80.0
6	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 (pusetat, muret mbajt.)	m³	60.00	12.8	768	96.0

		IV-Sinjalitika					
1	3.936/1	Tabela trekendore normal me A = 90	cope	20.00	0.5	10	1.3
2	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	6.00	0.5	3	0.4
3	An91	Panele plotesues I sinjalistikes rrethore normal 50x25	m²	5.00	0.3	2	0.2
4	An59	Sinjale "emër rruge" LxH normal 80x25	m²	5.00	0.5	3	0.3
5	An1	Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W2 + aksesor	ml	42.00	1.74	73	9.1
						SHUMA	9581.9
						Afati i realizimit 12 muaj (264 dit pune)	264
						Drejtues teknik	3
						Numri i punonjesve te stafit mbeshtetes/ mjek	41
						Puntori e thjeshte	**26**
						Totali nr. Punonjesve	**70**

2.3.4 Operatoret Ekonomike duhet te kene pjese te stafit teknik te shoqerise dhe te figuroje ne Licensen e kompanise si me poshte:

a. Inxhinier Ndërtimi **1 (nje)**
b. Inxhinier Mjedisi **1 (nje)**
c. Inxhinier Gjeodet **1 (nje)**

--Per stafin e mesiperm Operatori ekonomik duhet te paraqese dokumentacionin si me poshte: Kontratë pune e vlefshme, Diploma Universitare si dhe të figurojnë ne listepagesat e kompanise se minimalisht per periudhen janar 2024 - mars 2024.

Shenim: Kjo kerkese permbushet nepermjet paraqitjes nga operatoret ekonomik te formularit permbledhes te vetedeklarimit sipas shtojces perkatese te DST-se dhe dokumentacioni i kerkuar duhet te paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar, i pari perpara publikimit te njoftimit te fituesit dhe fillimit te afateve te ankimimit.

2.3.5 Krahas stafit teknik Operatoret Ekonomike duhet te kene te punesuar staf mbeshtetes si me poshte:

- Ing. Ndertimi (Profili Gjeoteknik) 1 (nje)
- Teknik ndertimi 2 (dy)
- Teknik Topograf 1 (nje)
- Teknik mekanik 1 (nje)
- Karpentier 5 (pese)
- Specialist Guri 3 (tre)
- Saldator 2 (dy)
- Specialist per punime ne rruge 7 (shtate)
- Hekurkthyes 2 (tre)
- Automakinistë 1 (nje)

- Manovrator 5 (pese)
- Buldozieristë 1 (nje)
- Specialist Ndertimi 3 (tre)
- Hidraulike 2 (dy)
- Shofer 4 (kater)
- Puntori e thjeshte 26 (njezet e gjashte)

Për punonjësit me profesionet si më sipër, operatorët ekonomikë duhet të plotësojnë dhe të paraqesin tabelën me të dhënat si më poshtë :

Nr.	Emër Mbiemër i punonjësit	Profesioni	Institucioni publik/privat lëshues i certifikatës/diplomës	Nr NIPT (Në rast se lëshuesi është institucion privat)
1				
2				
etj				

Operatori ekonomik duhet te paraqes per stafin e mesiperm: Kontratat individuale te punës, Diplome Universitare/ Diplome e shkolles mesme/ Deshmite profesionale/ Certifikate e Aftesise Profesionale (CAP)/ Leje Drejtimi sipas shenimeve per cdo kategori te mesiperme si dhe stafi i mesiperm te figuroje ne listepagesat e shoqerise per periudhen janar 2024 - mars 2024.

Për Manovratore/automakiniste/ shofer të paraqitet kontrata e punes dhe dëshmia e aftësisë profesionale lëshuar nga DPSHTRR . Ne rastin kur punonjesit e mesiperm jane te kontraktuar me kontrate pune respektivisht per mjetet e marra me qira , nuk kerkohet te figurojne ne listpagesat e shoqerise.

V.O- Dokumentacioni (Diplomat/deshmite/certifikatat) qe nuk eshte leshuar sipas legjislacionit perkates te arsimimit profesional do te konsiderohen jo te sakta dhe behen shkak per veprime te metejshme sipas parashikimeve perkatese te ligjit te prokurimit publik.

Shenim: Kjo kerkese permbushet nepermjet paraqitjes nga operatoret ekonomik te formularit permbledhes te vetedeklarimit sipas shtojces perkatese te DST-se dhe dokumentacioni i kerkuar duhet te paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar, i pari perpara publikimit te njoftimit te fituesit dhe fillimit te afateve te ankimimit.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" i ndryshuar me ligjin nr 16/2024 dhe nenit 39, pika 6/c , të VKM nr. 285, datë 19.05.2021"Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", te ndryshuar , me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë nje liste personeli kryesor të nevojshme për te zbatuar objektin e prokurimit dhe /ose komponentet e saj, që ka në dispozicion apo që mund t'i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Për të përcaktuar stafin teknik të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës, konkretisht sipas VKM nr. 216, date 13.04.2023 "Për krijimin dhe funksionimin esistemit të integruar përinformatizimin e manualit tëçmimeve për zërat e punimevenë ndërtim" bazuar ne perllogaritjen e oreve te punes , kategorite e punimeve te percaktuara ne preventive, specifikimet teknike te objektit, detajeve te projektit dhe tipologjia e zerave te punimeve , te cilat lidhen ngushtesisht

me listen e stafit teknik te kerkuar nga AK , si edhe bazuar ne dosmosdoshmerine e realizimit sa me shpejt te objektit.

2.3.6 Operatoret Ekonomike duhet te kene ne stafin teknik ose mbeshtetes, te certifikuar te pakten:

2.3.6/a -1 (nje) Inxhinier i pajisur me Certifikate për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis. Per te permbushur kete kriter OE duhet te paraqese kontrate pune, diplome dhe certifikaten perkatese si dhe duhet të jetë ne listëpagesat e shoqerise të paktën për periudhën janar 2024 - mars 2024.

2.3.6/b -1 (nje) Inxhinier te pajisur me çertifikatë "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shendetit në punë", në përputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10237, date 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M nr. 312, date 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier". Per te permbushur kete kriter OE duhet te paraqese kontrate pune, diplome dhe certifikaten perkatese si dhe duhet të jetë ne listëpagesat e shoqerise të paktën për periudhën janar 2024 - mars 2024.

2.3.6/c -1 (nje) Punonjes i pajisur me çertifikate "Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave", e cila të jetë e lëshuar nga Kryqi i Kuq ose shoqeri të akredituara ose nga organizma ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë. Per te permbushur kete kriter OE duhet te paraqese kontrate pune, certifikaten perkatese si dhe duhet të jetë ne listëpagesat e shoqerise të paktën për periudhën janar 2024 - mars 2024.

2.3.6/d Operatori ekonomik për të siguruar shërbimin mjekësor në shoqëri duhet të ketë të punësuar një mjek të përgjithshëm ose të ketë të kontraktuar nga jashtë këtë shërbim. Në rastin kur mjeku është i punësuar në shoqëri, duhet të paraqesë një kontratë pune të vlefshme, licensë për ushtrimin individual të profesionit, diplomë. Në rast se mjeku është i punësuar në shoqëri, duhet të figurojë në listëpagesat e shoqërisë për periudhën janar 2024 - mars 2024.

Në rastin kur mjeku është kontraktuar nga jashtë, do të paraqitet kontrata për këtë shërbim, licensa përkatëse ,si dhe faturen e ketij sherbimi, personat dhe shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë" ndryshuar me vendimin nr. 632, datë 15.7.2015).

Shenim: Kjo kerkese permbushet nepermjet paraqitjes nga operatoret ekonomik te formularit permbledhes te vetedeklarimit sipas shtojces perkatese te DST-se dhe dokumentacioni i kerkuar duhet te paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar, i pari perpara publikimit te njoftimit te fituesit dhe fillimit te afateve te ankimimit.

Argumentimi *Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" i ndryshuar me ligjin nr 16/2024 , dhe Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma "ç" VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Kriteri për stafin drejtues teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e kontrates, projekt idene ne ternat e references, volume e punimeve. Nevoja për inxhinierët në objekt është e diktuar nga përvoja dhe legjislacioni për punimet e ndërtimit. Mungesa e këtij stafi pothuajse në çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë normave dhe me cilësi të dobët të objekteve. Numri i stafit kryesor teknik si numri i inxhinierëve të ndërtim,inxhiner mjedisi,topograf, etj është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me*

qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve. Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën. Qëllimi i vendosjes së këtij kushti është i implementuar sipas dispozitave ligjore dhe shërben si një garanci që kontrata objekt prokurimi do të realizohet me sukses sipas projekt idese si dhe punimet do të kryhen brenda afatit kohor të parashikuar në Njoftimin e Kontratës. Sqarojmë se, të gjithë specialistët e kërkuar janë në përputhje të plotë me projekt-iden duke marrë në konsideratë volumet e punes qe do te realizohen, si dhe kohëzgjatjen e tyre. Autoriteti Kontraktor domosdoshmërisht duhet të garantohet që këto punime do të kryhen nga persona të kualifikuar dhe me eksperiencë të mjaftueshme, për zbatimin e këtyre punimeve sipas standarteve te percaktuar ne projekt ide.

- Ing. Ndertimi (Profili Gjeoteknik) 1 (nje)
- Teknik ndertimi 2 (dy)
- Teknik Topograf 1 (nje)

Inxhinieri ndertimi profil gjeoteknik eshte kerkuar pasi ne kete objekt ne disa segmente ka cedime dhe levizje,shkarje dheu te ndryshme ne vite te cilat jane te pasqyruara dhe ne relacionin e projekit.Teknik ndertimit 2 ,teknik topograf 1 Teknikat jane kerkuar per ndjekjen e punimeve te ndryshme ne kantier. Tekniket e ndertimit me organizimet e punimeve orientimin e proceseve te punimeve te ndryshme ne kantere sipas grafikut te punimeve ndersa tekniku topograf me zbatimin edetyrave dhe piketave te percaktuara nga ing. Topograf dhe ndjekja e tyre deri ne zbatimin sipas projektit teknik.

- Karpentier 5 (pese)

Per punimet e ndryshme sipas preventivit zeri me nr.2.111,2.262/5,3.244 etj

- Specialist Guri 3 (tre)

Per punimet e ndryshme sipas preventivit zeri 3.331 etj

- Saldator 2 (tre)

Per punimet e ndryshme sipas preventivit zeri nr.1.85/p,1.86/p, sinjalistika etj

- Specialist per punime ne rruge 7 (tete)

Per punimet e ndryshme ne obejkt per te gjitha punimet ne orientimin e mjeteve sistemimin e proceseve.Gjithashtu per orientimin e mjeteve ne kantier.

- Hekurkthyes 2 (tre)

Per punimet e ndryshme sipas preventivit zeri nr.1.85/p,1.86/p.

- Automakinistë 1 (nje)
- Manovrator 5 (pese)
- Buldozieristë 1 (nje)
- Specialit Ndertimi 3 (tre)

Per te gjitha mjetet ne kantier (kamiona,sipas listes se poshte shenuar te mjeteve te kerkuar per nderimin e ketij objekti.

2.3.7 Operatoret Ekonomike duhet te disponoje mjetet e meposhtme:

Nr	Lloji i makinerive	Pronësia	Njësia	Sasia
1	Kamion veteshkarkues me kapacitet mbajtes min 20 ton	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	cope	3
2	Kamion veteshkarkues me kapacitet mbajtes 10-12 ton	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	cope	2
3	Kamioncine me kapacitet mbajtes deri ne 1.5-2 ton	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	cope	1
4	Kamioncine me kapacitet mbajtes mbajtes nga 3.5 deri ne 5 ton	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	cope	2
5	Eskavator me goma	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	cope	3
6	Eskavator me zinxhir me cekic	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	cope	2
7	Fadrome me goma	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	cope	1
8	Minieskavator	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	cope	1
9	Buldozer	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	cope	1
10	Grejder	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	cope	2
11	Rimorkiator	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	cope	1
12	Autobot Uji	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	cope	1
13	Autobetoniere	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	cope	2
14	Rrul vibrues Gome-Hekur me kapacitet 10 ton	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	cope	2
15	Rrul vibrues Gome-Hekur me kapacitet mbi 18 ton	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	cope	1
16	Vibrator Betoni	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	cope	2
17	Betoniere kantieri	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	cope	2

18	GPS	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	cope	1
19	Kontinier Stacioner	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	cope	1
20	damper	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	cope	2
21	Koke terheqese	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	cope	1
22	Rrul vibrues Gome-Hekur me kapacitet 3-5 ton	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	cope	1
23	Kamion me Vinc	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	cope	1
24	Autopompe Betoni	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	cope	1

Per te deshmuar kete, Formulari i shtojces te DST duhet te shoqerohet me dokumentat e meposhtme:

- **Për mjetet që shënohen në regjistra publikë**, kur jane ne pronesi, duhet të paraqitet dokumentacioni që vertetojne pronesine e mjetit: - çertifikaten e pronesise; -leja e qarkullimit; -çertifikaten e kontrollit teknik; - siguracionin; - leja e transportit, si dhe të paraqesë foto të qarte për secilin mjet dhe te jetë e dukshme targa e mjetit.

- Ndersa per mjete te marra me qera/kontrate bashkepunimi krahas dokumentacionit te mesiperm, duhet te paraqitet edhe kontrata e qerase/ bashkëpunimit.

- **Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publikë**, kur jane ne pronesi, duhet të paraqitet kontrata e blerjes apo çdoganimit, fotot dhe fatura tatimore perkatese, ndersa per mjete te marra me qera/ Kontrate bashkëpunimi, krahas dokumentacionit te mesiperm, duhet te paraqitet edhe kontrata e qeras/ Kontrate Bashkepunimi.

Shenim: Kjo kerkese permbushet nepermjet paraqitjes nga operatoret ekonomik te formularit permbledhes te vetedeklarimit sipas shtojces perkatese te DST-se dhe dokumentacioni i kerkuar duhet te paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar, i pari perpara publikimit te njoftimit te fituesit dhe fillimit te afateve te ankimimit.

Argumentimi: *Kërkesa e mesiperme eshte vendosur sipas pikës 4, të Nenit të 77, të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik" i ndryshuar si dhe Kreut V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, germa "d" të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021"Për miratimin e rregullave të prokurimit publik". Nepermjet ketyre kerkesave, Operatorët ekonomikë duhet të dëshmojnë që kanë mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që kane në dispozicion apo që mund t'u vihen në dispozicion me qellim permbushjen me sukses te kontratës objekt prokurimi. Çdo mjet i kërkuar përkon me proceset ndërtimore sipas zërave përkatës të detyres se projektimit. Mjetet jane percaktuar sipas nevojes se zbatimit te projektit si me poshte:*

1	Kamion veteshkarkues me kapacitet mbajtes min 20 ton	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	cope	3
2	Kamion veteshkarkues me kapacitet mbajtes 10-12 ton	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	cope	2

Keta kamiona jane te domosdoshem pasi sipas preventivit kemi punimet zeri 3.158/1a, nr.3.158/2a, nr.3.158/5a. Gjithashtu per te gjitha shtresat e cakullit,stabilizantit,inertet etje do te behet trasporti I tyre ne object.

3	Kamioncine me kapacitet mbajtes deri ne 1.5-2 ton	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	cope	1
4	Kamioncine me kapacitet mbajtes mbajtes nga 3.5 deri ne 5 ton	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	cope	2

Keto mjete do te nevojiten per te sjell ne kantier materialet e lehta dhe vegla pune nga me te ndryshme ne kantier,po ashtu do te bejne te mundur dhe transportimin e stafit se bashku me puntoret cdo dite nga kantieri.

5	Eskavator me goma	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	cope	3
6	Eskavator me zinxhir me cekic	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	cope	2
7	Fadrome me goma	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	cope	1
8	Minieskavator	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	cope	1
9	Buldozer	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	cope	1
10	Grejder	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	cope	2
11	Rimorkiator	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	cope	1
21	Koke terheqese	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	cope	1

Keto mjete do te sherbejne per kryerjen e germimeve te ndryshme sipas projektit.Po ashtu me keto mjete do te behet hapja dhe sistemimi i cakullit dhe shtreave perkatese sipas projektit, kryhet levizja e materialeve brenda kantierit,krijimi i argjinaturave etj... (zerat e preventivit te Punime dheu nga zeri 3,4,5,6 te Shtratit rrugor i gjithe kapitulli,Punime Vepra arti zeri 1,te ndertimi i tombinove zeri 1 dhe 2) etj... Rimorkatori duhet per trasportin e te gjitha mjeteve te renda si grejder eskavatore rula minieskavator, fadrome etj...

12	Autobot Uji	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	cope	1

Per furnizimin ne kantier me uje

13	Autobetoniere	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	cope	2

14	Rrul vibrues Gome-Hekur me kapacitet 10 ton	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	cope	2
15	Rrul vibrues Gome-Hekur me kapacitet mbi 18 ton	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	cope	1
16	Vibrator Betoni	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	cope	2
17	Betoniere kantieri	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	cope	2
24	Autopompe Betoni	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	cope	1
22	Rrul vibrues Gome-Hekur me kapacitet 3-5 ton	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	cope	1

Keto mjete do te sherbejn per sjelljen e betonit per shtresat e ndryshme te planifikuara ne project, per dergimin e betonit ne zona te ndryshme dhe ne lartesi te ndryshme nepermjet autopompes se betonit dhe Vibratori ik betonit do te kryej procesin e vibrimit dhe berjen sa me kompakt sipas kushteve teknike betonin e kerkuar ne kantier.Ndersa ruli do te sherbej per ngjeshje e shtresave te ndryshme sipas analizave teknike perkatese

18	GPS	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	cope	1
19	Kontinier Stacioner	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	cope	1
20	damper	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	cope	2
23	Kamion me Vinc	Ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi	cope	1

Keto mjete dhe paisje do te perdoren ne kantier per piketime te ndryshme te rruges, per zyre per stafin drejtues dhe teknik , per vendroje, per trasportin e materialeve te ndryshme brenda ne kantier etj...

2.3.8 Operatori ekonomik ofertues duhet të jetë i paisur me:

- Licence e leshuar nga Qendra Kombetare e Licencimit (QKL) Kodi III.2.B “Për grumbullim dhe transport i mbetjeve inerte”.

Argumentimi: Mbeshtetur në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar me ligjin 16/2024 , nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, Ligjit Nr.10 081, datë 23.2.2009 “Për Licencat, Autorizimet dhe Lejet në Republikën e Shqipërisë”, Ligjit Nr. 10 463, datë 22.9. 2011 “Për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve”. Nga punimet e ndertimit do te gjenerohen mbetje qe duhen transportuar ne vendepozitim te caktuar nga AK.

2.3.9 Operatori ekonomik duhet te disponoje ne pronesi, qira ose kontrate bashkepunimi impiantet si me poshte vijon:

a. 1 (nje) Impiant prodhimi Inerte

b. 1 (nje) Impiant prodhimi Betoni

Për impiantin e prodhimit te inerteve/betonit, ne rast se eshte ne pronesi duhet te paraqiten dokumente qe vertetojne pronesine e saj, (Akt-Miratimin dhe leje mjedisore QKL Kodi III.1.B) .Ne rast se impianti i prodhimit te inerteve/betonit, eshte me qera ose kontrate bashkepunimi duhet te paraqitet kontrata e qerase/bashkëpunimit e vlefshme per periudhen tone te zbatimit te punimeve .

Argumentim: *Per garantimin e cilesise dhe furnizimit ne kohe sipas te gjitha specifikimeve qe jane kerkuar nga autoriteti kontraktor.*

2.3.10 Operatoret Ekonomike ofertues duhet të jetë i Çertifikuar sipas standarteve ISO te leshuara nga organizmat e vleresimit te konformitetit te cilat jane te akredituara nga DPA ose nga organizmat nderkombetare akreditues te njohur nga Republika e Shqiperise, konkretisht:

- **ISO 9001:2015,** mbi "Sistemin e menaxhimit të cilësisë', ose ekuivalentin e saj
- **ISO 14001:2015,** mbi "Sistemet e menaxhimit të mjedisit" ose ekuiavalentin e saj.

Argumentim: *Kjo kerkese eshte bere ne perputhje me nenin 44/1 te VKM nr. 285, datë 19.05.2021"Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", ku parashikohet se: „Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t'u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit".*

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

ANETARET E NJESISE SE PROKURIMIT