

Projektuesi: Bashkia Shijak

Objekti: Rruga Fadil Veizi

### **PREVENTIV PUNIMESH**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA
<b>1. PUNIME GERMIMI</b>				
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	390
<b>SHUMA 1:</b>				
<b>2. PUNIME DHEU</b>				
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 3.0 km	m3	390
<b>SHUMA 2:</b>				
<b>3. PUNIME SHITESASH</b>				
3	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	750
4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	900
5	3.164/1 b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	130
<b>SHUMA 3:</b>				
<b>4. ANALIZA TEKNIKE</b>				
6	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	600
7	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	600
<b>SHUMA 4:</b>				
<b>5. B. SINJALET HORIZONTALE</b>				
8	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente ( sprajt)	ml	150
<b>SHUMA 5:</b>				
<b>6. PUNIME SHITESASH 2</b>				
9	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	1
<b>SHUMA 6:</b>				
<b>7. PUNIME BETONI DHE B/A</b>				
10	2.201	Themel betoni C16/20	m3	4
<b>SHUMA 7:</b>				
<b>8. PUNIME MURATURE GURI</b>				
11	2.88	Mur me blloqe betoni 20cm, deri - 3m, me LL.P. M-15	m3	8
<b>SHUMA 8:</b>				
<b>Shuma Analiza</b>				
<b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>				
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)</b>				
<b>Shuma TVSH (20%)</b>				
<b>Totali</b>				

Preventivuesi: Bashkia Shijak

Investitori: Bashkia Shijak