

## PROCESVERBAL – Tipi i kontratës-PUNË

### **PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMINE SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

**OBJEKTI I PROKURIMIT:** *“Përmirësimi i banesave ekzistuese pwr komunitete tw varfwra dhe tw pa favorizuar”*

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): **45210000-2**

#### **PËRCAKTIMI DHE ARGUMENTIMI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE :**

Në përcaktimin e specifikimeve teknike, grupi i punës u mbështet në:

Specifikimet/Relacioni Teknik/preventive dhe grafiku per proceduren respektive jane hartuar nga grupi qe ka hartuar edhe projekt/ preventivin perkates te zbatimit specialiste te fushës ne bashkepunim me Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit të Territorit ne bashkine Maliq. *Specifikimet Teknike të Përcaktuara në këto Dokumente janë kontrolluar dhe jane gjetur në përputhje të plotë me kërkesat e ligjit nr.162 datë 23.12.2020, “Për prokurimin publik”.*Specifikimet Teknike jane pjese e setit te dokumentave te ngarkuara ne SPE per proceduren respektive.

Vendosja dhe argumentimi i kriterëve/Hartimi i kërkesave për kualifikim lidhur me kapacitetet teknike,argumentimi i numrit te punonjesve dhe numrit te mjeteve dhe makinerive për këtë objekt prokurimi është bërë nga specialisti i fushës, në respektim dhe të parashikimeve të nenit 74/4 të të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar.

#### **VLERA E FONDIT LIMIT:**

**29.889.589** *(njëzet e nëntë milion e tetëqind e tetëdhjet e nentë mijë e pesëqind e tetëdhjet e nëntë)lekë pa tvsh*

**35.867.506,8** *(tridhjet e pesë milion e tetëqind e gjashtëdhjet e shtatë mijë e pesëqind e gjashtë presje tetë) lekë me tvsh*

Fondi Limit i perllorgaritur per kete procedure eshte hartuar sipas manualit teknik per vitin 2024, në zbatim të urdhërit të brendshëm të titullarit të AK “Mbi Përgatitjen e kriterëve Teknike dhe Përllogaritjen e Vlerës Limit të planifikuar për tu kryer në programet e investimeve, bazuar ne dokumentat sipas buxhetit te bashkise te vitit 2024 të miratuara nga Këshilli Bashkiak si dhe dokumentave lidhur me projektin, preventivin dhe specifikimet teknike të punimeve.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”,autoriteti/enti kontraktor **Bashkia Maliq**\_ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor **Bashkia Maliq** ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

## **KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës8,*

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës3;*

**Argumentimi:** Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, dhe nenin 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Deklarata për mjetet dhe punonjësit është e nevojshme për arsye se punimet duhet të realizohen në cilësi dhe afat në kërkuar sipas dës.

## **2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:**

### **2.1 Per kapacitetin ligjor /profesional te operatoreve ekonomike:**

Sipas kriterëve të përgjithshme të Pranim / Kualifikimit.

*Operatori ekonomik duhet të ushtrojë aktivitetin e tij në fushën objekt prokurimi, të paraqitur në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit dhe vërtetuar nëpërmjet ekstraktit të regjistrit tregtar të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afatit të ankimit.*

### **2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

**2.2.1** Kopje të vërtetuar të bilancit për vitet 2021,2022,2023 të paraqitur dhe konfirmuar pranë autoriteteve përkatëse me nënshkrim dhe vulë si dhe të shoqëruara me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabel të Autorizuar në përputhje me ligjin nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar, Kreu V, neni 41, pika c "c) shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet kombëtare të kontabilitetit, kur, në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vite radhazi, tejkalojnë dy prej tre treguesve të mëposhtëm:

- i) totali i aktiveve të bilancit, në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse, arrijn ose e kalon shumë prej 50 milionë lekësh;
- ii) shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrijn ose e kalon shumë prej 100 milionë lekësh;
- iii) ka, mesatarisht, 30 të punësuar gjatë periudhës kontabël."

**Kjo kërkesë konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilance të njëpasnjëshme ,nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.**

*Argumentimi:* Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, në përputhje me ligjin nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar, Kreu V, neni 41, pika c "c) (Shënim: citoni dispozitën përkatëse të legjislacionit tatimor, ku përcaktohen rastet kur personat juridikë kanë detyrimin që të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikimit të tyre, nga eksperte kontabël ose shoqëri audituese).

**2.2.2** Kopje të deklaratave për xhiron vjetore të viteve 2021,2022,2023 ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 30% e vlerës së fondit limit të kontratës që prokurohet.

*Argumentimi:* Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në Ligjin 9920 datë 19.05.2008 ,për ”Procedurës Tatimore ”neni 64 Deklarata Tatimore.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar është bere ne mbeshtetje te nenin 43, pika 1 ” të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” ku përcaktohet se: ” Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik dhe, sipas rastit të xhiros që mbulon kontrata, për një periudhë maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare”.

Vendosja e këtij kriteri kualifikues i shërben Autoritetit Kontraktor për të vërtetuar se operatori ekonomik fitues i zoteron të gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare për të përmbushur me sukses kontratën. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar se ky kriter kualifikues i shërben Autoritetit Kontraktor për të vërtetuar se operatori ekonomik fitues i zoteron të gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare për të përmbushur me sukses kontratën

**2.2.3** Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore, sipas përcaktimeve të Vendimit të Këshillit të Bashkisë përkatëse, pranë njësive të qeverisjes vendore ku operatori ekonomik ushtron ose ka ushtruar aktivitetet për vitin 2024 sipas Ekstraktit të Rregjistrimit Tregtar.

**Kriteri konsiderohet i përmbushur me plotësimin e formularit sipas shtojcës 8 të DST. Dokumentat e kërkuara më sipër do të paraqitën referuar përcaktimeve të nenit 26, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar , përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, ose nëse kërkohen sqarime nga autoriteti kontraktor.**

\* Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, cdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vërtetimin lëshuar nga Bashkia.

## **2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:**

### **2.3 Kapaciteti teknik:”**

#### **2.3.1 Operatori ekonomik duhet te deklaroje se ka :**

- a) Punë të ngjashme per nje objekt te vetëm në nje vlerë jo me te vogel se 40% e vlerës së kontratës që prokurohet ,dhe që është realizuar gjatë pese viteve të fundit nga data e shpalljes se njoftimit te kontrates.

#### **Ose**

- b) Punë të ngjashme deri ne nje kufi ku vlera monetare totale e puneve te kryera, e marre se bashku gjate pese viteve te fundit te jete jo me e vogel se fondi limit i kontrates qe prokurohet.

### **Plotësimi i njërit prej 2 kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.**

*\*Ne rastin e bashkimit te operatoreve ekonomike, Pika 2.3.1/a plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Kurse pika 2.3.1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.*

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin publik Autoriteti kontraktor, si dëshmi për përvojën e mëparshme, kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve.

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, autoriteti kontraktor kërkon si dëshmi, vërtetime, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me fatura tatimore dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që parashikohet nga legjislacioni në fuqi, që provon realizimin me sukses të punëve.

***Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 5 (ose në rastin e procedurave të thjeshtuara në nenin 55, pika 4), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanëpërvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerat.40 % të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose sa vlera e fondit limit, për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar.*

#### **2.3.2 Liçensa profesionale, lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës:**

##### **Operatori ekonomik duhet të dorëzojë:**

- a. Liçenca e shoqërisë e vlefshme për kategoritë e mëposhtme:

1. NP 3 - A ( Rikonstrukcion mirembajjte godinash civile e industriale)

2. NS 1 - A ( Punime per prishjen e ndertimeve)

*\*Për Operatorët e huaj të bëhet njehsimi i licencës profesionale që disponojnë nga vendi i origjinës pranë Ministrisë së Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit, në plotësim të licencave profesionale të kërkuara për ekzekutimin e kontratës.*

(Ne rastin e bashkimit te operatoreve ekonomik, cdo anetar i grupit duhet te dorezoje licencat profesionale sipas zerave te preventivit qe ne baze te marreveshjes se bashkepunimit merr persiper te realizoje).

**Argumentimi:** *Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin39, pika 6/a, të VKMnr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe Ligjit nr.10081, datë 23.2.2009, "Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar, Vendimit Nr. 943, datë 28.12.2016 për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.759, datë 12.11.2014, të këshillit të ministrave, "për licencimin profesional të individëve dhe personave juridikë që do të ushtrojnë veprimtari në fushën e studimit e të projektimit në ndërtim dhe mbikëqyrjes e kolaudimit të punimeve të zbatimit në ndërtim" (shënim: përcaktoni aktin ligjor ose nënligjor që parashikon licencimin në fushën e zbatimit të punimeve të ndërtimit, kategoritë e nevojshme të licencës, me emërtimin e tyre në përputhje me legjislacionin e fushës, duke përcaktuar edhe nivelin minimal të klasifikimit për çdo kategori, sipas vlerave të punimeve konkrete që do kryhen, si dhe institucionin që lëshon këtë licencë).*

Kategoritë e kërkuara janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

Kategori a e kërkuar	Pershkrimi I kategorisë sipas legjislacionit të fushës	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse	Niveli i klasifikasi mit i kërkuar për kategori në respektiv e	Vlera e punimeve (pa tvsh) që parashikohe n të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse
NP 3	( Rikonstruksion mirembajtte godinash civile e industriale)	1.Punime murature. 2.Punime izolimi. 3.Punime suvatimi	A	
NS 1	<i>Punime per prishjen e ndertimeve</i>	Punime per prishjen ndertimeve	A	

**2.3.3** Operatori ekonomik duhet të përcaktojë me anë të një **Deklarate ne formularin përmbledhës të vetëklarimit (nga Administratori i shoqërisë), Drejtuesin Teknik** të punimeve në objekt, i cili duhet të jetë të përfshirë në licensën e shoqërisë. Drejtuesi teknik duhet të jete :

**- Inxhinier Ndertimi (1)**

**“Në çdo rast, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afatit të ankimimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar I pari, që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si më poshtë :**

1. Kontratë pune (e vlefshme)
2. Diplomë

**Argumentimi:** Për kriteret e përcaktuara në pikën 2.3.3. Njësia e Prokurimit është bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, “Për Prokurimin Publik” datë 23.12.2020, pika 4 si dhe në VKM nr 285 datë 19.05.2021 “për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” neni 39 pika 6 c.

*Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.*

*Inxhinieri i ndërtimit është i nevojshëm për shkak të objektivit të punës publike që prokurohet Pikërisht, sipas preventivit do të kryhen punime rikonstruksioni e ndërtimi dhe për rrjedhojë, është i nevojshëm inxhinieri i ndërtimit..*

**2.3.4** Operatori ekonomik duhet të deklarojë sipas formularit të vetdeklarimit se ka një punonjës i cili është i pajisur me Çertifikate trajnimi për *“Pergjegjes per sigurinë dhe mbrojtjen e shendetit ne Pune”*, e dhëne nga nje organizem i licencuar certifikimi shqiptar ose i huaj

*Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomikë, ky kusht quhet i plotësuar edhe kur vetem 1 operator ekonomik paraqit dokumentat per punonjesin te pajisur me certifikate trajnimi për “Pergjegjes per sigurinë dhe mbrojtjen e shendetit ne Pune”.*

**“Në çdo rast, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afatit të ankimimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar I pari, që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.**

**2.3.5** Shoqëria duhet të paraqesë Çertifikata ISO të vlefshme:

1. ISO 9001- 2015 (Sistemi i menaxhimit të cilesise).
2. ISO 14001-2015 (Sistemi i menaxhimit të mjedisit).
3. ISO 45001-2018 (Sistemet e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë)

*Certifikata duhet të jetë e vlefshme dhe e lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtare akreditues, të njohur nga RSH ose standardeve shqiptare mbi konformitetin e standardeve europiane dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë*

*Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, secili operator ekonomik duhet të dorëzojë çertifikata ISO, sipas zërave të punimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas akt marrëveshjes.*

*Certifikata duhet të jetë e vlefshme dhe e lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtare akreditues, të njohur nga RSH ose standardeve shqiptare mbi konformitetin e standardeve europiane dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë*

*Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, secili operator ekonomik duhet të dorëzojë çertifikata ISO, sipas zërave të punimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas akt marrëveshjes.*

*Për kriteret e përcaktuara në Kapacitetin teknik, Njësia e prokurimit ka zbatuar VKM Nr.285 date 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", neni 44 "Kërkesat e cilësisë", si dhe bazuar në Rekomandimin e Agjensisë së Prokurimit Publik nr.8197 prot. datë 03.09.2018 ,për "Hartimin e Kritereve për kualifikim për procedurat e prokurimit për mallra,punë,shërbime. Autoriteti Kontraktor kërkon që operatori ekonomik të jetë i certifikuar me çertifikatat Iso .*

ISO 9001:2015 është një seri normash dhe standartizimesh ndërkombëtare, që i referohen sistemeve të menaxhimit të cilësisë, pra, të strukturave të organizimit të ndërrmarjeve publike dhe private, struktura të cilat këto ndërrmarje duhet t'i adoptojnë për një orientim më të mirë të ndërrmarjes në standartet e tregut. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 9001:2015 me qëllim efektivitetin dhe efektshmërinë në zhvillimin e veprimtarisë së tij, e cila do të sjellë dhe zvogëlimin e kostove. Pra ky çertifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të ofrojnë cilësi të mirë me çmime të ulta.

ISO 14001:2015 ofron një kuadër praktik për shoqëritë që duan të menaxhojnë rreziqet mjedisore ekzistuese dhe potenciale. Ky sistem integrohet lehtësisht në strukturën e menaxhimit të biznesit për të kontrolluar impaktet që aktivitetet, operacionet, produktet dhe shërbimet kanë mbi mjedisin. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 14001:2015 me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana tij (në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi) të identifikojë impaktin në mjedis gjatë aktivitetit të saj si dhe të përmirësojë performancën mjedisore duke zbatuar një qasje sistematike. Pra ky çertifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të ushtrojnë veprimtarinë duke pasur në konsideratë parimin e mbrojtjes së mjedisit.

ISO 45001-2018 është standard ndërkombëtare, i cili parashtron kërkesat për menaxhimin e praktikave të mira të sigurisë dhe shëndetit në punë për çdo organizatë, pavarësisht nga madhësia. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 45001-2018 me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana tij (në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi) të realizohet duke u mbështetur mbi parimin e sigurisë dhe shëndetit në punë. Kjo kërkesë shërben dhe si një garanci extra që do të sjellë reduktimin e aksidenteve dhe sëmundjeve në vendin e punës duke minimizuar kostot si dhe kohën në përmbushje me sukses të kontratës së punës objekt prokurimi.

**2.3.6** Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të deklaroje ne formularin e vetdeklarimit se ka të punësuar, minimalisht 31 punonjës të kualifikuar si më poshtë:

- **Murator** (5)
- **Suvaxhi** (6)
- **Karpentiere** (10)
- **Elektracist** (2)

***“Në çdo rast, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afatit të ankimimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar I pari, që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si më poshtë :***

1. kontrata e punës e vlefshme;
  2. Çertifikate për sigurin teknik të punonjesve (e vlefshme);  
ose  
Deshmi kualifikimi e sigurimit teknik
- **Punetore të thjeshte** (8)

**“Në çdo rast, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afatit të ankimimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar I pari, që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si më poshtë :**

1. kontrata e punës e vlefshme;

- **Murator (5)**

Bazuar në zërat e punimeve sipas preventivit Punime murature tulle ,kërkohet që operarori ekonomik të disponojë 5 muratore të cilët do të realizojnë këto punime.

- **Elektracist (2)**

Bazuar në zërat e punimeve sipas preventivit Punime elektrike ,kërkohet që operarori ekonomik të disponojë 2 elektracist që do të realizojnë këto punime.

- **Karpentier (10)**

Bazuar në zërat e punimeve sipas preventivit Punime izolimi dhe catie ,dhe trare tavani\* ,si dhe duke parë grafikun e punimeve që në 1 muaj punohet në gati 10 shtëpi ,kërkohet që operarori ekonomik të disponojë 10 karpentiere që do të realizojnë këto punime.

- **Suvaxhi (6)**

Bazuar në zërat e punimeve sipas preventivit Punime suvatimi si dhe duke parë grafikun e punimeve që në 1 muaj punohet në gati 10 shtëpi,kërkohet që operatori ekonomik të disponojë 6 suvaxhinj që do të realizojnë këto punime.

- **Punetore të thjeshtë (8)**

Bazuar në zërat e punimeve në preventiv për punime të ndryshme AK ka kërkuar 8 punetore të thjeshtë ndihmes për realizimin e punimeve

**Argumentimi:**Në bazë të pikës 4, të nenit 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Përprokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

Vendosja e ketyre kriterëve për fuqinë e punetoreve është bërë në përputhje me zërat dhe volumet e preventivit, me afatin e zbatimit të punimeve sipas grafikut të punimeve, që është perlllogaritur në një kohë të shkurtër i cili kërkon fuqi punetore të shtuar dhe me mjetet e kerkuara për zbatimin me sukses të kësaj kontrate.

**2.3.7 Operatori Ekonomik duhet të deklarojë në formularin e vetëdeklarimit se ka një punësim mesatar i të paktën 31 (tridhjetë e një) punonjësish për muajin e fundit.**

**“Në çdo rast, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afatit të ankimimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar I pari, që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si më poshtë :**

- a. **Vërtetim** të lëshuar dhe konfirmuar (me firmë dhe vule) nga Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për muajin e fundit.



## Dhe

**Listpagesat** e konfirmuar (me firme dhe vule) nga Administrata Tatimore te punonjesve sipas formatit qe kerkohej nga legjislacioni ne fuqi per muajin e fundit.

*Kriteret e percaktuara ne piken 2.3.6. Eshte kerkuar qe operatori ekonomik te ketë një staf prej 31 punonjësit për të realizuar punimet ,nga zberthimi i preventivit të punimeve me manualin e miratuar me Vendimin Nr.629, datë 15.07.2015 "Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre " Kjo kërkesë mbështetet në Ligjin Nr. 162, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 77, pika 4, si dhe në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pka 6, gërma "ç".*

*Qëllimi i vendosjes së këtij kushti është i implementuar sipas dispozitave ligjore dhe shërben si një garanci që kontrata objekt prokurimi do të realizohet me sukses sipas Specifikimeve Teknike (të cilat do publikohen së bashku me Dokumentat e Tenderit) si dhe punimet do të kryhen brenda afatit kohor të parashikuar në Njoftimin e Kontratës.*

*Nga ana teknike argumentojmë se numri mesatar i punonjësve, prej gjithsej 31 punonjësish, është caktuar në bazë të llogaritjeve të zërave të punës dhe volumit përkatës të cdo zëri në preventiv si dhe grafikut në zbatimin të punimeve, të cilat duhet të përfundojnë brenda afatit, mbështetur kjo në VKM Nr.629 datë 15.07.2015 "Për miratimin e manualeve të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizat teknike të tyre". Nëpërmjet këtij kushti kërkohet që të vërtetohet se Ofertuesit zotërojnë kapacitetet e nevojshme teknike lidhur me stafin që kanë në dispozicion, si dhe shërbejnë për të provuar se kanë qëndrueshmëri të stafit pa shkëputje nga puna, dëshmi të cilat i japin garancitë e nevojshme Autoritetit Kontraktor mbi përmbushjen me sukses të kontratës objekt prokurimi. Numri i punëtorëve si dhe personeli i nevojshëm për zbatimin e kontratës është përcaktuar duke marrë në konsideratë vlerën e kontratës që prokurohet, natyrën si dhe kohëzgjatjen e saj si dhe duke u mbështetur mbi përvojën e mëparshme që ka pasur AK në zhvillimin e procedurave me objekt të ngjashëm dhe i shërben Autoritetit Kontraktor për t'u njohur me kapacitetet profesionale të ofertuesve me qëllim përmbushjen e kontratës me sukses.*

*Gjithashtu për të vërtetuar zotërimin e fuqisë punëtore si dhe stabilitetin e saj eshte kerkuar edhe vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore si dhe listpagesat e punonjësve mbështetur edhe në Kreun V, Seksioni III, Neni 39, pika 8 të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" sipas së cilës: "Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës".*

Nr.	Nr. AN	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSI	SASI	op/njesi	op/gjithesej
<b>1</b>		<b>Adriatik Azisllari Maliq</b>				
		<b>PUNIME PRISHJE</b>				
1	An	Prishje catie	m2	116	0.50	58.00
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 1 km	m3	5	0.10	0.50
		<b>PUNIME MURATURE TULLE</b>				

1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, llaç të përzier M 15; brez ,oxhaqe	m3	2	11.00	22.00
		<b>PUNIME H/ZOLIMI DHE ÇATIE</b>				0.00
1	2.292	Trare tavani te sharuar	m2	100	0.37	37.00
2	2.209	Ulluk vertikal llamarine Ø 100	ml	12	1.1	13.20
3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	43	1.3	55.90
4	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m2	115	2.3	264.50
5	2.203	Veshje kornize me llamarine	m2	2	1.60	3.20
		<b>PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA</b>				0.00
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	70	4.70	329.00
		<b>PUNIME ELEKTRIKE</b>				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.50
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	6	0.33	1.98
3	2.480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	30	0.32	9.60
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	10	0.1	1.00
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	60	0.04	2.40
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	60	0.04	2.40
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4	0.55	2.20
8	2.487/a	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular	copë	5	0.25	1.25
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V	copë	3	1	3.00
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V,	copë	3	1	3.00
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1	1.3	1.30
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1	1.30	1.30
		<b>SHUMA 1</b>				<b>814.23</b>
<b>2</b>		<b>Familja: Kuvet Pane</b>	<b>Maliq</b>			
		<b>PUNIME PRISHJE</b>				
1	An	Prishje catie	m2	102	0.50	51.00
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 1km	m3	5	0.10	0.50
		<b>PUNIME MURATURE TULLE</b>				0.00
	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m2	50	1.55	77.50
1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, llaç të përzier M 15 (ritje kati)	m3	5	11.00	55.00
		<b>PUNIME H/ZOLIMI DHE ÇATIE</b>				
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Ø 100	ml	44	1.1	48.40
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	15	1.3	19.50

3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m2	102	2.3	234.60
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m2	2	1.60	3.20
		<b>VII. PUNIME ELEKTRIKE</b>				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.50
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	6	0.33	1.98
3	2.480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	40	0.32	12.80
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	10	0.1	1.00
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	50	0.04	2.00
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	50	0.04	2.00
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	5	0.55	2.75
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4	0.25	1.00
9	2.485/1	F.V. Çeles ndricimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	5	1	5.00
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	5	1	5.00
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	3	1.3	3.90
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	3	1.30	3.90
		<b>SHUMA 2</b>				<b>532.53</b>
<b>3</b>		<b>Familja: Gëzim Bilbilaj</b>	<b>Maliq</b>			
		<b>PUNIME PRISHJE</b>				
1	An	Prishje catie	m2	56	0.50	28.00
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	3	0.10	0.30
		<b>PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE</b>				
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12	1.1	13.20
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	29	1.3	37.70
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m2	56	2.3	128.80
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m2	2	1.60	3.20
		<b>SHUMA 3</b>				<b>211.20</b>
<b>4</b>		<b>Familja: Ilirjan Fetollari</b>	<b>Novosele</b>			
		<b>PUNIME PRISHJE</b>				
1	An	Prishje catie	m2	91	0.50	45.50
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 1 km	m3	4	0.10	0.40
		<b>PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE</b>				
2	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12	1.1	13.20
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	34	1.3	44.20
4	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m2	91	2.3	209.30

5	2.203	Veshje kornize me llamarine	m2	2	1.60	3.20
		<b>PUNIME SUVATIMI</b>				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	10	4.70	47.00
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m2	17	1.55	26.35
		<b>VII. PUNIME ELEKTRIKE</b>				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1	1.00
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	6	0.33	1.98
3	2.480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	40	0.32	12.80
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	10	0.1	1.00
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	80	0.04	3.20
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	40	0.04	1.60
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	5	0.55	2.75
8	2.487/a	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular	copë	3	0.25	0.75
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	5	1	5.00
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	5	1	5.00
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	2	1.3	2.60
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	2	1.30	2.60
		<b>SHUMA 4</b>				<b>429.43</b>
<b>5</b>		<b>Familja : Ismail Kodrasi Novosele</b>				
		<b>PUNIME PRISHJE</b>				
1	An	Prishje catie	m2	113	0.50	56.50
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 1 km	m3	6	0.10	0.60
		<b>PUNIME H/ZOLIMI DHE ÇATIE</b>				
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12	1.1	13.20
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	41	1.3	53.30
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m2	113	2.3	259.90
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m2	2	1.60	3.20
		<b>PUNIME SUVATIMI</b>				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	45	4.70	211.50
		<b>PUNIME ELEKTRIKE</b>				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.50
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4	0.33	1.32
3	2.480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	20	0.32	6.40
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	10	0.1	1.00
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	40	0.04	1.60

6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	40	0.04	1.60
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4	0.55	2.20
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular	copë	2	0.25	0.50
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V	copë	2	1	2.00
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V,	copë	3	1	3.00
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1	1.3	1.30
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1	1.30	1.30
		<b>SHUMA 5</b>				<b>621.92</b>
<b>6</b>		<b>Familja: Jetnor Mucollari Fshat Maliq</b>				
		<b>PUNIME PRISHJE</b>				
1	An	Prishje catie	m2	97	0.50	48.50
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m3	5	0.10	0.50
		<b>PUNIME HIZOLIMI DHE CATIJE</b>				
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine $\Phi$ 100	ml	10	1.1	11.00
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	36	1.3	46.80
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m2	97	2.3	223.10
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m2	2	1.60	3.20
		<b>PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA</b>				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	14	4.7	65.80
2	2.312	Suva e zakomshme mur gurri	m2	48	1.75	84.00
		<b>PUNIME ELEKTRIKE</b>				0.00
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.50
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	6	0.33	1.98
3	2.480/2	F,V. Tubo freksibel i bute $\varnothing$ 20 ÷ 21 mm	ml	20	0.32	6.40
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC $\varnothing$ 2 x 1.5mm2	ml	10	0.1	1.00
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	40	0.04	1.60
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	40	0.04	1.60
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	6	0.55	3.30
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4	0.25	1.00
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	6	1	6.00
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	5	1	5.00
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	2	1.3	2.60
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1	1.3	1.30
		<b>SHUMA 6</b>				<b>516.18</b>
<b>7</b>		<b>Familja : Selim Mollaymeri Fshat Maliq</b>				
		<b>PUNIME PRISHJE</b>				

1	An	Prishje catie	m2	117	0.50	58.50
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	6	0.10	0.60
		<b>PUNIME MURATURE TULLE</b>				0.00
1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, llaç të përzier M 15 (brez )	m3	3	11.00	33.00
		<b>PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE</b>				
1	2.292	Trare tavani te sharuar	m2	69	0.37	25.53
2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal	ml	18	1.1	19.80
3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	56	1.3	72.80
4	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m2	117	2.3	269.10
5	2.203	Veshje kornize me llamarine	m2	2	1.60	3.20
		<b>PUNIME SUVATIMI</b>				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	44	4.7	206.80
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m2	30	1.55	46.50
		<b>PUNIME ELEKTRIKE</b>				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.50
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4	0.33	1.32
3	2.480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	40	0.32	12.80
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	20	0.1	2.00
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	80	0.04	3.20
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	80	0.04	3.20
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	5	0.55	2.75
8	2.487/a	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular	copë	4	0.25	1.00
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	5	1	5.00
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	4	1	4.00
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	2	1.3	2.60
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1	1.30	1.30
		<b>SHUMA 7</b>				<b>776.50</b>
<b>8</b>		<b>Familja: Ilirjan Kolonja Maliq</b>				
		<b>PUNIME PRISHJE</b>				
1	An	Prishje catie	m2	45	0.50	22.50
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 1 km	m3	3	0.10	0.30
		<b>PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE</b>				
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	6	1.1	6.60
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	7	1.3	9.10

3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m2	45	2.3	103.50
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m2	2	1.60	3.20
		<b>SHUMA 8</b>				<b>145.20</b>
<b>9</b>		<b>Familja:Fatmir Dautllari Sovjan</b>				
		<b>PUNIME PRISHJE</b>				
1	An	Prishje catie	m2	103	0.50	51.50
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	6	0.10	0.60
		<b>PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE</b>				
	2.292	Trare tavani te sharuar	m2	20	0.37	7.40
1	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal	ml	12	1.1	13.20
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	54	1.3	70.20
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m2	103	2.3	236.90
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m2	2	1.60	3.20
		<b>PUNIME SUVATIMI</b>				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	36	4.70	169.20
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m2	30	1.55	46.50
		<b>PUNIME ELEKTRIKE</b>				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.50
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4	0.33	1.32
3	2.480/2	F.V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	30	0.32	9.60
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	30	0.1	3.00
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	60	0.04	2.40
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	40	0.04	1.60
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	5	0.55	2.75
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular	copë	3	0.25	0.75
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	5	1	5.00
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	4	1	4.00
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	3	1.3	3.90
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1	1.30	1.30
		<b>SHUMA 9</b>				<b>635.82</b>
<b>10</b>		<b>Familja :Osman Lumani Sovjan</b>				
		<b>PUNIME PRISHJE</b>				
1	An	Prishje catie	m2	99	0.50	49.50
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	5	0.10	0.50
		<b>PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE</b>				

1	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m2	99	2.30	227.70
2	2.203	Veshje kornize me llamarine	m2	2	1.60	3.20
3	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal	ml	12	0.5	6.00
4	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	56	0.6	33.60
		<b>SHUMA 10</b>				<b>320.50</b>
<b>11</b>		<b>Familja: Nazmi Lilollari</b>	<b>Sovjan</b>			
		<b>PUNIME PRISHJE</b>				
1	An	Prishje catie	m2	116	0.50	58.00
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	5	0.10	0.50
		<b>PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE</b>				
1	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal	ml	15	1.1	16.50
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	42	1.3	54.60
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m2	116	2.3	266.80
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m2	2	1.60	3.20
		<b>PUNIME SUVATIMI</b>				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	37	4.70	173.90
		<b>PUNIME ELEKTRIKE</b>				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.50
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4	0.33	1.32
3	2.480/2	F.V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	50	0.32	16.00
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	10	0.1	1.00
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	50	0.04	2.00
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	50	0.04	2.00
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	5	0.55	2.75
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular	copë	4	0.25	1.00
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	5	1	5.00
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3	1	3.00
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	2	1.3	2.60
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1	1.30	1.30
		<b>SHUMA 11</b>				<b>612.97</b>
<b>12</b>		<b>Familja: Sadete Sulejmani</b>	<b>Maliq</b>			
		<b>PUNIME PRISHJE</b>				
1	An	Prishje catie	m2	140	0.50	70.00
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	6	0.10	0.60
		<b>PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE</b>				



1	2.209	Ulluk vertikal llamarine $\Phi$ 100	ml	16	0.5	8.00
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	50	0.6	30.00
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m2	140	2.3	322.00
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m2	8	1.60	12.80
		<b>Shuma 12</b>				<b>443.40</b>
<b>13</b>		<b>Familja: Shpetim Likaj</b>	<b>Shqitas</b>			
		<b>PUNIME PRISHJE</b>				
1	An	Prishje catie	m2	110	0.50	55.00
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	5	0.10	0.50
		<b>PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE</b>				
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine $\Phi$ 100	ml	15	1.1	16.50
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	42	1.3	54.60
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m2	110	2.3	253.00
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m2	2	1.60	3.20
		<b>PUNIME SUVATIMI</b>				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	27	4.70	126.90
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m2	50	1.55	77.50
		<b>PUNIME ELEKTRIKE</b>				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.50
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4	0.33	1.32
3	2.480/2	F.V. Tubo freksibel i bute $\Phi$ 20 ÷ 21 mm	ml	40	0.32	12.80
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC $\Phi$ 2 x 1.5mm2	ml	10	0.1	1.00
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	40	0.04	1.60
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	40	0.04	1.60
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4	0.55	2.20
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular	copë	3	0.25	0.75
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4	1	4.00
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3	1	3.00
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	2	1.3	2.60
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1	1.30	1.30
		<b>SHUMA 13</b>				<b>620.87</b>
<b>14</b>		<b>Familja: Alban Kanani</b>	<b>Shqitas</b>			
		<b>PUNIME PRISHJE</b>				
1	An	Prishje catie	m2	99	0.50	49.50

2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	5	0.10	0.50
		<b>PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE</b>				0.00
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine $\Phi$ 100	ml	12	1.1	13.20
1	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	38	1.3	49.40
2	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla marseleze	m <sup>2</sup>	99	2.3	227.70
3	2.203	Veshje kornize me llamarine	m <sup>2</sup>	2	1.60	3.20
		<b>SHUMA 14</b>				<b>343.50</b>
<b>15</b>		<b>Familja: Clirim Begolli Leminot</b>				
		<b>PUNIME SUVATIMI</b>				
1	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	5	0.10	0.50
2	An	Prishje suvaje	m2	150	0.10	15.00
3	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	40	4.70	188.00
4	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m2	108	1.55	167.40
5	2,388/1	F.V.dyer tamburato	m2	5	2	10.00
6	2,375/a	F.V.Dritare d/a dyfish xham	m2	4.8	2.64	12.67
		<b>PUNIME ELEKTRIKE</b>				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.50
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	5	0.33	1.65
3	2.480/2	F,V. Tubo freksibel i bute $\Phi$ 20 ÷ 21 mm	ml	60	0.32	19.20
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC $\Phi$ 2 x 1.5mm <sup>2</sup>	ml	10	0.1	1.00
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	90	0.04	3.60
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	90	0.04	3.60
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	5	0.55	2.75
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular	copë	4	0.25	1.00
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	5	1	5.00
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	6	1	6.00
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	2	1.3	2.60
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	2	1.30	2.60
		<b>SHUMA 15</b>				<b>444.07</b>
<b>16</b>		<b>Familja: Iqmet Guri Leminot</b>				
		<b>PUNIME PRISHJE</b>				
1	An	Prishje catie	m2	103	0.50	51.50
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	5	0.10	0.50
		<b>PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE</b>				0.00
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine $\Phi$ 100	ml	10	0.5	5.00

2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	40	0.6	24.00
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m2	103	2.3	236.90
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m2	2	1.60	3.20
		<b>SHUMA 16</b>				<b>321.10</b>
<b>17</b>		<b>Familja: Muhamed Doda Pirq</b>				
		<b>PUNIME PRISHJE</b>				
1	An	Prishje catie	m2	104	0.50	52.00
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	5	0.10	0.50
		<b>PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE</b>				0.00
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine $\Phi$ 100	ml	12	1.1	13.20
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	39	1.3	50.70
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m2	104	2.3	239.20
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m2	2	1.60	3.20
		<b>PUNIME SUVATIMI</b>				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	27	4.70	126.90
		<b>PUNIME ELEKTRIKE</b>				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.50
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4	0.33	1.32
3	2.480/2	F.V. Tubo freksibel i bute $\emptyset$ 20 ÷ 21 mm	ml	30	0.32	9.60
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC $\emptyset$ 2 x 1.5mm2	ml	10	0.1	1.00
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	60	0.04	2.40
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	60	0.04	2.40
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	2	0.55	1.10
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular	copë	2	0.25	0.50
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	2	1	2.00
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3	1	3.00
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1	1.3	1.30
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1	1.30	1.30
		<b>SHUMA 17</b>				<b>513.12</b>
<b>18</b>		<b>Familja: Diturie Celanji Fshat Maliq</b>				
		<b>PUNIME PRISHJE</b>				
1	An	Prishje catie	m2	60	0.50	30.00
2	2.37/2a	Transport materjale ndertimi me auto deri 2 km	m3	3	0.10	0.30
		<b>PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE</b>				

1	2.209	Ulluk vertikal llamarine $\Phi$ 100	ml	12	1.1	13.20
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	30	1.3	39.00
3	2.203	Veshje kornize me llamarine	m2	2	1.60	3.20
4	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m2	60	2.30	138.00
		<b>SHUMA 18</b>				<b>223.70</b>
<b>19</b>		<b>Familja : Luan Çuka</b>	<b>Vreshtas</b>			
		<b>PUNIME PRISHJE</b>				
1	An	Prishje catie	m2	109	0.50	54.50
2	2.37/2a	Transport materjale ndertimi me auto deri 2 km	m3	5	0.10	0.50
		<b>PUNIME H/ZOLIMI DHE ÇATIE</b>				
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine $\Phi$ 100	ml	6	0.5	3.00
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	23	0.6	13.80
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m2	109	2.3	250.70
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m2	2	1.60	3.20
5	2.292	Trare tavani te sharuar	m2	80	0.37	29.60
		<b>PUNIME SUVATIMI</b>				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	32	4.70	150.40
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m2	117	1.55	181.35
		<b>SHUMA 19</b>				<b>687.05</b>
<b>20</b>		<b>Familja: Mevlud Dushku</b>	<b>Vreshtas</b>			
		<b>PUNIME PRISHJE</b>				
1	An	Prishje catie	m2	145	0.50	72.50
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	6	0.10	0.60
		<b>PUNIME H/ZOLIMI DHE ÇATIE</b>				0.00
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine $\Phi$ 100	ml	12	1.1	13.20
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	44	1.3	57.20
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m2	145	2.3	333.50
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m2	2	1.60	3.20
5	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	75	4.70	352.50
6	2.292	Trare tavani te sharuar	m2	75	0.37	27.75
		<b>PUNIME ELEKTRIKE</b>				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.50
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4	0.33	1.32

3	2.480/2	F.V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	60	0.32	19.20
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	10	0.1	1.00
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	60	0.04	2.40
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	60	0.04	2.40
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	6	0.55	3.30
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular	copë	4	0.25	1.00
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	6	1	6.00
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	6	1	6.00
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	2	1.3	2.60
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	3	1.30	3.90
		<b>SHUMA 20</b>				<b>911.07</b>
<b>21</b>		<b>Familja: Shpetim Kotka Potgorie</b>				
		<b>PUNIME PRISHJE</b>				
1	An	Prishje catie	m2	96	0.50	48.00
3	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m3	5	0.10	0.50
		<b>PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE</b>				0.00
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12	1.1	13.20
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	40	1.3	52.00
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m2	96	2.3	220.80
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m2	2	1.60	3.20
		<b>PUNIME SUVATIMI</b>				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	33	4.70	155.10
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m2	20	1.55	31.00
		<b>PUNIME ELEKTRIKE</b>				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.50
2	2.487	F.V. Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	3	0.33	0.99
3	2.480/2	F.V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	40	0.32	12.80
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	10	0.1	1.00
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	40	0.04	1.60
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	40	0.04	1.60
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	3	0.55	1.65
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular	copë	3	0.25	0.75
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	3	1	3.00
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	2	1.3	2.60
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	3	1.30	3.90
		<b>SHUMA 21</b>				<b>555.19</b>

<b>22</b>		<b>Familja: Bashkim Xhemali</b>	<b>Sheqeras</b>			
		<b>PUNIME PRISHJE</b>				
1	An	Prishje catie	m2	59	0.50	29.50
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	4	0.10	0.40
		<b>PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE</b>				
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine $\Phi$ 100	ml	12	1.1	13.20
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	41	1.3	53.30
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m2	59	2.3	135.70
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m2	2	1.60	3.20
5	2.292	Trare tavani te sharuar	m2	40	0.37	14.80
		<b>PUNIME SUVATIMI</b>				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	35	4.70	164.50
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m <sup>2</sup>	20	1.55	31.00
3	2.312	Suva brenda mur guri h~4m me krah llaç të përzier M 25	m2	25	1.75	43.75
4	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, llaç të përzier M 15 (brez )	m3	1.5	11.00	16.50
		<b>PUNIME ELEKTRIKE</b>				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.50
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4	0.33	1.32
3	2.480/2	F,V. Tubo freksibel i bute $\emptyset$ 20 ÷ 21 mm	ml	40	0.32	12.80
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC $\emptyset$ 2 x 1.5mm2	ml	10	0.1	1.00
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	40	0.04	1.60
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	40	0.04	1.60
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4	0.55	2.20
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular	copë	3	0.25	0.75
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4	1	4.00
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	4	1	4.00
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	2	1.3	2.60
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1	1.30	1.30
		<b>SHUMA 22</b>				<b>540.52</b>
<b>23</b>		<b>Familja: Muarem Xhemali</b>	<b>Sheqeras</b>			
		<b>PUNIME PRISHJE</b>				
1	An	Prishje catie	m2	69	0.50	34.50
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	4	0.10	0.40
		<b>PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE</b>				
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine $\Phi$ 100	ml	12	1.1	13.20

2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	33	1.3	42.90
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m2	69	2.3	158.70
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m2	2	1.60	3.20
		<b>PUNIME SUVATIMI</b>				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	47	4.70	220.90
2	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, llaç të përzier M 15 (brez )	m3	1.6	11.00	17.60
		<b>PUNIME ELEKTRIKE</b>				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.50
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4	0.33	1.32
3	2.480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	40	0.32	12.80
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	10	0.1	1.00
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	40	0.04	1.60
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	40	0.04	1.60
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4	0.55	2.20
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	3	0.25	0.75
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4	1	4.00
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	4	1	4.00
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	2	1.3	2.60
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1	1.30	1.30
		<b>SHUMA 23</b>				<b>526.07</b>
<b>24</b>		<b>Familja: Kujtim Kelo Pojan</b>				
		<b>PUNIME PRISHJE</b>				
1	An	Prishje catie	m2	86	0.50	43.00
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	4	0.10	0.40
		<b>PUNIME H/ZOLIMI DHE ÇATIE</b>				
	2.292	Trare tavani te sharuar	m2	43	0.37	15.91
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12	1.1	13.20
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	38	1.3	49.40
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m2	86	2.3	197.80
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m2	2	1.60	3.20
		<b>PUNIME SUVATIMI</b>				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	37	4.70	173.90

<b>PUNIME ELEKTRIKE</b>						
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.50
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4	0.33	1.32
3	2.480/2	F.V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	60	0.32	19.20
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	10	0.1	1.00
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	60	0.04	2.40
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	60	0.04	2.40
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	6	0.55	3.30
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4	0.25	1.00
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	6	1	6.00
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	6	1	6.00
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1	1.3	1.30
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1	1.30	1.30
<b>SHUMA 24</b>						<b>543.53</b>
<b>25</b>		<b>Familja: Anida Shenepremte</b>	<b>Rembec</b>			
<b>PUNIME PRISHJE</b>						
1	An	Prishje catie	m2	108	0.50	54.00
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	4	0.10	0.40
<b>PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE</b>						
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12	0.5	6.00
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	43	0.6	25.80
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m2	108	2.3	248.40
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m2	2	1.60	3.20
<b>SHUMA 25</b>						<b>337.80</b>
<b>26</b>		<b>Familja: Petrit Rema</b>	<b>Orman</b>			
<b>PUNIME PRISHJE</b>						
1	An	Prishje catie	m2	113	0.50	56.50
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	5	0.10	0.50
<b>PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE</b>						
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12	1.1	13.20
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	50	1.3	65.00



3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m2	113	2.3	259.90
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m2	2	1.60	3.20
		<b>PUNIME SUVATIMI</b>				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	48	4.70	225.60
		<b>PUNIME ELEKTRIKE</b>				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.50
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4	0.33	1.32
3	2.480/2	F.V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	60	0.32	19.20
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	10	0.1	1.00
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	60	0.04	2.40
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	60	0.04	2.40
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	6	0.55	3.30
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4	0.25	1.00
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	6	1	6.00
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	6	1	6.00
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	2	1.3	2.60
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	3	1.30	3.90
		<b>SHUMA 26</b>				<b>674.52</b>
<b>27</b>		<b>Familja: Ilir Caushi Orman</b>				
		<b>PUNIME PRISHJE</b>				
1	An	Prishje catie	m2	95	0.50	47.50
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	4	0.10	0.40
		<b>PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE</b>				
	2.292	Trare tavani te sharuar	m <sup>2</sup>	43	0.37	15.91
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12	1.1	13.20
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	40	1.3	52.00
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m2	95	2.3	218.50
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m2	2	1.60	3.20
		<b>PUNIME SUVATIMI</b>				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	40	4.70	188.00
2	2.312	Suva mur guri h~4m me krah llaç të përzier M 25	m2	62	1.55	96.10
		<b>PUNIME ELEKTRIKE</b>				

1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.50
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4	0.33	1.32
3	2.480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	60	0.32	19.20
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	10	0.1	1.00
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	60	0.04	2.40
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	60	0.04	2.40
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	6	0.55	3.30
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4	0.25	1.00
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	6	1	6.00
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	6	1	6.00
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1	1.3	1.30
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1	1.30	1.30
<b>SHUMA 27</b>						<b>681.53</b>
<b>28</b>		<b>Familja: Artan Ciko</b>	<b>Vlocisht</b>			
<b>PUNIME PRISHJE</b>						
1	An	Prishje catie	m2	108	0.50	54.00
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	4	0.10	0.40
<b>PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE</b>						
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12	1.1	13.20
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	43	1.3	55.90
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m2	108	2.3	248.40
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m2	2	1.60	3.20
5	2.310	Suva brenda mur tulle h-4m me krahe	m2		1.55	0.00
<b>PUNIME SUVATIMI</b>						
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	59	4.70	277.30
<b>PUNIMESH TRESASH</b>						
1	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	12	1.66	19.92
2	2.262	Shtrese betoni C6/10	m3	1.2	8.60	10.32
<b>PUNIME ELEKTRIKE</b>						
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.50
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4	0.33	1.32
3	2.480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	60	0.32	19.20
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	10	0.1	1.00
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	60	0.04	2.40

6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	60	0.04	2.40
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	6	0.55	3.30
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4	0.25	1.00
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	6	1	6.00
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	6	1	6.00
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	2	1.3	2.60
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	3	1.30	3.90
		<b>SHUMA 28</b>				<b>733.26</b>
<b>29</b>		<b>Familja: Artan Beqiri</b>	<b>Vlocisht</b>			
		<b>PUNIME PRISHJE</b>				
1	An	Prishje catie	m2	72	0.50	36.00
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	3	0.10	0.30
		<b>PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE</b>				0.00
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine $\Phi$ 100	ml	12	1.1	13.20
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	34	1.3	44.20
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m2	72	2.3	165.60
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m2	2	1.60	3.20
		<b>PUNIME SUVATIMI</b>				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	30	4.70	141.00
		<b>PUNIME ELEKTRIKE</b>				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.50
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4	0.33	1.32
3	2.480/2	F,V. Tubo freksibel i bute $\emptyset$ 20 ÷ 21 mm	ml	60	0.32	19.20
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC $\emptyset$ 2 x 1.5mm2	ml	10	0.1	1.00
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	60	0.04	2.40
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	60	0.04	2.40
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	6	0.55	3.30
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4	0.25	1.00
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	6	1	6.00
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	6	1	6.00
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	2	1.3	2.60
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	3	1.30	3.90
		<b>SHUMA 29</b>				<b>454.12</b>
<b>30</b>		<b>Familja: Salije Kurto</b>	<b>Vlocisht</b>			
		<b>PUNIME PRISHJE</b>				
1	An	Prishje catie	m2	95	0.50	47.50

2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	3	0.10	0.30
		<b>PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE</b>				
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine $\Phi$ 100	ml	12	1.1	13.20
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	39	1.3	50.70
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m2	95	2.3	218.50
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m2	2	1.60	3.20
		<b>SHUMA 30</b>				<b>333.40</b>
<b>31</b>		<b>Familja: Nevruz Agolli</b>	<b>Vlocisht</b>			
		<b>PUNIME PRISHJE</b>				
1	An	Prishje catie	m2	90	0.50	45.00
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	3	0.10	0.30
		<b>PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE</b>				
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine $\Phi$ 100	ml	12	1.1	13.20
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	39	1.3	50.70
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m2	90	2.3	207.00
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m2	2	1.60	3.20
		<b>PUNIME SUVATIMI</b>				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	45	4.70	211.50
		<b>PUNIME ELEKTRIKE</b>				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.50
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4	0.33	1.32
3	2.480/2	F.V. Tubo freksibel i bute $\varnothing$ 20 ÷ 21 mm	ml	60	0.32	19.20
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC $\varnothing$ 2 x 1.5mm2	ml	10	0.1	1.00
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	60	0.04	2.40
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	60	0.04	2.40
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	6	0.55	3.30
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4	0.25	1.00
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	6	1	6.00
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	6	1	6.00
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	2	1.3	2.60
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	3	1.30	3.90
		<b>SHUMA 31</b>				<b>581.52</b>
<b>32</b>		<b>Familja: Jani Calleku</b>	<b>Vlocisht</b>			
		<b>PUNIME PRISHJE</b>				
1	An	Prishje catie	m2	65	0.50	32.50

2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	2	0.10	0.20
		<b>PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE</b>				
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine $\Phi$ 100	ml	12	1.1	13.20
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	34	1.3	44.20
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m2	65	2.3	149.50
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m2	2	1.60	3.20
		<b>PUNIME SUVATIMI</b>				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	36	4.70	169.20
2	2.310	Suva brenda mur tulle h-4m me krahe	m2	76	1.55	117.80
		<b>PUNIME ELEKTRIKE</b>				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.50
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4	0.33	1.32
3	2.480/2	F.V. Tubo freksibel i bute $\Phi$ 20 ÷ 21 mm	ml	60	0.32	19.20
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC $\Phi$ 2 x 1.5mm2	ml	10	0.1	1.00
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	60	0.04	2.40
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	60	0.04	2.40
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	6	0.55	3.30
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4	0.25	1.00
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	6	1	6.00
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	6	1	6.00
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	2	1.3	2.60
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	3	1.30	3.90
		<b>SHUMA 32</b>				<b>580.42</b>
<b>33</b>		<b>Familja: Kujtim Zere</b>	<b>Vlocisht</b>			
		<b>PUNIME PRISHJE</b>				
1	An	Prishje catie	m2	109	0.50	54.50
3	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	3	0.10	0.30
		<b>PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE</b>				
2	2.209	Ulluk vertikal llamarine $\Phi$ 100	ml	12	1.1	13.20
3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	40	1.3	52.00
4	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m <sup>2</sup>	109	2.3	250.70
5	2.203	Veshje kornize me llamarine	m <sup>2</sup>	2	1.60	3.20
		<b>PUNIME SUVATIMI</b>				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	91	4.70	427.70
		<b>PUNIME ELEKTRIKE</b>				

1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.50
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4	0.33	1.32
3	2.480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	60	0.32	19.20
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	10	0.1	1.00
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	60	0.04	2.40
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	60	0.04	2.40
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	6	0.55	3.30
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4	0.25	1.00
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	6	1	6.00
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	6	1	6.00
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	2	1.3	2.60
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	3	1.30	3.90
		<b>SHUMA 33</b>				<b>852.22</b>
<b>34</b>		<b>Familja: Peruze Metko Libonik</b>				
		<b>PUNIME PRISHJE</b>				
1	An	Prishje catie	m2	143	0.50	71.50
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	5	0.10	0.50
		<b>PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE</b>				
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12	1.1	13.20
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	48	1.3	62.40
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m2	143	2.3	328.90
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m2	2	1.60	3.20
		<b>SHUMA 34</b>				<b>479.70</b>
<b>35</b>		<b>Familja: Ferdinand Shupe Vashtemi</b>				
1	An	Prishje catie	m2	79	0.50	39.50
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	2	0.10	0.20
		<b>PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE</b>				
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12	0.5	6.00
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	49	0.6	29.40
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m2	79	2.3	181.70
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m2	2	1.60	3.20
5	2.262	Shtrese betoniC6/10	m3	2	8.60	17.20
		<b>SHUMA 35</b>				<b>277.20</b>
<b>36</b>		<b>Familja: Engjellush Hoxhalli Vashtemi</b>				
		<b>PUNIME PRISHJE</b>				

1	An	Prishje catie	m2	119	0.50	59.50
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	4	0.10	0.40
		<b>PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE</b>				
1	2.292	Trare tavani te sharuar	m <sup>2</sup>	108	0.37	39.96
2	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12	1.1	13.20
3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	44	1.3	57.20
4	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m <sup>2</sup>	119	2.3	273.70
5	2.203	Veshje kornize me llamarine	m <sup>2</sup>	2	1.60	3.20
		<b>PUNIME SUVATIMI</b>				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	70	4.70	329.00
2	2.310	Suva brenda mur tulle h-4m me krahe	m2	40	1.55	62.00
		<b>PUNIME ELEKTRIKE</b>				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.50
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4	0.33	1.32
3	2.480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	30	0.32	9.60
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	10	0.1	1.00
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	60	0.04	2.40
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	60	0.04	2.40
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	2	0.55	1.10
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	2	0.25	0.50
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	2	1	2.00
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3	1	3.00
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1	1.3	1.30
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	2	1.30	2.60
		<b>SHUMA 36</b>				<b>866.88</b>
<b>37</b>		<b>Familja: Flori Begolli Vashtemi</b>				
		<b>PUNIME PRISHJE</b>				
1	An	Prishje catie	m2	96	0.50	48.00
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	2	0.10	0.20
		<b>PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE</b>				
1	2.292	Trare tavani te sharuar	m2		0.37	0.00
2	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12	1.1	13.20
3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	38	1.3	49.40
4	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m2	96	2.3	220.80
5	2.203	Veshje kornize me llamarine	m2	2	1.60	3.20

		<b>PUNIME SUVATIMI</b>				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	51	4.70	239.70
		<b>PUNIME ELEKTRIKE</b>				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.50
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4	0.33	1.32
3	2.480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	30	0.25	7.50
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	10	0.1	1.00
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	60	0.04	2.40
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	60	0.04	2.40
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	2	0.55	1.10
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	2	0.25	0.50
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	2	1	2.00
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3	1	3.00
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1	1.3	1.30
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	2	1.30	2.60
		<b>SHUMA 37</b>				<b>601.12</b>
<b>38</b>		<b>Familja: Dhimiter Ceco Kolanec</b>				
		<b>PUNIME PRISHJE</b>				
1	An	Prishje catie	m2	94	0.50	47.00
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m3	3	0.10	0.30
		<b>PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE</b>				
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12	1.1	13.20
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	39	1.3	50.70
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m2	94	2.3	216.20
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m2	2	1.60	3.20
		<b>PUNIME SUVATIMI</b>				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	55	4.70	258.50
		<b>PUNIME ELEKTRIKE</b>				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.50
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4	0.33	1.32
3	2.480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	30	0.32	9.60
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	10	0.1	1.00
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	60	0.04	2.40
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	60	0.04	2.40
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	2	0.55	1.10
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	2	0.25	0.50



9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	2	1	2.00
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3	1	3.00
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1	1.3	1.30
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	2	1.30	2.60
		<b>SHUMA 38</b>				<b>617.82</b>
<b>39</b>		<b>Familja: Irjat Mejdani Stelce</b>				
		<b>PUNIME PRISHJE</b>				
1	An	Prishje catie	m2	128	0.50	64.00
		<b>PUNIME MURATURE TULLE</b>				
1	2.52/1	Mur guri me llac cemento	m3	7	6.60	46.20
		<b>PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE</b>				
1	2.292	Trare tavani te sharuar	m2	72	0.37	26.64
2	2.209	Ulluk vertikal llamarine Ø 100	ml	6	1.1	6.60
3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	26	1.3	33.80
4	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m2	128	2.3	294.40
5	2.203	Veshje kornize me llamarine	m2	2	1.60	3.20
		<b>PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA</b>				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	31	4.70	145.70
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m2	36	1.55	55.80
3	2.279	Shtrese drasa FM 2.5 cm	m2	80	1.6	128.00
4	2.262	Shtrese betoni C6/10	m3	3	8.60	25.80
		<b>PUNIME ELEKTRIKE</b>				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.50
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	6	0.33	1.98
3	2.480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	30	0.32	9.60
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	15	0.1	1.50
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	60	0.04	2.40
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	60	0.04	2.40
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4	0.55	2.20
8	2.487/a	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular	copë	5	0.25	1.25
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V	copë	3	1	3.00
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V,	copë	3	1	3.00
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1	1.3	1.30
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1	1.30	1.30
		<b>SHUMA 39</b>				<b>861.57</b>
<b>40</b>		<b>Familja: Andon Skenderi Stelce</b>				

		<b>PUNIME PRISHJE</b>				
1	An	Prishje catie	m2	80	0.50	40.00
		<b>PUNIME MURATURE TULLE</b>				
2	2.52/1	Mur guri me llac cemento	m3	12	6.60	79.20
		<b>PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE</b>				
1	2.292	Trare tavani te sharuar	m2	40	0.37	14.80
2	2.209	Ulluk vertikal llamarine $\Phi$ 100	ml	12	1.1	13.20
3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	42	1.3	54.60
4	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m2	80	2.3	184.00
5	2.203	Veshje kornize me llamarine	m2		1.60	0.00
		<b>PUNIME SUVATIMI DHE SHITRESA</b>				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	37	4.70	173.90
2	2.312	Suva brenda mur guri h~4m me krah llaç të përzier M 25	m2	90	1.75	157.50
3	2.279	Shtrese drasa FM 2.5 cm	m2	40	1.6	64.00
		<b>PUNIME DYER DRITARE</b>				
1	2,388/1	F.V.dyer tamburato	m2	3.6	2	7.20
2	2,375/a	F.V.Dritare d/a dyfish xham	m2	15	2.64	39.60
		<b>PUNIME ELEKTRIKE</b>				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.50
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	6	0.33	1.98
3	2.480/2	F,V. Tubo freksibel i bute $\Phi$ 20 ÷ 21 mm	ml	30	0.32	9.60
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC $\Phi$ 2 x 1.5mm2	ml	15	0.1	1.50
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	60	0.04	2.40
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	60	0.04	2.40
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4	0.55	2.20
8	2487/a	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular	copë	5	0.25	1.25
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V	copë	3	1	3.00
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V,	copë	3	1	3.00
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1	1.3	1.30
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1	1.30	1.30
		<b>SHUMA 40</b>				<b>859.43</b>
<b>41</b>		<b>Familja: Irjat Kacaku Pojan</b>				
		<b>PUNIME PRISHJE</b>				
1	An	Prishje catie	m2	145	0.50	72.50
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	4	0.10	0.40
		<b>PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE</b>				

1	2.209	Ulluk vertikal llamarine $\Phi$ 100	ml	12	1.1	13.20
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	38	1.3	49.40
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m2	145	2.3	333.50
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m2	2	1.60	3.20
		<b>PUNIME SUVATIMI</b>				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	50	4.70	235.00
2	2.312	Suva brenda mur guri h~4m me krah llaç të përzier M 25	m2	23	1.75	40.25
		<b>PUNIME ELEKTRIKE</b>				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.50
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4	0.33	1.32
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute $\Phi$ 20 ÷ 21 mm	ml	30	0.32	9.60
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC $\Phi$ 2 x 1.5mm2	ml	10	0.1	1.00
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	60	0.04	2.40
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	60	0.04	2.40
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	2	0.55	1.10
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	2	0.25	0.50
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	2	1	2.00
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3	1	3.00
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1	1.3	1.30
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	2	1.30	2.60
		<b>SHUMA 41</b>				<b>776.17</b>
<b>42</b>		<b>Familja: Hyllson Bregu Zemblak</b>				
		<b>PUNIME PRISHJE</b>				
1	An	Prishje catie	m2	63	0.50	31.50
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m3	2	0.10	0.20
		<b>PUNIME MURATURE TULLE</b>				
1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, llaç të përzier M 15; brez ,oxhaqe	m3	3	11.00	33.00
		<b>PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE</b>				
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine $\Phi$ 100	ml	12	1.1	13.20
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	31	1.3	40.30
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m2	63	2.3	144.90
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m2	2	1.60	3.20
		<b>PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA</b>				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	9	4.70	42.30

2	2.312	Suva brenda mur guri h~4m me krah Ilaç të përzier M 25	m2	40	1.75	70.00
3	2.262	Shtrese betoniC6/10	m3	1.2	8.60	10.32
4	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	9	1.66	14.94
		<b>PUNIME DYER DRITARE</b>				
1	2,388/1	F.V.dyer tamburato	m2	2	2	4.00
2	2,375/a	F.V.Dritare d/a dyfish xham	m2	1.7	2.64	4.49
		<b>PUNIME ELEKTRIKE</b>				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.50
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	6	0.33	1.98
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	30	0.32	9.60
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	15	0.1	1.50
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	60	0.04	2.40
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	60	0.04	2.40
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4	0.55	2.20
8	2487/a	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular	copë	5	0.25	1.25
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V	copë	3	1	3.00
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V,	copë	3	1	3.00
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1	1.3	1.30
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1	1.30	1.30
		<b>SHUMA 42</b>				<b>443.78</b>
<b>43</b>		<b>Familja: Kujtim Kovacaj Drithas</b>				
		<b>PUNIME PRISHJE</b>				
1	An	Prishje catie	m2	100	0.50	50.00
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m3	4	0.10	0.40
		<b>PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE</b>				
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Ø 100	ml	12	1.1	13.20
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	38	1.3	49.40
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m2	100	2.3	230.00
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m2	2	1.60	3.20
		<b>PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA</b>				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	51	4.70	239.70
2	2.312	Suva brenda mur guri h~4m me krah Ilaç të përzier M 25	m2	78	1.75	136.50
		<b>PUNIME ELEKTRIKE</b>				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.50
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	6	0.33	1.98
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	30	0.32	9.60

4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC $\varnothing$ 2 x 1.5mm2	ml	15	0.1	1.50
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	60	0.04	2.40
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	60	0.04	2.40
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4	0.55	2.20
8	2487/a	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular	copë	5	0.25	1.25
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V	copë	3	1	3.00
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V,	copë	3	1	3.00
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1	1.3	1.30
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1	1.30	1.30
		<b>SHUMA 43</b>				<b>753.83</b>
<b>44</b>		<b>Familja: Vladimir Myftaraj Drithas</b>				
		<b>PUNIME PRISHJE</b>				
1	An	Prishje catie	m2	121	0.50	60.50
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	4	0.10	0.40
		<b>PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE</b>				
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine $\Phi$ 100	ml	12	1.1	13.20
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	26	1.3	33.80
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m <sup>2</sup>	121	2.3	278.30
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m <sup>2</sup>	2	1.60	3.20
		<b>SHUMA 44</b>				<b>389.40</b>
<b>45</b>		<b>Familja: Armandi Kulla Zemblak</b>				
		<b>PUNIME PRISHJE</b>				
1	An	Prishje catie	m2	87	0.50	43.50
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	2	0.10	0.20
		<b>PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE</b>				
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine $\Phi$ 100	ml	12	1.1	13.20
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	40	1.3	52.00
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m <sup>2</sup>	87	2.3	200.10
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m <sup>2</sup>	2	1.60	3.20
		<b>PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA</b>				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	33	4.70	155.10
		<b>PUNIME ELEKTRIKE</b>				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.50
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	6	0.33	1.98
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute $\varnothing$ 20 ÷ 21 mm	ml	30	0.32	9.60

4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC $\varnothing$ 2 x 1.5mm2	ml	15	0.1	1.50
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	60	0.04	2.40
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	60	0.04	2.40
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4	0.55	2.20
8	2487/a	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular	copë	5	0.25	1.25
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V	copë	3	1	3.00
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V,	copë	3	1	3.00
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	2	1.3	2.60
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	2	1.30	2.60
		<b>SHUMA 45</b>				<b>501.33</b>
<b>46</b>		<b>Familja: Elton Hyska Rembec</b>				
		<b>PUNIME PRISHJE</b>				
1	An	Prishje catie	m2	108	0.50	54.00
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m3	2	0.10	0.20
		<b>PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE</b>				
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine $\Phi$ 100	ml	12	1.1	13.20
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	40	1.3	52.00
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m <sup>2</sup>	108	2.3	248.40
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m <sup>2</sup>	2	1.60	3.20
		<b>PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA</b>				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	72	4.70	338.40
2	2.312	Suva brenda mur guri h~4m me krah llaç të përzier M 25	m <sup>2</sup>	100	1.75	175.00
		<b>PUNIME ELEKTRIKE</b>				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.50
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	6	0.33	1.98
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute $\varnothing$ 20 ÷ 21 mm	ml	30	0.32	9.60
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC $\varnothing$ 2 x 1.5mm2	ml	15	0.1	1.50
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	60	0.04	2.40
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	60	0.04	2.40
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4	0.55	2.20
8	2487/a	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular	copë	5	0.32	1.60
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V	copë	3	1	3.00
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V,	copë	3	1	3.00
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	2	1.3	2.60
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	2	1.30	2.60
		<b>SHUMA 46</b>				<b>918.78</b>

<b>47</b>		<b>Familja: Mersin Metko Libonik</b>				
		<b>PUNIME PRISHJE</b>				
1	An	Prishje catie	m <sup>2</sup>	117	0.50	58.50
3	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m <sup>3</sup>	3	0.10	0.30
		<b>PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE</b>				
2	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12	1.1	13.20
3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	43	1.3	55.90
4	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m <sup>2</sup>	117	2.3	269.10
5	2.203	Veshje kornize me llamarine	m <sup>2</sup>	2	1.60	3.20
		<b>SHUMA 47</b>				<b>400.20</b>
<b>48</b>		<b>Familja: Besnik Demollari Libonik</b>				
		<b>PUNIME PRISHJE</b>				
1	An	Prishje catie	m <sup>2</sup>	84	0.50	42.00
3	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m <sup>3</sup>	2	0.10	0.20
		<b>PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE</b>				0.00
2	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12	0.5	6.00
3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	42	0.6	25.20
4	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m <sup>2</sup>	84	2.3	193.20
5	2.203	Veshje kornize me llamarine	m <sup>2</sup>	2	1.60	3.20
		<b>SHUMA 48</b>				<b>269.80</b>
<b>49</b>		<b>Familja: Luljeta Lullolari Pojan</b>				
		<b>PUNIME PRISHJE</b>				
1	An	Prishje catie	m <sup>2</sup>	87	0.50	43.50
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m <sup>3</sup>	2	0.10	0.20
		<b>PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE</b>				
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12	1.1	13.20
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	48	1.3	62.40
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m <sup>2</sup>	87	2.3	200.10
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m <sup>2</sup>	2	1.60	3.20
		<b>PUNIME SUVATIMI DHE SHITRESA</b>				
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m <sup>2</sup>	60	4.70	282.00
		<b>PUNIME ELEKTRIKE</b>				
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1	1.5	1.50

2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	6	0.33	1.98
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	30	0.32	9.60
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	15	0.1	1.50
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	60	0.04	2.40
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	60	0.04	2.40
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4	0.55	2.20
8	2487/a	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular	copë	5	0.25	1.25
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V	copë	3	1	3.00
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V,	copë	3	1	3.00
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	2	1.3	2.60
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	2	1.30	2.60
						<b>638.63</b>
						<b>27,174.1</b>

*Nga zberthimi i preventivit oret e punes per cdo ze punimi rezultojne 27.174.*

- *Oret në total i pjestojmë me 8 orë pune ditore 27174: 8 = 3396,8.  
kemi 3396,8 punëtorë për një ditë pune*
- *3396,8 punëtorë për një ditë punë pjestuar më 22 ditë pune mujore kemi 154 punëtorë për një muaj punë.*
- *154 punetore shpërndarë sipas grafikut, rezulton 31 punëtorë për 5 muaj.*

**2.3.8 Operatori ekonomik duhet te deklaroje ne formularin e vetdeklarimit se ka ne pronesi ose me qira mjetet e domosdoshme per realizimin e kontrates si me poshte :**

<i>Mjetet</i>	<i>Sasia</i>	<i>Gjendja</i>
Kamion vinc me kapacitet mbajtes nga 5 ton deri 7 ton	<i>1 copë</i>	<i>Pronësi ose me qera</i>
Kamioncine me kapacitet mbajtes nga 1.5 deri 5 ton	<i>2 copë</i>	<i>Pronësi ose me qera</i>
Motobetoniere	<i>2 copë</i>	<i>Pronësi ose me qera</i>

*( Shenim per kapacitetin mbajtes se mjeteve te kerkuara per realizimin e punimeve.Kapaciteti mbajtes i mjeteve sipas lejes se qarkullimit do llogaritet nga diferenca midis Mases maksimale me ngarkese te plote te lejuar ne Shqiperi dhe Mases se mjetit bosh.)*



**“Në çdo rast, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afatit të ankimimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar I pari, që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si më poshtë :**

a) Për mjetet që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet:

1. Leje qarkullimi (e vlefshme)
2. certifikaten e kontrollit teknik (e vlefshme)
3. Police sigurimi (e vlefshme)
4. Mjeti të shoqerohet me fotografi të dukshme
5. Certifikate për leje transporti të leshuar nga Bashkia

dhe për mjetet me qera,

1. Për mjetet e marra me qera të paraqitet kontrata përkatëse noteriale e qirasë ku të specifikohet afati i saj.
2. Leje qarkullimi (e vlefshme)
3. Certifikaten e kontrollit teknik (e vlefshme)
4. Police sigurimi (e vlefshme)
5. Mjeti të shoqerohet me fotografi të dukshme.]
6. Certifikate për leje transporti të leshuar nga Bashkia

Ne rastin e mjeteve të marra me qera nga operatorët ekonomike bazuar në njoftimin e APP nr. 4916/2 prot date 14.07.2022 ,referuar dokumentacionit(leje qarkullimi,certifikate e transportit të mallrave ) ,mjetet nuk duhet të rezultojnë për perdorim vetjak por për perdorim nga të tretet.

b) Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten :

per mjetet ne pronesi :

- aktet e zhdoganimit ose faturat tatimore të blerjes.

per mjetet me qera :

- të paraqitet kontrata përkatëse noteriale e qirasë ku të specifikohet afati i saj.

- aktet e zhdoganimit ose faturat tatimore të blerjes.

**Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.**

**1- kamion vinc 1 copë**

Eshte kerkuar 1 kamion vinc per terheqjen dhe ngritjen e materialeve te renda.

**2- Motobetoniere 2 copë**

Bazuar në zërin e preventivit për punime murature dhe suvatimi janë kerkuar 2 motobetoniere.

**3- Kamioncine 2 cope**

Jane kerkuar 2 kamioncine per transportin e materialeve dhe punetoreve ne vendin e punes.

**Argumentimi:** Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, si dhe mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i

*vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën. Për të përcaktuar llojin dhe numrin e mjeteve/makinerive të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës, sipas zerave të preventivit dhe specifikimeve teknike të hartuara nga specialistet e fushës. Çdo mjet i kërkuar përkon me proceset ndërtimore sipas zerave përkatës të Preventivit. Numri i makinerive është përcaktuar duke marrë në konsideratë volumet e punimeve për secilin zë pune mbështetur kjo në VKM Nr. 629 datë 15.07.2015 “Për miratimin e manualeve të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizat teknike të tyre”. Dokumentacioni shoqërues i kërkuar për makineritë, provon certifikimin ligjor dhe teknik të mjeteve të disponuara nëpërmjet Kontratës së Shtitjes apo Kontratës së Qirasë. Ky dokumentacion i jep garanci Autoritetit Kontraktor se punimet do të realizohen me cilësi, siguri dhe në respektim të Grafikut të Punimeve (i cili do të publikohet së bashku me Dokumentat e Tenderit).*