

Projektuesi: ERALD-G shpk
 Objekti: 09-Ndërtim Ujësjetellës Rajonal Trebinjë - Burimet e Kozicës (Punime Elektrike)

Datë: 03-04-2024

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
1. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE						
1	3.497/d	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke mes kat III, ~ 1.5 m, sip tabani 4 m2	m3	45		
SHUMA 1:						
2. PUNIME BETONI E BETONARMEJE						
2	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	30		
SHUMA 2:						
3. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA						
3	3.167	FV shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3	copë	30		
4	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	30		
5	3.182	FV elektroda tokezimi te xinguar 50x3mm L=150cm	copë	30		
6	3.166	F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.	ml	150		
SHUMA 3:						
4. LINJA T/L - IZOLIMI ELEKTRIK NE LINJA						
7	3.568	Punime izolimi elektrik ne linja, T/U 6 - 10 kv, izolator mbeshtetes, T/U me 2cope	shtylla	30		
SHUMA 4:						
5. GAZ E NAFTESJELLES						
8	4.141/2.9	F.V.ne toke kablllo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x150mm2	m	1200		
SHUMA 5:						
6. ANALIZA JASHTE LISTE						
9	An-175	F.v kabëll optik	ml	13420		
SHUMA 6:						
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Totali						