

Seriali: 18D2599A-F44E-4FAB-B3B7-45CF7EF2F111

Projektuesi: Rean 95 Shpk

Datë: 14-02-2024

Objekti: "Rikonstruksioni i ujesjellesit Kafaraj, Cerven, Ade", Sh.A Ujesjelles Kanalizime Fier  
V-Rrjeti shperndares fshati Ade

### PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
<b>1. PUNIME DHEU</b>						
1	2.15a	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategori IV, h=1.5m	m3	1568.2		
2	2.19a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kat. IV	m3	1688.36		
3	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	18.34		
<b>SHUMA 1:</b>						
<b>2. PUNIME GERMIMI</b>						
4	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1706.7		
<b>SHUMA 2:</b>						
<b>3. PRISHJE</b>						
5	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	3.52		
<b>SHUMA 3:</b>						
<b>4. PUNIME SHTRESASH</b>						
6	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	380		
<b>SHUMA 4:</b>						
<b>5. ANALIZA TEKNIKE</b>						
7	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave, 6cm, me makineri	m2	380		
8	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	380		
<b>SHUMA 5:</b>						
<b>6. PUNIME HEKUR BETONI</b>						
9	2.700	Shtresë betoni C 12/15 me zgarë hekuri	m3	2.82		
<b>SHUMA 6:</b>						
<b>7. UJESJELLES E KANALIZIMI I JASHEM</b>						
10	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	copë	10		
<b>SHUMA 7:</b>						
<b>8. PUNIME BETONI DHE B/A</b>						
11	2,111	Mure betoni C 12/15	m3	24.5		
<b>SHUMA 8:</b>						
<b>9. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE</b>						
12	2.491/2h	Fv.Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, t = 8.1 mm, Pn 10	ml	1002		
13	2.491/2g	Fv.Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 6.7 mm, Pn 10	ml	600		
14	2.491/2f	Fv.Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t = 4.7 mm, Pn 10	ml	730		

15	2.491/2e	Fv.Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 3.7 mm, Pn 10	ml	473		
16	2.491/2d	Fv.Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 3.0 mm, Pn 10	ml	50		
17	2.491/2c	Fv.Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.4 mm, Pn 10	ml	125		
18	2.491/2a	Fv.Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, Pn 10	ml	3733		
19	2.494/6	Fv.saracineska bronzi Ø 2 1/2 " = 70 mm	copë	2		
20	2.494/5	Fv.saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm	copë	3		
21	2.494/4	Fv.saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm	copë	9		
22	2.494/3	Fv.saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	copë	1		
23	2.494/2	Fv.saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	copë	14		
24	2.512/2	Fv.Kolektor shpendares 3/4" ( 4+4 )	copë	6		
25	2.512/3	Fv.Kolektor shpendares 3/4" ( 5+5 )	copë	9		
26	2.512/6	Fv.Kolektor shpendares 1 1/4" ( 7+7 )	copë	9		
		<b>SHUMA 9:</b>				
		<b>10. ANALIZA JASHTE LISTE</b>				
27	An01	Prerje nga dy anet shtresa asfalti ekzistues	m2	760		
28	An02	Fv.saracineske gize Ø150 PN10mm	copë	1		
29	An03	Fv.Tub e rakord ujesjellesi PE 100 Ø75x4.5mm PN.10atm	ml	408		
30	An04	Fv.saracineske gize Ø100 PN10mm,	copë	1		
31	An05	Fv.saracineske gize Ø80 PN10mm,	copë	1		
32	An06	Fv.Fllanxa celiku Ø150mm PN 10atm	cift	1		
33	An07	Fv.fllanxa celiku Ø100mm PN 10atm	cift	1		
34	An08	Fv.Fllanxa celiku Ø 80mm,PN 10atm	cift	1		
35	An09	Fv.Pjese çmontuese çeliku Ø150,PN 10atm	copë	1		
36	An10	Fv.Pjese çmontuese çeliku Ø100,PN 10atm	copë	14		
37	An11	Fv.Pjese çmontuese çeliku Ø80,PN 10atm	copë	4		
38	An12	Fv.aksesore Ø150mm,PN 10 atm	copë	1		
39	An13	Fv.aksesore Ø100mm,PN 10 atm	copë	14		
40	An14	Fv.aksesore Ø80mm,PN 10atm	copë	4		
41	An15	Veshje nga jashte me tulle dekorative	m2	24.36		
42	An16	Veshje nga brenda me poliesterol 3cm	m2	25.1		
43	An17	Fv.Matesa uji+Kaseta individuale,për 1 familje	copë	11		
44	An18	Fv.Matesa uji Ø1/2" PN 10atm kolektive	copë	126		
		<b>SHUMA 10:</b>				
<b>Shuma Analiza</b>						
<b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)</b>						

**Preventivuesi:**  
Ing.Razije Naipi

Projektim - Mbitqarje - Hapësirë  
"REAN 95" Sh.p.k  
Konsulence, VN. Mjedisor, MNZ

Dr. Teknik.  
Arhur. Boshko  
Adriani

**Investitori:**  
Shoqeria Rajonale Ujesjellesi Kanalizime Sh.A.Fier

Administrator  
**Z. Petrit KANANI**

