

# **PROJEKTI**

TEKNIK I TRAJTIMIT TE PYJEVE  
ME PRERJE RIGJENERUESE

**EKONOMIA PYJORE “DARDHE-XHYRE”**

Ngastra nr: 31a (I)-rë

PËR DREJTORINË E MENAXHIMIT,ADMINITRIMIT TE PYJEVE DHE  
KULLOTAVE BASHKIA LIBRAZH

**PROJEKTOI:**  
Përgjegjësi i Sektorit Menaxhimit  
Ing. Bledar ÇOTA

**KONTOLLOI**  
**DREJTORI**  
Ing. Aleksander BRAZHDA

**MIRATOI**  
**KRYETARI BASHKISE**  
Mariglen DISHA

VITI 2024

## **1. HYRJE**

Grumbulli pyjore ku do të ndërhyhet me prerje rigjeneruese është ngastra 31a (61) ekonomisë pyjore Dardhe-Xhyre, rreth 17 km larg qytetit të Librazhdit.

Grumbulli pyjor është pyll i thjeshtë ah, pa nderhyrje të mëparshme, me moshe rreth 100 vjet, për shkak të tokave të cekta e shkëmbore ku vegjeton pylli dhe moshes së madhe të tij, cilesia e grumbullit pyjor është mesatare druret kanë zgavra dhe kanë tharje në majen e tyre, filizeria takohet vetëm në vatra të vogla të dritesuara.

Shkëmbi amnor është formacion gelqeror dhe sentimentare me presencë të gureve në sipërfaqe në rreth 10% të shpërndarë dhe të palevizshëm, pjerrësia 11-40 % .

Ngastra shtrihet në një shpat mali me kundrejtim lindor, në toka të murme pyjore, me thellesë të ceket 16-30cm, trashësia e legësive 1-2 cm e fresket.

Lartësia mesatare mbi nivelin e detit 1100 m (1000 m - 1200 m).

Në ngastren 18a ekonomia pyjore Dardhe-Xhyre nuk është nderhyrje me prerje shfrytëzimi me pare.

Transporti i brendshëm i materialit drusor do të bëhet me krahe (rreshqitje e rrokullisje) me traktor, tërheqje me arganellë, dhe me kafshe për drutë e zjarrit.

Demtimi i filizërës në pjesën me filizër parashikohet të jetë deri në masën 20%.

## **2. TE DHENA TE PERGJITHESHME**

**Tabela 1**

Ngastra	Faza e prerjes	Forma e qeverisjes Trungishte			Te dhena dendrometrike			
		Tipi pyllit, Pyll me ah			Vellimi drusor		Lartësia mesatare m	Diametri mesatar cm
		Moshë mbi 186 (vjet)			m <sup>3</sup> /ha	m <sup>3</sup> /ngast		
Lloji	Sip. (ha)	Nr.dr/ha	6	7			8	9
31a	I(regje)	Ah	11.58	85	73.7	853.4	18	29

## **3. FAZA E ZBATIMIT TE PRERJEVE RIGJENERUESE (SUKSESIVE)**

### **Teknika e zbatimit.**

Në këtë ngastër do të kryhen prerje të para përgatitore e rigjeneruese. Intensiteti i nderhyrjes do të jetë 25 % të vëllimit të materialit drusor. Do të përshkohet me prerje një sipërfaqe prej 5 ha. Kjo do të krijojë kushtet për sigurimin e filizërës (gjenerates së re të pyllit), dhe për zhvillimin normal të tij.

Grumbullimi i mbeturinave do të bëhet menjëherë pas prodhimit të lëndës punimit dhe të drutave të zjarrit dhe do të vendosen në togje në distancë 35 - 40 m larg nga njëra - tjetri, në vende pa filizërë dhe neper shkëmbinj.

Këto kushte do të çojnë në sigurimin e gjenerates së re në mënyrë natyrale duke siguruar dritesim dhe mbrojtjen e zhvillimin e filizërës ekzistuese, që është instaluar e në pjesën fundore të saj dhe është në gjendje të mirë dhe e përdorshme për sigurimin e gjenerates së re të pyllit.

### **Koha e kryerjes.**

Koha e kryerjes te prerjes, prodhimit dhe transportit te brendshem te lendes drusore (shfrytezimeve) do te jete \_\_\_\_\_ deri ne \_\_\_\_\_.  
Transporti i jashtem i lendes drusore do perfundoje deri me daten \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/

### **Organizimi i punes ne terren.**

Shfrytezimi i ngastres do te filloje nga kreu i ngastres dhe gjithmone duke zbritur nga lart-poshte, ku do te priten te gjitha druret e damkosur (sasia e materialit drusor te damkosur) ne nje siperfaqe prej 4 ha dhe sipas kesteve te parapaguara.

Shfrytezimi do te behet duke prodhuar asortimentet drusore: si trupa te dimensioneve te ndryshme, lenden e rumbullaket dhe drute e zjarrit, si dhe grumbullimin e mbeturinave ne togje neper vende boshe, shkembinj apo ne prosken qe pershkon ngastren.













Materialiet e prodhuara do te transportohen me krah, traktor me samar, terheqje me arganelle, dhe me kafshe drute e zjarrit, si dhe do te stivosen prane rruges auto ne sheshet e depozitimit. ( shih skemen teknologjike te nxjerrjes te materialit drusor ).

**Tabela 2**

Ng. n/ng	Lloji	Faza e prerjes	Sip. ha	Drure te damkosur			Vellimi i llogaritur per t'u prete m3					Nr.dr te mbetur
				Gjith	Per l.pun	Per d.zj	Gjith	Holl	Mesm	Trash	Dru zjarri	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31a(I)	Ah	I- (Regje)	4	97	44	53	233	8	16	45	164	887

**4. SKEMA TEKNOLOGJIKE E SHFRYTEZIMIT**  
**Ngastra 31a(I)-rë Ekonomia Pyjore Dardhe-Xhyrë**

**LEGJENDA**

	Kufiri ngastres		Linje teleferiku
	Kufiri n/ngastres		Linje motoargano
	Kufiri pjeses		Vend ngarkimi
	Rruge reshqitje, rrokullisje		Shesh depozitimi
	Rruge traktori		Skele ngarkimi
	Rruge kafshe		Rruge automobilistike

## 5. TE DHENA TE PERGJITESHME.

### **Ngastra nr. 31a (I)-të.**

a. Lartesia nga deti m 1100 (1000-1200 ) m.

b. Pjerresia mesatare % 11-40 %

c. Distancat e transportit te brendshem:

- me krah ,rrokullisje 41-60ml ml

- me traktor \_\_\_\_\_ ml

- distance mesatare me kafshe 70 ml

**d. Periudha e shfrytezimit (afatet):**

Prodhimi: \_\_\_\_/\_\_\_\_/2024 - \_\_\_\_/\_\_\_\_/ 2025

Transporti i brendshem: \_\_\_\_/\_\_\_\_/2024 - \_\_\_\_/\_\_\_\_/2025

Kolaudimi i ngastres:\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/2025

## 6.VLERSIMI INDUSTRIAL.

### Asortimentet Bruto

**Tabela 3**

Ngast.-n/gast		Kategoria	Vellimi ne kembe ( m <sup>3</sup> )	Asortimenti neto							
Nr.	Lloji			Trupa		Lende rrumb.		Dege voze		Dru zjarri	
				%	m3	%	m3	%	m3	%	m3
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
31a(I)	Ah	E holle	<b>8</b>	10	<b>1</b>	74	<b>6</b>	0	<b>0</b>	16	<b>1</b>
		E mesme	<b>16</b>	64	<b>10</b>	23	<b>4</b>	0	<b>0</b>	13	<b>2</b>
		E trashe	<b>45</b>	85	<b>38</b>	4	<b>2</b>	0	<b>0</b>	11	<b>5</b>
		Dru zjarri	<b>164</b>	0		0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	100	<b>164</b>
		<b>Gjithsej</b>	<b>233</b>		<b>49</b>		<b>12</b>		<b>0</b>		<b>172</b>

### Asortimentet neto

Nr. Ngastres	Asortimentet drusore sipas llojeve	Bruto m <sup>3</sup>	Humbje		Neto/ m <sup>3</sup>
			%	m <sup>3</sup>	
31a(I)	Ah	233		5	228
	Trupa	49	10	1	48
	Lende rumb.	12	5	1	11
	Dege voze	0	0	0	0
	Dru zjarri	172	2	3	169

### 7. AZHURNIMI I VLERSIMIT INDUSTRIAL.

Tabela Nr.4

Nr. Ngas.	Asortimentet		Njes. matjes	Planifikuar		Realizuar		Diferencat						
	Lloji drusor	Emertimi		Flet.		Hal.		Fletore			Halore			
				+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
31a(I)	Ah	Trupa	m3	48	-									
		Lende rumb.	“	11	-									
		Dru zjarri	“	169	-									
		<b>Gjithsej</b>		<b>228</b>	-									

#### Shenim:

1. Plotesimi i projektit pika 6 kolonat 5-12 (tabeles 3) dhe 7 kolonat 1-6 (tabeles 4) behet nga subjekti fitues i ankandit, pas damkimit ne terren dhe para lidhjes se kontrates .
2. Plotësimi i kolonave 7-14 te tabelës 4 do behet pas rakordimit perfundimtar te ngastres.
3. Projekti firmoset nga subjekti fitues e drejtuesi teknik, qe e dorezojne te sigluar dhe te vulosur, pas damkimit ne terren dhe para lidhjes se kontrates  
- Vlersimi industrial i lendes drusore eshte bere sipas listdamkes.