



BASHKIA VLORË – DREJTORIA E URBANISTIKËS

**RIKONSTRUKSIONI I AKSIT RRUGOR
“RRUGA E VARREZAVE” CERKOVINË
NJËSIA ADMINISTRATIVE NOVOSELË
BASHKIA VLORË**

RELACION PËRSHKRIMI

RELACION PËRSHKRIMI

Në këtë projekt parashikohen ndërhyrje sipërfaqësore dhe riparimi i aksit rrugor "Ruga e Varrezave" Njësia Administrative Novoselë, Bashkia Vlorë.



NDËRHYRJET E PARASHIKUARA

Për realizimin e këtij projekti janë kryer studime ne terren te gjendjes se rruges gjate gjithë gjatësisë. Mungesa e ndërhyrjeve per një kohe te gjate dhe mungesa e mirembajtjes te plote ka cuar ne një gjendje ku nevojiten ndërhyrje te menjëherershme

Këto ndërhyrje duhet te jene ne te gjithe siperfaqen e rruges se siperpermendur.

Ndërhyrja e përgjithshme do te konsistojë ne e gjithë gjatësisë se rrugës si dhe rindërtimi i pendencave për heqjen e ujit nepermjet shtresës se binderit ne pjeset ku këto pendanca mungojnë.

Shtresat qe do te perdoren ne te gjithe rrugen jane si me poshte

- shtrese binderi deri 4 cm
- shtrese asfalto betoni 4 cm.

Konfigurimi i rruges do te behet me trashësi 4 cm ne pjesën me kuote me te larte.

PROJEKTI

Projekti parashikon riasfaltimin e plote te te gjithe rrugës dhe riparimi i demeve te lokalizuara. Nje ndërhyrje tjeter do te jete konfigurimi i pjerrësisë se rrugëve qe kane humbur atë me trashësi 4 cm ne pjesën me kuote me te larte dhe 4 cm nga ana e kanalit kullues.

Asfaltimi do te kryhet ne kohe te thate dhe konform KTZ se asfaltimit te rrugeve.

Nuk do te kete ndryshime ne gjeometrine e rrugeve (ne profilet terthor apo gjatesor) apo ne drejtimet, llojet e trafikut dhe sinjalistike. Ne kete projekt eshtë parashikuar vetem riparimi dhe zevendesimi i shtresave te demtuara te rrugeve.





Ashtu sic verrehet dhe nga fotot duket qarte demtimi i shtresave asfaltike te trupit te rrugeve..
Nderhyrje tjeter e parashikuar ne projekt eshte dhe vijezimi i kontureve te rrugeve si dhe vendosja
e sinjalistikes.

Ark. Ingli Xhaferaj