



BASHKIA VLORE – DREJTORIA E URBANISTIKES

RIKONSTRUKSION I RRUGES SE SKROFOTINES.

RELACION PERSHKRIMI



RELACION PERSHKRIMI

Ne kete projekt parashikohen nderhyrje siperfaqesore dhe riparimi i rruges se Skrofotines.

NDËRHRYJET E PARASHIKUARA

Për realizimin e këtij projekti janë kryer studime ne terren te gjendjes faktike te rruges ne te gjithe gjatesine e saj. Mungesa e investimeve ne kete segment ka çuar ne një gjendje ku nevojiten nderhyrje te menjëhershme. Këto ndërhyrje duhet te jene ne te gjithe siperfaqen e rrjetit rrugor te siperpermendur.

Shtresat qe do te perdoren ne te gjithe rrjetin rrugor jane si me poshte

- shtrese stabilizanti 10 cm
- shtrese binderi 4 cm
- shtrese asfalto betoni 4 cm.

Gjendja ekzistuese e trupit te rruges



PROJEKTI

Projekti parashikon riasfaltimin e plote te rrugës dhe riparimi i demeve te lokalizuara.

Rruga ekzistuese perpara fillimit te punimeve do te rafshohet me eskavator dhe mbasi te realizohet nje profil i nje trajtshem do te shtrohet mbi rruge nje tapet stabilizanti 10 cm ne te gjithë gjatesine e rruges. Perpara fillimit te shtresave asfaltike do te realizohet kanali kullues anesor i hapur pre B/A ne pjesen ku mungon. Mbi tapetin e stabilizantit do te plotesohet me tej shtresa e binderit 4cm dhe e asfaltobetonit 4 cm. Mbas perfundimit te shtresave puna do te vijoje me tej me vizimin gjatesor te rruges. Rruga ka gjatesine rreth 330 m.

Ing. Ana Çelaj

