



BASHKIA VLORE – DREJTORIA E URBANISTIKËS

# RIKONSTRUKSIONI I AKSIT RRUGOR “RRUGA E SHKOLLËS” BABICË E MADHE BASHKIA VLORE

**RELACION PËRSHKRIMI**

## RELACION PËRSHKRIMI

Në këtë projekt parashikohen ndërhyrje sipërfaqësore dhe riparimi i aksit rrugor "Ruga e shkolles Babice e madhe".



### **NDËRHJRJET E PARASHIKUARA**

Për realizimin e këtij projekti janë kryer studime në terren të gjendjes së rrugës gjatë gjithë gjatësisë. Mungesa e ndërhyrjeve për një kohë të gjatë dhe mungesa e mirëmbajtjes të plote ka çuar në një gjendje ku nevojiten ndërhyrje të menjëhershme.

Këto ndërhyrje duhet të jenë në të gjithë sipërfaqen e rrugës së sipërpermendur.

Ndërhyrja e përgjithshme do të konsistojë në të gjithë gjatësisë së rrugës si dhe rindërtimi i pendencave për heqjen e ujit nëpërmjet shtresës së binderit në pjesët ku këto pendence mungojnë.

Shtresat që do të përdoren në të gjithë rrugën janë si më poshtë:

- shtrese binderi deri 6 cm
- shtrese asfalto betoni 4 cm.

Konfigurimi i rrugës do të bëhet me trashësi 4 cm në pjesën me kuote më të larta.

## **PROJEKTI**

Projekti parashikon riasfaltimin e plote te te gjithë rrugës dhe riparimi i demeve te lokalizuara. Nje ndërhyrje tjeter do te jete konfigurimi i pjerrësisë se rrugëve qe kane humbur atë me trashësi 4 cm ne pjesën me kuote me te larte dhe 4 cm nga ana e kanalit kullues.

Asfaltimi do te kryhet ne kohe te thate dhe konform KTZ se asfaltimit te rrugeve.

Nuk do te kete ndryshime ne gjeometrine e rrugeve (ne profilet terthor apo gjatesor) apo ne drejtimet, llojet e trafikut dhe sinjalistike. Ne kete projekt eshte parashikuar vetem riparimi dhe zevendesimi i shtresave te demtuara te rrugeve.





Ashtu sic verrehet dhe nga fotot duket qarte demtimi i shtresave asfaltike te trupit te rrugeve..  
Nderhyrje tjeter e parashikuar ne projekt eshte dhe vijezimi i kontureve te rrugeve si dhe vendosja e sinjalistikes.

Ark. Ingli Xhaferaj

