

## **SPECIFIKIMI I ÇMIMEVE**

### **OBJEKTI: RRJETI I BRENDSHMEM UJESJELLES,K.U.Z VITI 2024 FAZA II**

#### **Germim dhe seksion i detyruar**

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per realizimin e 1 m<sup>3</sup> germim dheu , kanali, panvaresisht nga kategoria e tokes ose menyra e e realizimit te tij me mjete te mekanizuar dhe shkarkim ne toke Germimi te behet duke patur parasysh detajet teknike dhe permasat sipas profilave gjatesor dhe terthor. .

#### **Hedhje rafshim dhe mbulim kanali**

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per realizimin e 1 m<sup>3</sup> mbulim dhe rafshim kanali panvaresisht nga kategoria e tokes ose menyra e e realizimit te tij me krah ose me mjete te mekanizuar Germimi te behet duke patur parasysh detajet teknike dhe permasat sipas profilave gjatesor dhe terthor.

#### **F.V. Tub korogato HDPE SN8 Ø =200, Ø = 315**

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per furnizimin dhe vendosjen e 1 ml tubo korogato HDPE SN8 Ø =200, Ø = 315 ne veper qe ploteson te gjitha kushtet teknike dhe kerkesave te projektit. Ne cmim futet teresia e shpenzimeve per piketimin , germimin e dheut , ndertimin e shtreses te bute pa gure , transportin dhe vendosjen ne veper sipas profilave gjatesor.

#### **Ndertim pusete shkarkimi me kapak gize 0.8x0.8x1.0 m C 16/20**

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per realizimin e 1 cop pusete beton 08x08x1.0 m C 16/20. Ne cmim futet teresia e shpenzimeve per germimin e dheut per prodhimin ose blerjen e materialeve inerte , cimento, transportin , pergatitjen e armaturave me derrese te stazhionuar ose metalike ,pergatitjen e betonit dhe hedhjen ne veper , ngjeshjen me vibrator , dhe trajtimin me uje per realizimin e markes te kerkuar dhe dizarmimin e armatures. Ne cmim futet dhe testet e bera per marken e betonit. Betoni te merret l gatshem nga nje nyje e mekanizuar ose te prodhohet me betoniere ne objekt sipas kushteve teknike dhe standartet, me rere guri + cakell, te realizohet marka e kerkuare betonit. Ne cmim futet dhe testet e bera per marken e betonit

#### **Ndertim pusete 50x50x100 cm. C 16/20**

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per realizimin e 1 cop pusete beton 50x50x100 cm. C 16/20 per lidhjet familjare me rjetin kryesor. Ne cmim futet teresia e shpenzimeve per germimin e dheut per prodhimin se blerjen e materialeve inerte , cimento, transportin , pergatitjen e armaturave me derrese te stazhionuar ose metalike ,pergatitjen e betonit dhe hedhjen ne veper , ngjeshjen me vibrator , dhe trajtimin me uje per realizimin e markes te kerkuar dhe dizarmimin e armatures. Ne cmim futet dhe testet e bera per marken e betonit.

### **Ndertim pusete kontrolli me kapak gize 1.5x1.5x1.5 m**

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per realizimin e 1 cop pusete beton 1.5x1.5x1.5 m . Ne cmim futet teresia e shpenzimeve per germimin e dheut per prodhimin ose blerjen e materialeve inerte , cemento, transportin , pergatitjen e armaturave me derrese te stazhionuar ose metalike ,pergatitjen e betonit dhe hedhjen ne veper , ngjeshjen me vibrator , dhe trajtimin me uje per realizimin e markes te kerkuar dhe dizarmimin e armatures. Ne cmim futet dhe testet e bera per marken e betonit. Betoni te merret l gatshem nga nje nyje e mekanizuar ose te prodhohet me betoniere ne objekt sipas kushteve teknike dhe standartet, me rere guri + cakell, te realizohet marka e kerkuare betonit

### **F.V Tombino b/a Ø 1000 m m.**

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per furnizimin dhe vendosjen . ne veper e 1 ml tombino  $\varnothing=1000$  mm. Ne cmim futet teresia e shpenzimeve per blerjen e tonbinos+ materialet e nevojshme te bendosjes se tombinos ne veper.

### **Prishje shtrese me makineri t=15 cm**

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per realizimin e 1 m2 prishje shtrese asfalti+cakelli. Prishja e shtreses asfalti + stabilizanti me makineri te behet pasi te jete bere prerja e asfaltit nje konturim te mire gropes dhe pastrimin e saj nga materialet.Transporti l matrialeve do te behet ne nje vend te caktuar nga Investitori , por jo me larg se 1 km nga objekti.

### **Shtrese stabilizant 10 cm + sperkatje me bitum**

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per realizimin e 1 m2 shtrese stabilizant makinerie me trashesi 10 cm dhe sperkatje 4 kg bitum / m2 duke siguruar profilimin e rruges , ne cmim futet teresia e shpenzimeve per prodhimin ose blerjen e materialeve , transportin shperndarjen e tij ne siperfaqen e rruges dhe ngjeshjen e tij me rul 12 ton sipas kushteve teknike . Materiali duhet te jete l prodhuar me makineri me fraksion deri 30 mm , .Materiali duhet te ngjshet disa here me rul dhe kihet parasysh profilat gjatesor dhe terthor te rruges . Mbi shtresen hidhet prajmer ndertuar me bitum jo me pak se 0.5 kg per m2 dhe mbi prajmerin hidhet nje shtrese granil. Shtresa te ruhet nga ndotjet .

### **Shtrese binder**

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per realizimin e 1 m2 shtrese binder , me trashesi 5 cm pas ngjeshjes me rul 12 ton shtrimi me krah, ne cmim futet teresia e shpenzimeve blerjen e binderit , transportin sipas kushteve teknike shperndarjen e tij ne kasoneten e rruges dhe ngjeshjen e tij me rul 12 ton sipas kushteve teknike . .Materiali i binderit te plotesoje te gjitha kushtet teknike shoqeruar me certificate cilesie.Ne siperfaqe te mos kete gropeza per mbajtjen e ujit.

### **Shtrese asfaltobetoni**

Ne kete cmim parashikohet teresia e shpenzimeve qe nevojiten per realizimin e 1 m<sup>2</sup> shtrese asfaltobetoni me trashesi 4 cm, pas ngjeshjes me rul 12 ton , ne cmim futet teresia e shpenzimeve blerjen e asfaltit , transportin sipas kushteve teknike shperndarjen e tij ne kasoneten e rruges dhe ngjeshjen e tij me rul 12 ton sipas kushteve teknike . Shtrimi i asfaltit te behet me krah dhe ne nje kohe te pershtateshme .Asfaltobetoni te plotesoje te gjitha kushtet teknike , shoqeruar me certificate cilesie .Ne siperfaqe te mos kete gropeza per mbajtjen e ujit. Ne cmim futet dhe testet e bera per standartin e asfaltit.