



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA ÇËRRIK

Data: 20.11.2024

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës-PUNË

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE
PËR KUALIFIKIM**

**OBJEKTI I PROKURIMIT: “RIKONSTRUKSIONI I KONVIKTIT TE SHKOLLES MESME
BUJQESORE "MIHAL SHAHINI " QYTETI CERRIK**

**KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): Punime
ndërtimi 45210000-2**

VLERA E FONDIT LIMIT: 72267467 (shtatedhjetë e dy milion e dyqind e gjashtedhjetë e shtate mijë e katerqind e gjashtedhjetë e shtate) lekë pa TVSH

Perlllogaritja e fondit limit dhe specifikimeve teknike është kryer nga inxhinier i licensuar referuar nenit 76 të pikës (a) të VKM-së me nr.285, datë 19.05.2021 të Këshillit të Ministrave “Për rregullat e prokurimit publik” i ndryshuar, që përcakton “çmimet e botuara nga Instituti i Statistikave (INSTAT), ose/dhe çmime të tjera zyrtare, të njohura nga institucionet përkatëse (si për shembull, nga organet tatimore a doganore, dhomat e tregtisë, në manuale etj)”, Inxhinieri është mbështetur ne manualin teknik te çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizave teknike të tyre bazuar ne ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar. - VKM nr. 216, datë 13.04.2023 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve” - Udhëzimi nr.2, datë 08.05.2003 “Për klasifikimin dhe strukturën e kostos së punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar. me qëllim që vlera limit e kontratës, të jetë një vlerë e matshme dhe njëkohësisht e të krijojë mundësinë e pjesëmarrjes së sa më shumë operatorëve ekonomikë.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor **Bashkia Cerrik** ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Sigurim oferte, sipas Shtojcës 3;
- b. Formulari përmbledhës i vetdeklarimit, sipas Shtojcës 8

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, dhe nenin 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):

Sipas kritereve të përgjithshme të pranimit / kualifikimit

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenin 39, pika 6/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" i ndryshuar.

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2021, 2022, 2023, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 40% e fondit limit të venë në dispozicion.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik".

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë: *Ne lidhje me situatën ekonomike dhe financiare, autoritetit ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë që operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën", "Xhiroja vjetore minimale që kërkohet nga operatorët ekonomikë nuk mund të tejkalojë dyfishin e vlerës së parashikuar të kontratës.", si dhe bazuar në nenin 43, pika 2/a të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik": Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë: a) dyfishin e vlerës së parashikuar të kontratës, në procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar". Vendosja e këtij kriteri kualifikues i shërben Autoritetit Kontraktor për të vërtetuar se operatori ekonomik i zotëron të gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare për të përmbushur me sukses kontratën. Për këtë, OE ofertues duhet të ketë disponibilitetin e duhur ekonomik dhe me këtë qëllim, është argumentuar se vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 40 % e vlerës së përllogaritur/ fondit limit.*

Përcaktimi i vitevetë kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë në zbatim të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave Nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, VKM-së Nr. 922 datë 29.12.2014 "Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike", si dhe kërkesave të Ligjit Nr. 25/2018 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare". AK në miratimin e këtij kriteri ka mbajtur në vëmendje nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat tatimore": "Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njëjtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhënë tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji.

2.2.2 Kopje të deklaramit të xhiros vjetore gjatë 3 (tri) viteve të fundit financiare (2021,2022,2023) lëshuar nga Autoriteti përkatës, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e parashikuar e kontratës që po prokurohet. (Kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur nëse Operatori ekonomik arrin vlerën e xhiros minimale në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga Autoriteti Kontraktor).

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik".

Përcaktimi i vitevetë kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë në zbatim të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave

Nr.5, datë 30.01.2006, “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, VKM-së Nr. 922 datë 29.12.2014 “Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike”, si dhe kërkesave të Ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”.

2.2.3 Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor për vitin 2023 dhe për vitin 2024 ku të përfshihet kësti për periudhën përkatëse të maturuar sipas përcaktimeve të Ligjit Nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, (i ndryshuar). Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vërtetimin lëshuar nga Autoriteti përkatës në të cilën është regjistruar sipas QKB.

Kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotesimin e formularit të vetedeklarimit, dokumentet përkatëse vërtetuese do të paraqiten nga operatori ekonomik i klasifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” dhe në ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar, në ligjin nr.9920 datë 19.05.2008 “Per procedurat tatimore” i ndryshuar, neni 3.1/a, b, c dhe neni 40, në ligjin nr.131/2015 “Per QKB” i ndryshuar, si dhe në ligjin nr.9723 datë 03.05.2007 “Per QKR” i ndryshuar.

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.3.1. Përvojë e suksesshme në realizimin e të paktën:

- a. Punë të ngjashme për një objekt të vetëm me vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përlloritur të kontratës që prokurohet, të realizuar gjatë pesë viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.
- b. Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit është në një vlerë jo më të vogël sa dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet .

Plotesimi i njerit prej dy kushteve të sipërpermendura e ben oferten të kualifikueshme.

Pika 1/a plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Kurse pika 1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Në rastin kur Operatorët ekonomik, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrjeje në bashkim, vendosin me marrëveshje në Kontratën e Bashkëpunimit se cili prej tyre do ta përmbushë këtë kusht.

Vlerësimi i përvojës së suksesshme të Operatorit Ekonomik do të kryhet bazuar në deklaratat e dokumentat e mëposhtme:

- a) Për kontrata të realizuara me ente publike, Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:
 - Formular vlerësimi për realizimin e punimeve sipas shtojcës Nr. 9 (ku të përcaktohet qartazi vlera, afati i përfundimit të kontratës si dhe natyra e punës së kryer);
 - Kontratë Sipërmarrje;
 - Situacionin përfundimtar;

- Aktin e kolaudimit;
 - Çertifikaten e marrjes ne dorezim/Çertifikatën e Përkohshme të marrjes ne dorezim.
- b) Për kontrata të realizuara me sektorin privat, Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:
- Formular vleresimi per realizimin e punimeve sipas shtojcës Nr. 9 (ku të përcaktohet vlera, afati i perfundimit te kontrates si dhe natyra e punes se kryer);
 - Kontrate Sipërmarrje;
 - Situacionin përfundimtar;
 - Aktin e kolaudimit;
 - Çertifikaten e marrjes ne dorëzim/ Çertifikatën e Përkohshme të marrjes në dorëzim;
 - Fatura tatimore përkatëse.

Per kontratat e realizuara si Bashkim Operatorësh, Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqesë: Kontraten e Bashkimit te operatoreve ekonomik si dhe prokuren e posacme te deklaruar ne fazen e tenderimit.

Për kontratat e realizuara si nënkontraktor, operatori ekonomik ofertues duhet te paraqesë: kontratën baze ndermjet kontraktorit dhe autoritetit kontraktor, kontraten e nenkontraktimit dhe aktin e miratimit zyrtar si nenkontraktor.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 5 (*ose në rastin e procedurave të thjeshtuara në nenin 55, pika 4*), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerat 50 % të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose dyfishi i vlerës së fondit limit për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar.

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerat 50 % të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose jo me te vogel se dyfishi i vlerës limit të objektit te prokurimit për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar. Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë: Vlera e kërkuar për kontratat e ngjashme është vendosur duke pasur në konsideratë objektin e kontratës, natyrën dhe volumin e saj. Vlera e kërkuar është vendosur që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet e nevojshme si dhe përvojën e duhur, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

2.3.2 Liçensa profesionale, lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës:

Operatori Ekonomik duhet te disponoje Liçencë të shoqërisë e vlefshme për kategoritë e mëposhtme:

- NP-1 A Punime gërmimi në tokë.
- NP-2 C Ndërtime civile dhe industriale.
- NP-3 C Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile dhe industriale
- NP-11 A Ndërtime për nënstacionet, kabinat e transformatorëve, linja e tensionit të lartë e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë.
- NP-12 A Punime të inxhinierisë së mjedisit.
- N.S-1 A Punime per prishjen e ndertimeve
- N.S-2 A Impiante hidro-termosanitare dhe mirëmbajtja e tyre.
- NS-4 C Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese.

- NS-12 A Impiante teknologjik, termik dhe te kondicionimit.
- NS-13 A Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacione
- NP-14 B Impiante te brendeshme ,elektrike telefoni ,radiotelefoni etj.
- NS-18 A Punime topogjeodezike

sipas modelit të lëshuar nga institucioni përgjegjës për dhënien e licensave profesionale sipas legjislacionit në fuqi.

Operatorët e huaj duhet të plotësojnë kërkesat e licensave profesionale që disponojnë të lëshuara nga vendi i origjinës sipas përcaktimeve më sipër. Operatori ekonomik i huaj të ketë në licencën e tij ato kategori punimesh të kërkuara në dokumentat e tenderit, pavarësisht se kategoria e kërkuar, nuk korespondon me të njëjtin numër kategorie me kategorinë e punimeve në licencën e një operatori të huaj të lëshuar nga vendi i origjinës.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe Vendim të Keshillit të Ministrave Nr. 42 date 16.01.2008, ”Per miratimin e rregullores per kriteret dhe Procedurat e dhenies se licensave profesionale te zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit te Subjekteve juridike qe ushtrojne veprimtari ndertimi, gjithashtu Te dhënat për licencat e mësipërme janë vendosur referuar bazës ligjore për ndërtimet, ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”,neni 8 përcakton "Zbatimi I punimeve të ndërtimit kryhet vetëm nga persona juridikë, private ose publikë, vendas ose të huaj, të pajisur me licencën përkatëse, për zbatim punimesh ndërtimore. Zbatuesi i punimeve mban përgjegjësi dhe është i detyruar të realizojë punimet e ndërtimit, në përputhje me lejen e ndërtimit, projektin, kushtet teknike të zbatimit dhe rregullat e sigurimit teknik. Ai duhet të sigurojë cilësinë e materialeve të ndërtimit dhe produkteve të ndërtimit, të cilat duhet të plotësojnë kërkesat e projektit në përputhje me standartet kombëtare ose europiane.

Kategoritë e kërkuara janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

Kategoria e kërkuar	Pershkrimi i kategorisë sipas legjislacionit të fushës	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse	Niveli i klasifikimit i kërkuar për kategori në respektive	Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse
NP-1 A	Punime gjurmimi në tokë.	37 3.138 Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne themele gjeresi, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke 38 3.158/5a Transport dheu me auto deri 5.0 km 39 3.138 Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne themele gjeresi, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke 40 3.158/5a Transport dheu me auto deri 5.0 km	A	0-20 milion

		41 3.138 Germim dhe me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne themele gjeresi, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke 42 3.158/5a Transport dhe me auto deri 5.0 km		
NP-2 C	Ndërtime civile dhe industriale.	Vete objekti e percakton nevojen per kete license (rikonstruksion i godines se konviktit)/	C	51 – 100 milion lekë
NP-3 C	Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile dhe industriale	Vete objekti e percakton nevojen per kete license (rikonstruksion i godines se konviktit)/	C	51 – 100 milion lekë
NP-11 A	Ndërtime për nënstacionet, kabinat e transformatorëve, linja e tensionit të lartë e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë.	Sipas percaktimeve ne preventiv	A	0-20 milion
NP-12 A	Punime të inxhinierisë së mjedisit.	Sipas percaktimeve ne preventiv	A	0-20 milion
N.S-1 A	Punime per prishjen e ndertimeve	2. PUNIME SHTRESASH 4 3.197/2 Prishje shtresash ekzistuese, t=10cm.	A	0-20 milion
N.S-2 A	Impiante hidro-termosantare dhe mirembajtja e tyre.	60 2.488 F V rezervuari zingato 5000 litra 61 2.491/f FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, Pn 16 62 2.494/5 F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm 63 2.494/5 F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm 64 2.491/c FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16 65 2.491/c FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16 66 2.491/c FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16 67 2.491/d FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, Pn 16	A	0-20 milion

		<p>68 2.491/e FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, Pn 16</p> <p>69 2.491/f FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, Pn 16</p> <p>70 2.535/a Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)</p> <p>71 2.535/b Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)</p> <p>72 2.535/b Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)</p> <p>73 2.535/d Termoizolim tubi Ø 1 1/4" me armofleks (d42x9)</p> <p>74 2.535/f Termoizolim tubi Ø 1 1/2" me armofleks (d54x9)</p> <p>75 2.535/g Termoizolim tubi Ø 2" me armofleks (d64x9)</p> <p>76 2.494 F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm</p> <p>77 2.494/1 F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm</p> <p>78 2.494/2 F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm</p> <p>79 2.494/3 F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm</p> <p>80 2.495 F.V lavaman porcelani</p> <p>81 2.501 F.V WC allafrenga</p> <p>82 2.515 F.V pilete dyshemeje Ø 50</p>		
NS-4 C	Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese.	<p>6. PUNIME MURATURE TULLE</p> <p>22 2.70/2 Mur me tulla te lehtesuara deri - 3 m, LL.P. M-25</p> <p>23 2.71/2 Mur me tulla te lehtesuara dopio deri 8 m, LL.P. M-25</p> <p>10. PUNIME SHTRESASH 2</p> <p>32 2.262/4 Shtrese betoni C 16/20</p> <p>33 2.267/1 Shtrese me pllaka porcelanat</p>	C	51 – 100 milion lekë

		34 2.267b Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm 35 2.262/4 Shtrese betoni C 16/20		
NS-12 A	Impiante teknologjik, termik dhe te kondicionimit.	84 An F.V. Kabell nje polar I tensionit te mesem tip XLPE 12/20 kV, i Prysmian ose ekuivalent: Furnizim vendosje te kabllit te fuqise nje polar i tensionit te mesem i tipit XLPE 12/20 kV, jo perhapes se zjarrit dhe jo perhapes se flake, : 1x240mm ² 85 An V.Panel elektrik kryesor shperndares me kompartiment metalik deri ne 1000A I Schneider Electric - PEK : Furnizim vendosje kuader elektrik shperndarje centraline metalike, shkalle mbrojtjeje IP40, IK07 dhe realizim te dallueshem nga skemat projektit, i formuar nga centralina m 86 An V.Kuader elektrike centraline PVC, tip modular per mure , I Schneider ose ekuivalent:PE Furnizim vendosje kuadri elektrike shperndaje energjise elektrike , ne egzekutim dhe shkalle mbrojtjeje minimale te dallueshme nga skemat e projektit 36 M, IP31,IK07, i formuar nga centralina e dimensioneve te 87 An Panel elektrik kryesor shperndares me kompartiment metalik deri ne 63A I Schneider Electric - PE- SK : Furnizim vendosje kuader elektrik shperndarje centraline metalike, shkalle mbrojtjeje IP40, IK07 dhe realizim te dallueshem nga skemat projektit, i formuar nga centralina me 88 An V.Panel elektrik kryesor shperndares me kompartiment metalik deri ne 125A I Schneider Electric - PE-	A	0-20 milion

		<p>Lav : Furnizim vendosje kuader elektrik shperndarje centraline metalike, shkalle mbrojtjeje IP40, IK07 dhe realizim te dallueshem nga skemat projektit, i formuar nga centralina</p> <p>89 An Kabell fuqie multipolar tip FG16(OR16, 1x300mm2: Furnizim vendosje kablli elektrik tip me dopio izolacion trepolar plus toka, shtrire ne pasarele kabllore te kontabilizuar vecmas, tipi jo perhapes se</p> <p>90 An Kabell fuqie multipolar tip FG16(OR16, 1x120mm2: Furnizim vendosje kablli elektrik tip me dopio izolacion trepolar plus toka, shtrire ne pasarele kabllore te kontabilizuar vecmas, tipi jo perhapes se</p> <p>91 An Kabell fuqie multipolar tip FG16(OR16, 5x16mm2: Furnizim vendosje kablli elektrik tip me dopio izolacion trepolar plus toka, shtrire ne pasarele kabllore te kontabilizuar vecmas, tipi jo perhapes se</p> <p>92 An Kabell fuqie multipolar tip FG16(OR16, 5x6mm2: Furnizim vendosje kablli elektrik tip me dopio izolacion trepolar plus toka, shtrire ne pasarele kabllore te kontabilizuar vecmas, tipi jo perhapes se zj</p> <p>93 An Kabell fuqie multipolar tip FROR, 3x1.5mm2:Furnizim vendosje kablli elektrik tip FROR,me izolacion special quality TI2,</p> <p>94 An Kabell fuqie multipolar tip FROR, 3x2.5mm2, i General Cavi ose</p>		
--	--	--	--	--

		<p>ekuivalent: Furnizim vendosje kabli elektrik tip FROR,me izolacion special quality TI2,</p> <p>95 An Kabell fuqie multipolar tip FG16(OR16, 3x4mm2: Furnizim vendosje kabli elektrik tip FG16(OR16,me dopio izolacion , shtrire ne pasarele kabllore te kontabilizuar vecmas, tipi jo perhapes se zjarrit</p> <p>96 An Kabell fuqie multipolar tip FG16(OR16, 3x6mm2: Furnizim vendosje kabli elektrik tip FG16(OR16,me dopio izolacion , shtrire ne pasarele kabllore te kontabilizuar vecmas, tipi jo perhapes se zjarrit</p> <p>97 An Kabell fuqie multipolar tip FTG10(O)M1, 5x6mm2: Furnizim vendosje kabli elektrik tip FTG10(O)M1,me dopio izolacion , shtrire ne pasarele kabllore te kontabilizuar vecmas, tipi jo perhapes se zjarrit d</p> <p>98 An Kanaline e birezuar , hekuri te zinguar sendzimir 200x75mm, IP20, i Femi-CZ ose ekuivalente. Furnizim vendosje kanaline hekuri te zinguar sendzimi, komplet me kthesa, pjese te vecanta, stafa mbeshtetese/ varje me profil hekuri te zinguar ne te nxehte. Kanaline 100x75mm</p> <p>99 An Percjelles tip FG17 , 1x1.5mm2 . Furnizim vendosje percjelles tip FG17 , 1x1.5mm2 , shtrire ne tuba plastik, tipi jo perhapes se zjarrit dhe jo perhapes te flakes,</p>		
NS-13 A	Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacione	144 An V.Rack kryesor per transmetimin e datave : Furnizim vendosje te Rack 42U me dimensione (lpxh) 800x800x2200mm. Struktura	A	0-20 milion

		<p>mbajtese e realizuar me 2 telajo rack 19" (telajo te salduar), sipas standartit EN</p> <p>145 An Ftohes per rack 42</p> <p>146 An Mbajtese pajisje</p> <p>147 An Suport me 6 priza universale IHE Fanton</p> <p>148 An Kalim kabllash</p> <p>149 An Patch Panel 24 port RJ45 per Rrjetin</p> <p>150 An Patch Cord 0.5m per Rjetin</p> <p>151 An Switch Cisco 24 porta</p> <p>152 An UPS 3kVA-220V rack-mount</p> <p>153 An Prize RJ45 Cat6 : : Furnizim vendosje te prizes RJ45 Cat6. I kompletuar me lidhje, kabllim, kolaudim dhe me te gjitha aksesoret e nevojshem per nje instalim te plote.</p> <p>154 An Kabell per rrjet datash FTP Cat.6e : Furnizim vendosje te kabllit per transmetim te dhenash me shpejtsi te larte te tipit te perdredhur, me 4 kopje me baker njevijor dhe seksion AWG24, izolacione ne</p>		
NP-14 B	Impiante te brendeshme ,elektrike telefoni ,radiotelefoni etj.	<p>144 An V.Rack kryesor per transmetimin e datave : Furnizim vendosje te Rack 42U me dimensione (lpxh) 800x800x2200mm. Struktura mbajtese e realizuar me 2 telajo rack 19" (telajo te salduar), sipas standartit EN</p> <p>145 An Ftohes per rack 42</p> <p>146 An Mbajtese pajisje</p> <p>147 An Suport me 6 priza universale IHE Fanton</p> <p>148 An Kalim kabllash</p> <p>149 An Patch Panel 24 port RJ45 per Rrjetin</p>	B	21-50 milion

		150 An Patch Cord 0.5m per Rjetin 151 An Switch Cisco 24 porta 152 An UPS 3kVA- 220V rack-mount 153 An Prize RJ45 Cat6 : : Furnizim vendosje te prizes RJ45 Cat6. I kompletuar me lidhje, kabllim, kolaudim dhe me te gjitha aksesoret e nevojshem per nje instalim te plote. 154 An Kabell per rrjet datash FTP Cat.6e : Furnizim vendosje te kabllit per transmetim te dhenash me shpejtsi te larte te tipit te perdrethur, me 4 kopje me baker njefijor dhe seksion AWG24, izolacione ne		
NS-18 A	Punime topogjeodezike	Sipas percaktimeve ne preventiv	A	0-20 milion

2.3.3. Operatori ekonomik duhet të ketë një punësim mesatar minimumi 75 (shtatedhjetë e pese) punonjës të vërtetuar me: Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve minimumi për muajin e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave dhe listpagesat përkatëse të konfirmuara nga autoritetet përgjegjëse, shoqëruar me formularët e deklarimit të pagesave për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore.

(Kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të vetëdeklarimit, dokumentet perkatesevertetuese do të paraqiten nga operatori ekonomik i klasifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit).

Argumentim: Ky kriter është vendosur në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit. Autoriteti kontraktor në përcaktimin fuqisë punëtore të nevojshme për realizimin e kontratës ka bërë një përlllogaritje të saktë të numrit të punonjësve duke përcaktuar fillimisht orët e punës në bazë të analizës sipas manualit të çmimeve të ndërtimit miratuar me VKM nr. 216, datë 13.04.2023 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve” Në këtë kontekst, autoriteti kontraktor ka përcaktuar numrin e punonjësve referuar një përlllogaritje të saktë të bërë referuar zërave të punimeve për objektin e prokurimit, orëve të punës (8 ore ne dite për cdo punonjës) afatit kohor te realizimit te kontrates si dhe shperndarjes se punes.

2.3.4. Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të kenë të punësuar staf inxhinierik për kryerjen e të gjitha punimeve në objekt, të përfshirë në licensën e shoqërisë, të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, librezë pune, diplomë përkatëse si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë minimumi për muajin e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave, konkretisht:

- ✓ 1 (një) Inxhinier Ndertimi
- ✓ 1 (një) Inxhinier Ndërtimi Profili Strukturist;
- ✓ 1 (një) Inxhinier Gjeoteknik
- ✓ 1 (një) Inxhinier Hidroteknik;
- ✓ 1 (një) Inxhinier Elektrik;
- ✓ 1 (një) Inxhinier Topograf/Gjeodet/Markshajder;
- ✓ 1 (një) Inxhinier Mjedisi
- ✓ 1 (një) Arkitekt
- ✓ 1 (një) Inxhinier mekanik
- ✓ 1 (një) Inxhinier elektronik

-Operatori ekonomik duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt, i cili duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë dhe të deklarojë se nuk është i angazhuar në kontrata të tjera dhe do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt sipas Udhëzimi Nr. 2, datë 13.05.2005 “ Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”.

-Operatori ekonomik duhet të deklarojë se Drejtuesit Teknik të mesiperm janë të punësuar në përputhje me Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 42, datë 16.1.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”.

Për drejtuesit Teknik të kërkuar të paraqitet:

- a) Librezë pune;
- b) Kontratë pune e vlefshme;
- c) Diplomë përkatëse.

(Në rastin e Bashkimit të Operatoreve Ekonomik secili Operator duhet të plotësojë pikat dhe deklaratat e mësipërme në varësi të vlerës dhe zërave të preventivit të punimeve që ka marrë për sipas përqindjes së bashkëpunimit).

2.3.5. Operatori/et ekonomik duhet të kenë në stafin e tyre personel të kualifikuar/çertifikuar si:

- a) 1(një) specialist Ekspert Zjarrfikës në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin në përputhje me klauzolat Ligjit Nr.152/2015 "Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin", Neni 49, pika 4, shoqëruar me kontratë individuale pune të vlefshme, Diplome/certifikate, si dhe të figurojë në listëpagesat e shoqërisë minimumi për periudhën e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave.

Shënim : Disponimi i specialistit “Ekspert Zjarrfikës”, mund të sigurohet nga operatori edhe me anë të kontratave të punës , të cilat të jenë të vlefshme gjatë gjithë kohës së ekzekutimit të kontratës.

- b) 1 (një) punonjës i pajisur me çertifikatë “Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave” e cila të jetë e lëshuar nga shoqëria të akredituara ose nga organizma ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë, shoqëruar me kontratë individuale pune të vlefshme, Diplome/certifikate, si dhe të figurojë në listëpagesat e shoqërisë minimumi për periudhën e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave.
- c) 1 (një) punonjës me çertifikatë "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë" në përputhje me klauzolat e Ligjit Nr. 10327 datë 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M Nr. 312, datë 05.05.2010 Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier",

shoqëruar me kontratë individuale punë të vlefshme, Diplome/certifikate, si dhe të figurojë në listëpagesat e shoqërisë minimumi per periudhen e fundit te deklaruar nga data e hapjes se ofertave.

(Kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotesimin e formularit te vetedeklarimit dhe deklaratave te mesiperme, dokumentet përkatëse vërtetuese do të paraqiten nga operatori ekonomik i klasifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit).

Argumentim: Autoriteti Kontraktor argumenton se kërkesa për *Përgjegjësin për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë* është vendosur sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar), Neni 77, pika 4; të VKM-së Nr.285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (e ndryshuar), Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma “c”, si dhe në mbështetje të Nenit 7 të Ligjit Nr. 10237, datë 18.02.2010, “Për sigurinë dhe shëndetin në punë”, sipas të cilit: „Punëdhënësi ngarkon një ose disa punëmarës që të merren me çështjet e mbrojtjes, të sigurisë e shëndetit në punë.....“.

Natyra e kontratës dhe specifikat e sajë kërkojnë njohuri e përgatitje të posaçme për vlerësime të përpikta për të zgjidhur çështje që lidhen me garantimin e sigurisë dhe mbrojtjen në punë. Në rregulloren për sigurinë në kantier miratuar me VKM nr.312/2010 është përcaktuar se punëdhënësi për mbrojtjen dhe parandalimin nga rreziqet, duhet të ndjekë kurse formimi përkatës në fushën e sigurisë e të shëndetit në vendin e punës. Çdo punëdhënësi zgjedh një ose disa persona si përgjegjës për ndihmë e parë në rast emergjencash dhe për sigurinë e mbrojtjen e shëndetit. Rregullorja përcakton kërkesat minimale të sigurisë dhe të shëndetit në punë për kantieret e përkohshëm ose të lëvizshëm, si dhe masat e përgjithshme të mbikëqyrjes.

Theksojmë se, Autoriteti Kontraktor ka qëllim realizimin e kontratës objekt prokurimi sipas kushteve të përcaktuara në DST, duke respektuar çdo rregull lidhur me kantierin e ndërtimit si dhe me sigurinë e punonjësve gjatë ushtrimit të veprimtarisë së punës. Është e rëndësishme që punimet të realizohen brenda një kantieri të sigurt duke mbrojtur jetën e punonjësve, por dhe të kalimtarëve që mund të jenë përreth vendit të punimeve. Për sa më lart, punonjësit e kerkuar, nëpërmjet dijes dhe eksperiencës të fituar në këtë fushë, duhet të shmangë apo parandalojë çdo rrezik që mund të shfaqet gjatë veprimtarisë së shoqërisë dhe që mund të çënojë shëndetin apo sigurinë në punë. Në këto kushte, vendosja e këtij kriteri shërben si një garanci që Ofertuesit do të realizojnë punimet sipas standarteve ligjore në fuqi.

“Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave” rekomandohet te jete ne kantier ne rast aksidentesh ne pune.

Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë" rekomandohet te jete ne kantier per minimimin e aksidenteve ne pune.

Në lidhje me kërkesën për disponimin e **1 (një)** specialisti ekspert zjarrëfikës në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin, njësia e prokurimit vlerëson se, kjo kërkesë është në përputhje me kontratën objekt prokurimi, pasi stafi operacional i operatorit ekonomik duhet të jetë i trajnuar për çdo rast emergjence, ku ndër to janë edhe rastet e zjarrit, kërkesë kjo bazuar në parashikimet e nenit 38 të Ligjit Nr. 152/2015 “Për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin”, **në të cilin përcaktohet se, personat fizikë dhe juridikë zbatojnë dispozitat e parashikuara nga ky ligj dhe akte të tjera nënligjore, në lidhje me marrjen e masave për parandalimin e pakësimit e zjarreve, me anë të mjeteve, sistemeve, pajisjeve të diktim-sinjalizimit për shuarjen e zjarreve, gjatë kryerjes së aktivitetit të tyre.**

2.3.6. Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar staf teknik për kryerjen e punimeve, të vërtetuar me kontratë punë te vlefshme, diplomë lëshuar nga autoritetet përgjegjëse shtetërore, dëshmi kualifikimi të sigurimit teknik (të vlefshme) lëshuar nga Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial apo nga subjekte juridike private të akredituara për certifikimin e punonjësve, si dhe të figurojnë në

listpagesat e shoqërisë minimumi për periudhën e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave, si më poshtë:

- 2 (dy) Teknik ndërtimi
- 1 (një) Teknik topograf
- 1 (një) Teknik mekanik
- 3 (tre) punonjës hidraulik
- 2 (dy) punonjës specialist CCTV
- 4 (kater) punonjës elektrikist
- 3 (tre) punonjës bojaxhi
- 4 (katër) punonjës murature/suvatues
- 2 (dy) punonjës hekurkthyes
- 2 (dy) punonjës karpentier
- 2 (dy) punonjës betonues
- 2 (dy) punonjës pllakashtrues
- 1 (nje) punonjës specialist sisteme ngrohje/ftohje
- 1 (nje) punonjës saldator
- 1 (një) punonjës hidroizoules
- 2 (dy) punonjës për punime gipsi
- 2 (dy) punonjës për punime në lartesi
- 2 (dy) punonjës manovrator / automakinist
- 2 (dy) punonjës manovrator/ ekskavatoriste
- 1 (një) punonjës buldozerist
- 2 (dy) punonjës shofer
- 15 (pesëmbëdhjetë) punonjës të thjeshtë ndërtimi.

2.3.6/1 Për stafin teknik, ofertuesi duhet të paraqesë:

- Kontratë individuale të punës të vlefshme;
- Diplomë që të vërtetojë kualifikimin profesional të mësipërm duhet të jenë të lëshuara nga institucione të licensuara nga organet përkatëse, mbështetur në Ligjin Nr. 15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”;
- Çertifikate e sigurimit Teknik e vlefshme, lëshuar nga institucione të autorizuara nga /ish (IQT), e cila duhet të jete e lëshuar nga shoqëri të akredituara nga DPA ose nga organizmat ndërkombetare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë.

2.3.6/2 Në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, Deklarata B, operatorët ekonomik duhet të deklarojnë për punonjësit sipas pikës 6, emrin/mbiemer, profilin e punës, numrin dhe titullin e kualifikimit për diplomën përkatëse, si dhe institucionin që ka lëshuar këtë dokument, numrin e certifikates së Sigurimit Teknik si dhe institucionin që ka lëshuar këtë dokument.

2.3.6/3 Për punonjësit manovrator/ ekskavatoriste/shofer/ buldozerist ofertuesi duhet të paraqesë:

- kontratën individuale të punës të vlefshme;
- leje drejtimi, certifikate e aftësi profesionale/Patent Manovrimi nga DPSHTRR.
- Në rastin kur punonjësit manovrator/shofer janë të kontraktuar me kontratë pune, respektivisht për mjetet e marra me qera, nuk kërkohet të figurojnë në listpagesat e shoqërisë).

2.3.6/4 Në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, Deklarata B, operatorët ekonomik duhet të deklarojnë për punonjësit manovratorë, emrin/mbiemer, profilin e punës, numrin e dëshmisë së aftësisë profesionale si dhe afatin e vlefshmerise .

Argumentimi per pikat 2.3.4, 2.3.6: Argumentimi: AK argumenton se kërkesa për stafin inxhinierik është vendosur sipas përcaktimeve të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, Neni 77, pika 4, si dhe në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, germa “c”.

Kriteri për stafin drejtues teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e kontratës, relacionin teknik dhe zërat e punimeve. Nevoja për inxhinierët në objekt është e diktuar nga përvoja dhe legjislacioni për punimet e ndërtimit. Mungesa e këtij stafi pothuajse në çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë normave dhe me cilësi të dobët të objekteve. Numri i stafit kryesor teknik si numri i inxhinierëve të ndërtim, hidroteknik, etj është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve. Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën. Drejtues teknik është përgjegjës për ndërtimin në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë brenda kushteve të kontratës. Bazuar në parashikimet e mësipërme të legjislacionit për prokurimin publik, Autoriteti Kontraktor ka kërkuar që operatori ekonomik ofertues duhet të ketë në stafin e tij drejtues teknik të cilët kanë një rol të rëndësishëm në mbarëvajtjen e punimeve pasi ata janë përgjegjës për zbatimin e objektit sipas projektit dhe në përputhje me kushtet teknike të zbatimit të tij.

Bazuar në UKM nr.2 date 13.05.2005 “Per zbatimin e punimeve te ndertimit”, pika 1.2 Drejtuesit ligjorë dhe teknikë të sipërmarrësit janë përgjegjës përpara investitorit për ndërtimin e veprës, sipas projektit, për kryerjen e punimeve të ndërtimit, në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, specififikimet teknike, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë, brenda kushteve të kontratës e dispozitave ligjore në fuqi. Gjithashtu bazuar në po kete udhezim Pika 4.1 Drejtimi i kantierit sigurohet, sipas rastit, drejtpërdrejt nga sipërmarrësi ose nga drejtuesit e kantierit (drejtori i punimeve/përgjegjësi teknik i kantierit), që emërohen prej tij. Në rastet kur drejtuesi ligjor e teknik i sipërmarrësit nuk udhëheq drejtpërdrejt punimet në kantier njoftohet, zyrtarisht, investitori për drejtuesit e punimeve dhe personat e tjerë, të emëruar me detyrë në kantier. Nisur nga fakti që kemi kërkuar licencat e shoqërisë sipas pikës 2.3.3, atehere keto licenca kane detyrim drejtuesin teknik te firmes sipas specialitetit perkates.

Kërkesa specifike për Inxhinierët e kërkuar është përcaktuar në kuadër të analizës teknike që i është bërë Preventivit të Punimeve (nga ku përcaktohet qartazi dhe profili inxhinierik) si dhe në bashkrendim me kategoritë e kërkuara në Licencën profesionale të shoqërisë sipas pikës 2.3.2, kapaciteti teknik në DST. Duke marrë në konsideratë Projektin e zbatimit si dhe Preventivin e Punimeve rezulton se është e domosdoshme që çdo Ofertues të ketë pjesë të stafit Inxhinierë të kërkuar si me siper, të cilët në bashkëpunim me njëri tjetrin si dhe me fuqinë punëtore të shoqërisë do të realizojnë me sukses kontratën objekt prokurimi.

Lidhur me kërkesën që Drejtuesit Teknik te punimeve në objekt duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë mbështetet në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 42, datë 16.1.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, pika 2 ku përcaktohet se: “Papajtueshmëritë me detyrën e drejtuesit teknik të shoqërisë së zbatimit Drejtuesit teknikë të shoqërisë nuk mund të jenë personat që janë të angazhuar në çdo punë-marrje tjetër publike. Drejtuesi teknik i shoqërisë nuk mund të jetë njëkohësisht i punësuar në dy apo më shumë shoqëri ndërtimi dhe ndalohe të disponojnë licencë për mbikëqyrje e kolaudim të punimeve të zbatimit” dhe pika 2: “elementët e licensës” germa “c” ku citohet se: “Licencat e shoqërive jepen me afat të njëjtë me atë për të cilin janë regjistruar për të ushtruar veprimtari në QKB apo gjykatë. Ndalohet ushtrimi i veprimtarisë zbatuese në ndërtim në mungesë të drejtuesit/ve teknikë të shoqërisë. Shoqëritë e licencuara jo më vonë se 10 ditë kalendarike, kur drejtuesi teknik është dorëhequr ose ka pamundësi fizike për ushtrimin e detyrës (aksident, sëmundje me paaftësi ushtrimi detyre mbi 14 ditë, invaliditet, ndarje nga jeta), kanë detyrimin të paraqesin njoftim së bashku me kërkesën për drejtuesin e ri teknik të shoqërisë”.

Duke marrë në konsideratë Projektin e zbatimit si dhe Preventivin e Punimeve rezulton se është e domosdoshme që çdo Ofertues të ketë pjesë të stafit Inxhinierë të kërkuar, të cilët në bashkëpunim me njëri tjetrin ,stafin mbeshtetes si dhe me fuqinë punëtore të shoqërisë do të realizojnë me sukses kontratën objekt prokurimi.

1 (një) Inxhinier Ndertimi	Eshtë përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve ndërtimore, në përputhje me projektin dhe preventivin.
1 (një) Inxhinier Ndërtimi Profili Strukturist;	është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve ndërtimore qe kane lidhje punimet rrugore (rruget ne vetvete, apo linjat /infrastruktura qe kalon neper rruge), referuar preventivit dhe projektit.
1 (një) Inxhinier Gjeoteknik	Eshte i domosdoshem per te ndjekur punimet e strukturave etj.
1 (një) Inxhinier Hidroteknik;	<p>Eshte i domosdoshem per te ndjekur punimet hidraulike . 236 An</p> <p>Veshje tavani me kartonxhes</p> <p>237 An F.V Mates uji DN 50, Pn 6 bar</p> <p>238 An F.V Valvol moskthimi DN 50, Pn 6 bar"</p> <p>239 An F.V Reduktor presioni DN 50, Pn 6 bar</p> <p>240 An FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63 mm, Pn 16</p> <p>241 An F.V Valvol moskthimi DN 50, Pn 6 bar"</p> <p>242 An F.V Reduktor presioni DN 50, Pn 6 bar</p> <p>243 An F.V Galexhant elektrik</p> <p>244 An F.V Aksesor per montimin e tubacioneve PPR: fasheta, vida, dado etj.</p> <p>245 An F.V Tubo shkarkimi RAU - PP d110</p> <p>246 An F.V Tubo shkarkimi RAU - PP d75</p> <p>247 An F.V Tubo shkarkimi RAU - PP d50</p> <p>248 An F.Bryla RAU - PP d110 $\alpha = 45^\circ$</p> <p>249 An F Bryla RAU - PP d50 $\alpha = 45^\circ$</p> <p>250 An F. Bryla RAU - PP d75 $\alpha = 45^\circ$</p>

	<p>251 An F.V Bryl 90° PP Ø90 per klozetat</p> <p>252 An F.V Bryl 90° PP Ø 50</p> <p>253 An F.V Brag 45° d110/110</p> <p>254 An F.V Brag 45° d110/75</p> <p>255 An F.V Brag 45° d75/50</p> <p>256 An F.V Tubo PEHD I magjistralit I rrudhosur Ø 160 mm</p> <p>257 An F.V Tubo PEHD I magjistralit I rrudhosur Ø 200 mm</p> <p>258 An F.V Tubo aspirimi PP DN 110</p> <p>259 An F.Bryla d110 $\alpha = 45^\circ$</p> <p>260 An F.V Brag 45° d110/110</p>
<p>1 (një) Inxhinier Elektrik;</p>	<p>është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve ndërtimore, referuar preventivit të instalimeve elektrike si dhe për sigurimin teknik në proceset e punës.</p> <p>261 Pj F.Panel elektrik kryesor shperndares me kompartment metalik deri në 1000A I Schneider Electric - PEK : Furnizim vendosje kuader elektrik shperndarje centraline metalike, shkalle mbrojtjeje IP40, IK07 dhe realizim të dallueshem nga skemat projektit, i formuar nga centralina m</p> <p>262 Pj F.Kuader elektrike centraline PVC, tip modular për mure , I Schneider ose ekuivalent:PE Furnizim vendosje kuadri elektrike shperndaje energjise elektrike , në ekzekutim dhe shkalle mbrojtjeje minimale të dallueshme nga skemat e projektit 36 M, IP31,IK07, i formuar nga centralina e dimensioneve të</p> <p>263 Pj F.Panel elektrik kryesor shperndares me kompartment metalik deri në 63A I Schneider Electric - PE-SK : Furnizim vendosje kuader elektrik shperndarje centraline metalike, shkalle mbrojtjeje IP40, IK07 dhe realizim të dallueshem nga skemat projektit, i formuar nga centralina m</p> <p>264 Pj F.Panel elektrik kryesor shperndares me kompartment metalik deri në 125A I Schneider Electric - PE-Lav : Furnizim vendosje kuader elektrik shperndarje centraline metalike, shkalle mbrojtjeje IP40, IK07</p>

	<p>dhe realizim te dallueshem nga skemat projektit, i formuar nga centralina 265 Pj F.Ndricules emergjene spot LED per rruget e evakuimit tip Exiway Smartled Dicube, prodhim i OVA-Schneider:</p> <p>Furnizim vendosje ndricuesit spot LED me funksionim te integruar vete-testim e monitorim te integr</p>
1 (një) Inxhinier Topograf/Gjeodet/Markshajder;	<p>është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve ndërtimore qe kane lidhje punimet e sheshit, te godines referuar preventivit dhe projektit.</p>
1 (një) Inxhinier Mjedis	<p>është përgjegjës per mbarvatjen e te gjitha punimeve dhe sigurimin qe punimet e kryera mos cenojne kushtet dhe parametrat mjedisore te terrenit dhe te kene ndikim sa me te vogel ne mjedis.</p>
1 (një) Arkitekt	<p>është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të detajeve dhe rifiniturave, peisazheve, shesheve etj, sipas parashikimeve në projekt. Ky profesionist eshte pergjegjes per zbatueshmerine e punimeve te detajeve arkitektonike, te zbatimit te kushteve arkitektonike te objektit dhe peisazhit si dhe mbravatjen e tyre sipas Kushteve teknike nese eshte apo jo e pershtatshme per kryerjen e ketyre punimeve</p>
1 (një) Inxhinier mekanik	<p>është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve ndërtimore, referuar preventivit për punimet e sistemit HVAC.</p>
1 (një) Inxhinier elektronik	<p>Eshte I domosdoshem per te ndjekur punimet elektronike ne godine.</p>
2 (dy) Teknik ndërtimi-	<p>është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve ndërtimore, në përputhje me projektin dhe preventivin.</p>
1 (një) Teknik topograf -	<p>është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për secilin nga zërat e punimeve ndërtimore qe kane lidhje punimet e sheshit, te</p>

	godines referuar preventivit dhe projektit.
1 (një) Teknik mekanik	Eshte I domosdoshem per te kryer te gjitha punimt mekanike, pore dhe ne rast te defekteve te mjeteve.
3 (tre) punonjës hidraulik-	<p>është i nevojshem për ndjekjen dhe realizimin e punimeve hidraulike dhe/ose hidrosanitare sipas zërave te punimeve ndërtimore, në përputhje me projektin dhe preventivin. (15. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE</p> <p>60 2.488 F V rezervuari zingato 5000 litra</p> <p>61 2.491/f FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, Pn 16</p> <p>62 2.494/5 F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm</p> <p>63 2.494/5 F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm</p> <p>64 2.491/c FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16</p> <p>65 2.491/c FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16</p> <p>66 2.491/c FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16</p> <p>67 2.491/d FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, Pn 16</p> <p>68 2.491/e FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, Pn 16</p> <p>69 2.491/f FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, Pn 16</p> <p>70 2.535/a Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)</p> <p>71 2.535/b Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)</p> <p>72 2.535/b Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)</p> <p>73 2.535/d Termoizolim tubi Ø 11/4" me armofleks (d42x9)</p> <p>74 2.535/f Termoizolim tubi Ø 11/2" me armofleks (d54x9)</p> <p>75 2.535/g Termoizolim tubi Ø 2" me armofleks (d64x9)</p> <p>76 2.494 F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm</p> <p>77 2.494/1 F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm</p> <p>78 2.494/2 F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm</p> <p>79 2.494/3 F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm</p>

	80 2.495 F.V lavaman porcelani 81 2.501 F.V WC allafrenga 82 2.515 F.V pilete dysHEMEJE Ø 50
2 (dy) punonjes specialist CCTV	Jane te nevojshem per te kryer punimet per vendosjen e kamerave etj. 135 An Bazament per kamera te brendshme 136 An Bazament per kamera te jashtme 137 An Patch panel FTP Cat6 138 An Patch Corda FTP CAT6,L-0.5m. 139 An Patch Corda FTP CAT6,L-1m.
4 (kater) punonjës elektrikist	Jane te nevojshem për ndjekjen dhe realizimin e punimeve elektrike, sipas zërave te punimeve ndërtimore, në përputhje me projektin dhe preventivin. 14. INSTALIME PER NDRICIM 45 2.485/d F.V priza shuko universal 46 2.485/g F.V priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A 47 2.485/4 F.V Çeles 2 polar 220V 10A 48 2.485/1 F.V Çeles 1 polar 220V 10A 49 2.485/6 F.V Çeles rregullator 220V 10A 50 2.487/a F.V kuti suport pllaket 2 mod 51 2.487/b F.V kuti suport pllaket 4 mod 52 2.487 F.V Kutiderivacioni plastm 53 2.485 F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim 54 2.485/6 F.V Çeles rregullator 220V 10A 55 2.480/2 F.V tub plastmasi Ø 18-21mm 56 2.480/2 F.V tub plastmasi Ø 18-21mm 57 2.480/4 F.V tub plastmasi Ø 27-30mm 58 2.480/3 F.V tub plastmasi Ø 22-26mm 59 2.480/1 F.V tub plastmasi Ø 14-17mm

3 (tre) punonjës bojaxhi	<p>Bojaxhiu është i nevojshëm për realizimin e punimeve të lyerjes sipas zërave të punimeve ndërtimore, në përputhje me projektin dhe preventivin.</p> <p>5. PUNIME BOJATISJE</p> <p>19 2.404/1 Boje hidroplastike cilesi e larte</p> <p>20 2.404 Boje hidroplastike</p> <p>21 2.401 Boje vaji siperfaqe metalik</p>
4 (katër) punonjës murature/suvatues	<p>është i nevojshëm për realizimin e punimeve të muratures dhe suvatimeve sipas zërave të punimeve ndërtimore, në përputhje me projektin dhe preventivin.</p> <p>4. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI</p> <p>11 2.310 Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25</p> <p>12 2.300 Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah</p> <p>13 2.297/b Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm</p> <p>14 2.330 Patinim tavani allçi (stuko)</p> <p>15 2.358/b Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva.</p> <p>16 2.324b Plintuse grez h = 10 cm</p> <p>17 2.326 Veshje me pllake majolike</p> <p>18 2.308/a Suvatim me grafiato h > 4 m</p>
2 (dy) punonjës hekurkthyes	<p>është i nevojshëm për përzgjedhjen, prerjen, kthimin dhe vendosjen e hekurit, sipas zërave të punimeve ndërtimore, në përputhje me projektin dhe preventivin.</p>
2 (dy) punonjës karpentier	<p>është i nevojshëm për përgatitjen e kallëpeve të betonit dhe skelerive sipas zërave të punimeve ndërtimore, në përputhje me projektin dhe preventivin.</p>
2 (dy) punonjës betonues	<p>Betonuesi është i nevojshëm për ndjekjen dhe realizimin e punimeve të betonimit në objekt, sipas zërave të punimeve ndërtimore, në përputhje me projektin dhe preventivin.</p> <p>8. PUNIME BETONI DHE B/A</p> <p>26 2.262/4a Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25</p>
2 (dy) punonjës pllakashtrues	<p>Pllakashtrues është i nevojshëm për realizimin e shtresave dhe dyshemeve deri në shtrim dhe veshje me pllaka sipas zërave të punimeve ndërtimore, në</p>

	<p>përputhje me projektin dhe preventivin. 10. PUNIME SHITRESASH 2 32 2.262/4 Shtrese betoni C 16/20 33 2.267/1 Shtrese me pllaka porcelanat 34 2.267b Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm 35 2.262/4 Shtrese betoni C 16/20</p>
<p>1(nje) punonjës specialist sisteme ngrohje/ftohje</p>	<p>Jane te domosdoshem per te kryer punimet e instalimeve sanitare ngrohje.15. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE 60 2.488 F V rezervuari zingato 5000 litra 61 2.491/f FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, Pn 16 62 2.494/5 F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm 63 2.494/5 F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm 64 2.491/c FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16 65 2.491/c FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16 66 2.491/c FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16 67 2.491/d FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, Pn 16 68 2.491/e FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, Pn 16 69 2.491/f FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, Pn 16 70 2.535/a Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9) 71 2.535/b Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9) 72 2.535/b Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9) 73 2.535/d Termoizolim tubi Ø 1 1/4" me armofleks (d42x9) 74 2.535/f Termoizolim tubi Ø 1 1/2" me armofleks (d54x9) 75 2.535/g Termoizolim tubi Ø 2" me armofleks (d64x9) 76 2.494 F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm 77 2.494/1 F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm</p>

	<p>78 2.494/2 F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm</p> <p>79 2.494/3 F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm</p> <p>80 2.495 F.V lavaman porcelani</p> <p>81 2.501 F.V WC allafrenga</p> <p>82 2.515 F.V pilete dysHEMEJE Ø 50</p>
1 (nje) punonjës saldator	<p>Saldatori është i nevojshem për ndjekjen dhe realizimin e punimeve të saldimit në sektore të ndryshme si konstruksione metalike, tuba metalike, etj, si pjesë integrale të realizimit të zërave të punimeve ndërtimore, në përputhje me projektin dhe preventivin.</p>
1 (një) punonjës hidroizoules	<p>Hidroizoluesi është i nevojshëm për realizimin e punime të hidro-izolimit me materialin e duhur sipas zërave të punimeve ndërtimore, në përputhje me projektin dhe preventivin.</p> <p>9. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE</p> <p>27 2.256/b Mbulim çatie me panele sanduich</p> <p>28 2.206/b Kasete shkarkimi me llamarine bakri 1.0mm</p> <p>29 2.209 Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100</p> <p>30 2.212/b Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine baker 33cm</p> <p>31 2.219 Çati vendi e zakonshme me HD~8m,tjegulla marseljeze</p>
2 (dy) punonjës për punime gipsi	<p>Jane te domosdoshem per te kryer punimet e gipsit: 13 2.297/b Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm</p> <p>14 2.330 Patinim tavani allçi (stuko)</p> <p>15 2.358/b Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva.</p>
2 (dy) punonjës për punime në lartesi	<p>Jane te domosdoshem per te kryer punimet qe kerkojne pranine e eksperteve per punimet ne lartesi.</p>
2 (dy) punonjës manovrator / automakinist	<p>Jane te domosdoshem per shkak te punime te germimit qe do te kryhen ku eshte e nevojshme prania e mjeteve eskavator, bulldozer, fadrome per kete shkak jane te domosdoshem edhe puno njesit. 37 3.138 Germim dheu me</p>

	<p>ekskavator goma 0.25 m³, ne themele gjeresi, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke</p> <p>38 3.158/5a Transport dheu me auto deri 5.0 km</p> <p>39 3.138 Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne themele gjeresi, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke</p> <p>40 3.158/5a Transport dheu me auto deri 5.0 km</p> <p>41 3.138 Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne themele gjeresi, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke</p> <p>42 3.158/5a Transport dheu me auto deri 5.0 km</p>
2 (dy) punonjës manovrator/ ekskavatoriste	<p>Jane te domosdoshem per shkak te punime te germimit qe do te kryhen ku eshte e nevojshme prania e mjeteve eskavator, buldozer, fadrome per kete shkak jane te domosdoshem edhe puno njesit. 37 3.138 Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne themele gjeresi, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke</p> <p>38 3.158/5a Transport dheu me auto deri 5.0 km</p> <p>39 3.138 Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne themele gjeresi, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke</p> <p>40 3.158/5a Transport dheu me auto deri 5.0 km</p> <p>41 3.138 Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne themele gjeresi, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke</p> <p>42 3.158/5a Transport dheu me auto deri 5.0 km</p>
1 (një) punonjës buldozerist	<p>Jane te domosdoshem per shkak te punime te germimit qe do te kryhen ku eshte e nevojshme prania e mjeteve eskavator, buldozer, fadrome per kete shkak jane te domosdoshem edhe puno njesit. 37 3.138 Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne themele gjeresi, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke</p> <p>38 3.158/5a Transport dheu me auto deri 5.0 km</p> <p>39 3.138 Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne themele gjeresi, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke</p> <p>40 3.158/5a Transport dheu me auto deri 5.0 km</p> <p>41 3.138 Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne themele gjeresi, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke</p>

	42 3.158/5a Transport dhe me auto deri 5.0 km
2 (dy) punonjës shofer	Jane te domosdoshem per shkak te punime te germimit qe do te kryhen ku eshte e nevojshme prania e mjeteve eskavator, buldozer, fadrome per kete shkak jane te domosdoshem edhe puno njesit. 37 3.138 Germim dhe me eskavator goma 0.25 m ³ , ne themele gjeresi, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke 38 3.158/5a Transport dhe me auto deri 5.0 km 39 3.138 Germim dhe me eskavator goma 0.25 m ³ , ne themele gjeresi, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke 40 3.158/5a Transport dhe me auto deri 5.0 km 41 3.138 Germim dhe me eskavator goma 0.25 m ³ , ne themele gjeresi, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke 42 3.158/5a Transport dhe me auto deri 5.0 km
15 (pesëmbëdhjetë) punonjës të thjeshtë ndërtimi.	Jane te domosdoshem per te kryer punimet e ndertimit.

2.3.7. Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë kontrate noteriale furnizimi me prodhuesin ose distributorin për pajisjet dhe materialet e poshteshenuara :

- a.Hekur.
- b.Pajisje elektrike .
- c.Pajisje hidraulike.
- d.Pajisje sistemi i ngrohjes .
- e.Dyer dhe dritare.
- f.Pajisje hidroizolimi.
- i. Bojra hidroplastike importi ,cilesia e pare.

Në rast paraqitje kontrate me distributorin duhet të paraqitet kontrata ose dokumenti i angazhimit midis prodhuesit dhe distributorit, në te cilen te theksohet prodhuesi/distributori autorizon operatorin ekonomik të ofertojë në këtë procedurë për produktet qe prodhon apo distribuon

Argumentimi:

Kërkesa e mesiperme eshte vendosur sipas pikës 4, paragrafi 1, të Nenit të 77, të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”. Kjo kerkese eshte vendosur per te garantuar autoritetin kontraktor se operatori ekonomik i ka kapacitet per te ofruar furnizim te vazhdueshëm me materialet e nevojshme per kryerjen e punimeve sipas zërave te preventivit.

Kjo referuar nenit 40 pika 6 të VKM-së Nr.285 datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, duhet që këto materiale e pajisje të plotësojnë parametrat dhe standartet e kërkuara në specifikimet teknike e përcaktuara në objektin e kontratës, ku për vërtetimin e përmbushjes së tyre, duhet të paraqitet dokumentacioni i kërkuar si: Autorizim prodhuesi ose distributorin, katalogët ose pjesë të tyre, dëshmitë e testimeve të kryera ose ISO, me qëllim realizimin me sukses të kontratës.

Gjithashtu, njësia e prokurimit bazuar në preventivin e punimeve objekt kontrate, ku përveç vendosjes është parashikuar dhe furnizimi i materialeve, referuar natyrës së tyre, ku disa prej tyre duhet të jenë të një cilësie të mirë, referuar kostos së tyre dhe funksionit që kanë, me qëllim që të kenë një jetëgjatësi përtej periudhës së garancisë që kanë, vlerëson se operatorët ekonomik duhet të paraqesin dokumentacionin që vërteton lidhjen me prodhuesin ose distributorin e autorizuar nga do t’i sigurojnë këto materiale objekt kontrate, katalogët e pajisjeve/ materialeve si dhe dokumentacionin me të dhënat e këtyre materialeve, **me qëllim**

verifikimin/ vlerësimin nga A.K., nëse këto materiale/ pajisje për të cilat do të ofertojnë operatorët ekonomik pjesëmarrës janë në përputhje me specifikimet teknike dhe standartet e kërkuara në dokumentat e tenderit, si dhe janë të prodhuara nga prodhues të çertifikuar për prodhimin e tyre me cilësi dhe brenda standarteve të miratuara.

2.3.8. Operatori ekonomik duhet të paraqesë certifikatat si mëposhtë:

a) Çertifikatën e menaxhimit të cilësisë ISO 9001:2015 (e vlefshme) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

b) Çertifikatën e menaxhimit të cilësisë ISO 14001-2015 (e vlefshme) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

c) Çertifikatën e menaxhimit të sigurisë dhe shëndetit ISO 45001-2018, (e vlefshme) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

d) Çertifikatën e menaxhimit të energjisë ISO 50001-2018 (e vlefshme) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik, Operatori ekonomik që në bazë të marrëveshjes së bashkëpunimit do të marrë përsipër realizimin e zërave elektrikë të Preventivit duhet të paraqesë Çertifikatën ISO.

Në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Çertifikatën ISO sipas zërave të punimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas akt marrëveshjes.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 44, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Kërkesa për këto certifikata është bere pasi janë të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit.

ISO 9001:2015 - Kjo çertifikatë mundëson që shoqëria të punojë me standarte të cilësisë, e cila mundëson implikimi në menaxhim, identifikimi i riskut dhe mundësive, sigurimi i konkurrencës për personelin e shoqërisë, mirëmbajtja e pajisjeve dhe infrastrukturës.

ISO 45001: 2018 – Sistemi i menaxhimit të sigurisë dhe shëndetit në vendet e punës mundëson që çdo kompani duhet të mbrojë shëndetin dhe sigurinë në punë për të gjithë punonjësit, e cila përfshin vlerësimin e rreziqeve të aksidenteve në punë, vendosjen e masave në fushën e shëndetit dhe sigurisë, inkurajimin e pjesëmarrjes së punonjësve në përpjekjet për të përmirësuar kushtet e punës, zbatimin e masave për të zvogëluar rreziqet e aksidenteve dhe sëmundjeve si dhe hetimin e incidenteve.

ISO 14001-2015- Eshtë standarti më i përdorur në botë për sistemet e menaxhimit të mjedisit. Rikonstruksioni i objektit konkret, përveçse kërkon një kapacitet me makineri kanë edhe një ndikim në mjedis për shkak të kushteve në të cilat realizohen si ndotja e ajrit nga pluhurat e kantierit ndotja akustike dhe mjedisore nga makinerite etj, aq me teper qe kemi te bejme me nje objekt brenda ne qytet. Për këtë arsye cdo operator ekonomik duhet të jetë i çertifikuar për menaxhimin e ambjentit. Eshtë në përpjestim dhe i lidhur ngushtë me objektin e kontratës si dhe në përputhje me dispozitat ligjore.

2.3.9. Operatori/et ekonomike ofertues duhet të jetë i pajisur me licence nga Qendra Kombëtare e Licensimit (QKL) Kodi III.2.B “Për transportim dhe riciklim i mbetjeve jo të rrezikshme” ose të këtë kontratë shërbimi noteriale për objektin konkret me shoqëri të licensuara. Mbështetur në: Ligjin Nr. 9010, datë 13.02.2003 “Për administrimin mjedisor të mbetjeve të ngurta” (Ndryshuar me Ligjin Nr.10137, datë 11.05.2009 “Për disa ndryshime në legjislacionin në fuqi për licensat, autorizimet dhe lejet

në Republikën e Shqipërisë”). Licenca duhet të shoqerohet me akt miratimin. Kreu II N.9 N. 12 N.24/1 N. 25, se bashku me aktin e miratimit ku minimalisht te perfshihen kodet 17 05 04 dhe 17 09 04.

Argumentimi:

Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 79, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 44, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

Po ashtu, referuar preventivit të punimeve, duke qënë se në kontratën objekt prokurimi kemi kryerjen e punimeve të gërmimeve (*dheu, kanale*), prishje struktura dhe shtresa, , dhe kryerjen e transportit të tyre në venddepozitimet e miratuara, bazuar në përcaktimet e nenit 21, 37 e 57 të ligjit nr. 10 463, datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, Vendimit të Këshillit të Ministrave me nr.575, datë 24.06.2015 “Për miratimin e kërkesave për menaxhimin e mbetjeve inerte” ku transporti i mbetjeve kryhet nga persona që disponojnë licencë të vlefshme për transportin e mbetjeve, njësia e prokurimit vlerëson se operatorët ekonomik duhet të jenë të licencuar për grumbullimin dhe transportin e mbetjeve të llojeve të ndryshme (Kodi III.2.B) sipas ligjit nr. 10 081, datë 23.02.2009 “Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”, nga institucioni kompetent që lëshon këto licenca (Qendra Kombëtare e Licencimit), në përputhje me përcaktimet e Vendimit të Këshillit të Ministrave me Nr.538, datë 26.05.2009 “Për licencat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet qendrës kombëtare të licencimit (QKL) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta”.

2.3.10.Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (Shtojca 8) konkretisht:

Nr	Emri i mjetit	Njesi	Sasi	Statusi
1	Kamion me kapacitet mbajtës më të madhe se 12 ton	copë	2	Në pronësi ose me qera
2	Kamion me kapacitet mbajtës jo me pak se 3.5 ton e jo më shumë së 12 ton	copë	2	Në pronësi ose me qera
3	Kamionçine me kapacitet mbajtes 3.5 - 5 ton	copë	1	Në pronësi ose me qera
4	Kamionçine me kapacitet mbajtes deri 1.5 ton	copë	2	Në pronësi ose me qera
5	Eskavator me zinxhir	copë	1	Në pronësi ose me qera
6	Pajisje goditesi (çekiç) për ekavator per prishje ndertimesh	copë	1	Në pronësi ose me qera
7	Eskavator me goma	copë	1	Në pronësi ose me qera
8	Autovinc me kapacitet mbajtes deri ne 2.5 ton	copë	2	Në pronësi ose me qera
9	Minifadrome	copë	1	Në pronësi ose me qera
10	Krik ngrites me kosh	copë	2	Në pronësi ose me qera
11	Vinc Kulle	cope	1	Në pronësi ose me qera

12	Autobetoniere	copë	1	Në pronësi ose me qera
13	Autopompe betoni	copë	1	Në pronësi ose me qera
14	Autobot uji	copë	1	Në pronësi ose me qera
15	Pajisje për prerjen, kthimin, përpunimin e hekurit	copë	1	Në pronësi ose me qera
16	Vibrator thellesie	copë	2	Në pronësi ose me qera
17	Vibrator sipërfaqësor	copë	2	Në pronësi ose me qera
18	Elektrosaldatriçe	copë	1	Në pronësi ose me qera
19	Pompë suvatimi	copë	3	Në pronësi ose me qera
20	Gazogjen	copë	1	Në pronësi ose me qera
21	Skele per suvatim	m2	2000	Në pronësi ose me qera
22	Pajisje topografike (GPS)	cope	1	Në pronësi ose me qera
23	Konteiner (zyre kantiere)	cope	1	Në pronësi ose me qera
24	Total station	cope	1	Në pronësi ose me qera
25	Impiant prodhim betoni me QKL	copë	1	Në pronësi ose me qera ose kontrate furnizimi

Kokore minimumi 64 copë

- Fikëse zjarri të lëvizshme me kapacitet 5-7 litra secila minimumi 5 copë
- Komplet i ndimës së shpejtë minimumi 5 copë
- Tabela paralajmëruese për sigurinë në objekt minimumi 20 copë
- Ripa lidhës sigurimi për punime në lartësi minimumi 10 copë

a) Për mjetet në pronësi duhet të paraqitet: a) dokumenti që vërteton regjistrimin e mjetit (akti i pronësisë); b) leje qarkullimi; c) çertifikatë e kontrollit teknik (e vlefshme); d) siguracion mjeti (i vlefshëm); e) çertifikatë për transport mallrash brenda vendit (e vlefshme).

b) Për mjetet e deklaruara me qera duhet të paraqitet: a) kontrata përkatëse noteriale e qerasë e cila duhet të jetë e vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të kontratës, objekt i këtij prokurimi b) dokumenti që vërteton regjistrimin e tij (akti i pronësisë) c) leje qarkullimi; ç) çertifikaten e kontrollit teknik (e vlefshme) d) siguracion mjeti (i vlefshëm); e) çertifikatë për transport mallrash brenda vendit per te trete dhe me qera (e vlefshme).

c) Për pajisjet teknike, të cilat janë në pronësi të operatorit ekonomik, duhet të paraqitet kontrata e shitblerjes/fatura tatimore e shitjes ndërsa kur janë të marra me qera duhet të paraqitet kontrata e qerasë, fatura tatimore e shitjes/ kontrata e shitblerjes. Në rastin kur fatura është lëshuar nga subjekte që nuk janë të regjistruar si tatimpagues të TVSH-së duhet të shoqërohet me kuponin tatimor.

d)Për mjetet dhe pajisjet teknike që ka deklaruar operatori ekonomik duhet të paraqesë foto të qarta për secilin mjet dhe pajisje. Në rastin e mjeteve të targuara duhet të jetë e dukshme në një foto të vetme mjeti dhe targa e tij.

- Operatori ekonomik duhet të paraqesë deklaratë me anë të së cilës pranon verifikimin e mjeteve dhe pajisjeve të deklaruara në çdo kohë deri në përfundimin e kontratës nga Autoriteti Kontraktor.
- Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë me anë të së cilës deklaron se mjetet dhe pajisjet e deklaruara nuk janë të angazhuara në kontrata të tjera dhe nuk janë të deklaruara në procedurat të shpallura fitues.
- Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë për vendndodhjen e mjeteve në pronësi ose me qera me qëllim verifikimi nga Autoriteti Kontraktor.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, si dhe mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Për të përcaktuar llojin dhe numrin e mjeteve/makinerive të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës, sipas zerave të preventivit dhe specifikimeve teknike të hartuara nga specialistet e fushes.

2.3.11 Operatorët ekonomik duhet të kenë kontratë noteriale më një laborator testimi të betonit, i cili duhet të jetë i akredituar nga organizma kombëtar ose ndërkombëtar sipas standarteve SSH EN 12390-7:2019, SSH EN 12350-2:2009, SSH EN 12504-2:2012, SSH EN ISO 6892 –1:2019, SSH EN 12390-8:2019.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 79, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 3 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

Argumentimi i specifikimeve teknike

Specifikimet teknike janë hartuar nga inxhinier i licensuar bazuar në parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 39, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”,

Specifikimet janë hartuar nga specialiste të fushes dhe gjenden bashkëngjitur dokumentave të tenderit.

Njesia e Prokurimit
