

Seriali: A7AD0FB6-2203-46DA-8F8A-
CE786E91E5BE

INVESTITOR;Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Shkoder Sh.a

Datë: 22-
08-2024

OBJEKTI;NDËRTIMI I UJËSJELLËSIT BARDHAJ DHE BLEDAN , BASHKIA SHKODER

PREVENTIV PUNIMESH

C. Depo 75 m3 (Stacioni I pompimit)Dhoma e klorinimit

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1. Depo 75m3						
1. PUNIME SHPYLLEZIMI						
1	3.1	Skarifikim bari me lopate	m2	150		
SHUMA 1:						
2. PUNIME GERMIMI						
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	185		
SHUMA 2:						
3. PUNIME DHEU						
3	2.190	Hedhje,mbushje ngjeshje dheu të gërmuar,në kanal,tokë e butë (Hedhje humus për lulishtet)	m3	16		
4	2.190	Hedhje,mbushje ngjeshje dheu të gërmuar,në kanal,tokë e butë (Hedhje humus për lulishtet)	m3	82		

		SHUMA 3:			
		4. PUNIME SHTRESASH 2			
5	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	16	
6	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	101	
		SHUMA 4:			
		5. PUNIME TE NDRYSHME			
7	3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m2	325	
		SHUMA 5:			
		6. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT			
8	3.240	Beton C12/15 I varger per shtrese	m3	6.25	
9	3.248	Bazament rezervuari C 30/37 (Me zall)	m3	18	
10	3.248	Mure rezervuari C 30/37 (Me zall)	m3	48	
11	3.248	Solete betoni rezervuari C 30/37 (Me zall)	m3	21	
		SHUMA 6:			
		7. PUNIME BOJATISJE			
12	2.454	Kallepe per soleta b/a	m2	485	
13	2.401	Boje vaji sipërfaqe metalik	m2	97	
		SHUMA 7:			
		8. PUNIME HEKUR BETONI			
14	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.48	
15	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	8	
16	2.181	F V konstruksione metalike te perbera	ton	0.38	
		SHUMA 8:			
		9. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE			
17	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	18.34	
18	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	95	
19	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum	m2	56	
20	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	23	

21	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	23		
		SHUMA 9:				
		10. PUNIME MURATURE TULLE				
22	2.64/2	Mur me tulla te plota zak, deri 3m, llaç perzier M 25	m3	4		
		SHUMA 10:				
		11. GAZ E NAFTESJELLES				
23	4.112/a	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minio e dy duar boje vaji, konstruksione te thjeshta e rezervuare	m2	5		
24	4.123/4	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, ϕ100	copë	3		
		SHUMA 11:				
		12. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	An-TVCHPV	Tub ventilimi prej çeliku, DN 100, për t'u hedhur duke përjashtuar vendosjen	copë	2		
26	An-FFH	FF-copë me flanaxhë, diametër: deri në 300 mm, për t'u hedhur, projektuar nga dy sipërfaqet e betonit, me përjashtim të vendosjes	copë	10		
27	An-SHKIN3350	Shkallë, inoks, gjatësia 3350 mm, gjerësia: 350 mm, me ndihmës në nyrje	ml	3.5		
28	An-PAC100	Parmak, çelik, gjatësia: 1100 mm	ml	36		
29	An-PFMSHC	Parmak, i fiksuar në mur për shkallët e çelikut	ml	3.2		
30	An-GRFP	Galexhant i ri, me flanaxhë, polietilen	copë	1		
31	An-DJKMF5	Dyert (e jashtme, 2100/900 mm, me kornizë dhe materiale fiksuese, setin e mbylljes, varëset, trashësia e tehut të derës: 5 cm me izolim termik, sipërfaqe: e mbrojtur me lyerje)	copë	1		
32	An-EKHVPK	Ekranet dhe dritat e huazuara (50 x 30 cm, hapja e ventilimit të pusëtës së kontrollit, çelik i galvanizuar, me rrjetë për insekte (madhësi rrjet 1x1 mm), korniza dhe materialet fiksuese)	copë	2		

33	An-TGI1-2	Tub GI, 1" - 2", gjatësia sipas kërkesës	copë	3		
34	An-BRR90b1-2	Bërryl GI, 90o, 1" to 2"	copë	1		
35	An-SHTB-100	Sita në hyrje DIN 3247, me flanaxhë, inoks, (V4A), pllaka Tipi B, DN 100	copë	1		
36	An-FFM800-100	FFM (tub me flanaxha dyshe), DI, EN 545, PN 16, L = 800 mm, DN 100	copë	2		
37	An-TFD500-80	FM (tub me flanaxha dyshe), DI, EN 545, PN 16, L = 500 mm, DN 80	copë	1		
38	An-TFD600-100	FFM (tub me flanaxha dyshe), DI, EN 545, PN 16, L = 600 mm, DN 100	copë	2		
39	AnTFD2000-100	FFM (tub me flanaxha dyshe), DI, EN 545, PN 16, L = 2000 mm, DN 100	copë	1		
40	An-TFD1400-10	FFM (tub me flanaxha dyshe), DI, EN 545, PN 16, L = 1400 mm, DN 10	copë	1		
41	An-TFD600-100	FF (tub me flanaxha dyshe), DI, EN 545, PN 16, L =500 mm, DN 100	copë	1		
42	An-TFD300-100	FF (tub me flanaxha dyshe), DI, EN 545, PN 16, L =300 mm, DN 100	copë	1		
43	An-TFD1250-100	FF (tub me flanaxha dyshe), DI, EN 545, PN 16, L =1250 mm, DN 100	copë	1		
44	An-TFD1000-100	FF (tub me flanaxha dyshe), DI, EN 545, PN 16, L =1000 mm, DN 100	copë	3		
45	An-TFD1310-100	FF (tub me flanaxha dyshe), DI, EN 545, PN 16, L =1310 mm, DN 100	copë	1		
46	An-TFD2200-100	FF (tub me flanaxha dyshe), DI, EN 545, PN 16, L =2200 mm, DN 100	copë	1		

47	An- TFD1000-100	FF (tub me fllanxha dyshe), DI, EN 545, PN 16, L =1000 mm, DN 100	copë	1		
48	An- TFD2000-80	FF (tub me fllanxha dyshe), DI, EN 545, PN 16, L =2000 mm, DN 80	copë	1		
49	An- TFD1250-100	FF (tub me fllanxha dyshe), DI, EN 545, PN 16, L =1250 mm, DN 100	copë	1		
50	An-SG-80	Saraçineskë EN 1074, EN 558 S14, gizë, me fllanxhë, me volant, PN 16, DN 80	copë	3		
51	An-FFT-100	FFT (me fllanxha), DI, EN 545, PN 16, DN 100	copë	1		
52	AnFFT-100	FFT (me fllanxha), DI, EN 545, PN 16, DN 100	copë	2		
53	An-B90-100	Q 90° (bërryl 90°), DI, EN 545, PN 16, DN 100	copë	1		
54	An-B90- 100/1	Q 90° (bërryl 90°), DI, EN 545, PN 16, DN 100	copë	4		
55	An-B90- 100/2	Q 90° (bërryl 90°), DI, EN 545, PN 16, DN 100	copë	5		
56	An- FFR100/100	FFR (me fllanxha), DI, EN 545,PN 16, DN 100/100	copë	2		
57	An- FFR100/80	FFR (me fllanxha), DI, EN 545,PN 16, DN 100/80	copë	1		
58	An- FFR100/100/2	FFR (me fllanxha), DI, EN 545,PN 16, DN 100/100	copë	1		
59	An-OMSH- 100	OMS (hinkë e fiksuar me fllanxhë), DI, EN 545,PN 16, DN 100	copë	1		
60	An-PAFPC- 80	PAF-L (pjesë çmontuese), çeliku, PN 16, DN 80	copë	1		
61	An-PAFOC- 100	PAF-L (pjesë çmontuese), çeliku, PN 16, DN100	copë	1		
62	An-PAFPC- 100/2	PAF-L (pjesë çmontuese), çeliku, PN 16, DN 100	copë	3		

63	An-EPE-100	E-PE (adaptor PE me flanaxhë), DI, PN 16, DN 100	copë	1		
64	An-EPE-100/2	E-PE (adaptor PE me flanaxhë), DI, PN 16, DN 100	copë	2		
65	An-MU80	Matës uji Woltman, klasi B, instalim horizontal, gize, PN 16, DN 80	copë	1		
66	An-GL-100	Galexhant, DI, PN 16, DN 100	copë	1		
67	An-FTGD1/2	Fashetë për tubat DI, me gotë, përfshirë dalje 1/2" dhe rakorderi, PN 16	copë	1		
68	An-DR1.6*1	Dritaret (me dy krahë, përmasat: 1.60 x 1.00 m, përfshirë kornizën dhe materialet e fiksimit, funksionin e kthesës dhe animit, xhamin me dy shtresa dhe kornizën termike)	copë	2		
SHUMA 12:						
Shuma Analiza Depo 75 m3						
2.Dhoma e Klorinimit						
1. PUNIME SHPYLLEZIMI						
1	3.1	Skarifikim bari me lopate	m2	35		
SHUMA 1:						
2. PUNIME GERMIMI						
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	34		
SHUMA 2:						
3. PUNIME DHEU						
3	2.190	Hedhje,mbushje ngjeshje dheu të gërmuar,në kanal,tokë e butë (Hedhje humus për lulishtet)	m3	15		
4	2.190	Hedhje,mbushje ngjeshje dheu të gërmuar,në kanal,tokë e butë (Hedhje humus për lulishtet)	m3	8		
SHUMA 3:						
4. PUNIME SHTRESASH 2						

5	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	6		
6	2.264	Shtrese Luster cemento	m2	16		
7	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	101		
		SHUMA 4:				
		5. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT				
8	3.24	Beton C12/15 I varfer per shtrese	m3	2		
9	3.244	Bazament dysheme dhe breza C 20/25	m3	5.1		
10	3.249	Solete betoni rezervuari C 16/20	m3	3.7		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME BOJATISJE				
11	2.454	Kallepe per soleta b/a	m2	16		
12	2.404	Bojatisje hidroplastike	m2	112		
13	2.401	Boje vaji sipërfaqe metalik	m2	12		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME HEKUR BETONI				
14	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.2		
15	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	0.15		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
16	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	12		
17	2.264	Lluster cemento 1;2	m2	32		
18	1.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	95		
19	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	3.2		
20	2.206/b	Kasete shkarkimi me llamarine bakri 1.0mm	copë	1		
21	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	23		
		SHUMA 8:				
		9. PUNIME MURATURE TULLE				
22	2.64/2	Mur me tulla te plota zak, deri 3m, llaç perzier M 25	m3	8		
		SHUMA 9:				
		10. GAZ E NAFTESJELLES				

23	4.149/2	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim, ne tubot e vendosur me pare,sexion 1.5mm2	km	0.03			
24	4.149/3	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 2.5mm2	km	0.02			
25	4.155/4	F.V. kuti shperndarese me kapak plastike 118x96x50mm	copë	5			
26	4.155/3	F.V. siguresa t/ulet	copë	1			
27	4.155/c	F.V.celsa e priza ndricimi me nulifikim jashte murit	copë	2			
28	4.155/b	F.V.celsa e priza ndricimi 2 polare jashte murit	copë	1			
29	4.112/a	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minio e dy duar boje vaji, konstruksione te thjeshta e rezervuare	m2	5			
30	4.123/4	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, φ 100	copë	3			
		SHUMA 10:					
		11. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI					
31	2.332	Suva e zakonshme fasade mur guri ~ 8m	m2	65			
		SHUMA 11:					
		12 ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE					
32	4.141/a7.0	F.V. shirit sinjalizimi per kabllo 20 kv	m	62			
		SHUMA 12:					
		13. PUNIME SHITRESASH					
33	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	15			
		SHUMA 13:					
		14. PUNIME DYER DRITARE					
34	2.390/1	F.V dyer metalike llamarine	m2	2			
35	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	1			
		SHUMA 14:					
		15. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE					
36	2.491/b	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16	ml	10			

37	2.491/d	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, Pn 16	ml	10		
		SHUMA 15:				
		16. ANALIZA JASHTE LISTE				
38	An-TMHDPE63	Tub mbrojtës HDPE, përfshirë vendosjen (hapësira midis tubave për t'u mbushur me izolues termik, tub shkarkimi)OD 63 (për tub, OD 25)	copë	1		
39	AnTMHDPE-90	Tub mbrojtës HDPE, përfshirë vendosjen (hapësira midis tubave për t'u mbushur me izolues termik, tub shkarkimi OD 90 (për tub, OD 40)	copë	1		
40	An-TMHDPE110	Tub mbrojtës HDPE, përfshirë vendosjen (hapësira midis tubave për t'u mbushur me izolues termik, tub shkarkimi OD 110 (për tub, OD 50)	copë	1		
41	An-TPDLPR	Tuba polietileni me dendësi të lartë përfshirë rakorderitë	ml	25		
42	An-TPDLETj25	Tuba polietileni me dendësi të lartë, bashkim me elektrofuzion, përfshirë. electrofusion dhe pajisje të tjera dhe adaptorë (tub nga linja kryesore, tubi i ujit të klorit tub s2hkarkiminë rezervuar,PE 100 - RC, SDR 11, OD 25)	ml	25		
43	An-TPDL40	Tuba polietileni me dendësi të lartë, bashkim me elektrofuzion, përfshirë. electrofusion dhe pajisje të tjera dhe adaptorë (tub nga linja kryesore, tubi i ujit të klorit tub s2hkarkiminë rezervuar,PE 100 - RC, SDR 11, OD 40	ml	15		
44	An-TPDL50	Tuba polietileni me dendësi të lartë, bashkim me elektrofuzion, përfshirë. electrofusion dhe pajisje të tjera dhe adaptorë (tub nga linja kryesore, tubi i ujit të klorit tub s2hkarkiminë rezervuar,PE 100 - RC, SDR 11, OD 50	ml	15		
45	An-FPTRC125/25	Fashetë për tubat PE 100 - RC , me gotë, PN 16 (tub për linjën kryesore)Material nominal: nuk tejkalon 200 mm OD 125/25	copë	1		

46	An-PNP1.5	Pusetë neutralizimi Polipropilen Thellësia: nuk tejkalon 1.5 m	copë	1		
47	An	Depozita te mbuluara, inoks Vëllimi: nuk tejkalon 1 m3	copë	1		
48	An-SHANFPPH	Shtresa (mbulesa asfaltike e ngjitur me fibra të përforcuar me fibra, pengesa horizontale e lagështisë në mure me tulla 30 cm mbi tokë	ml	13		
49	An-EDH50x60	Ekranet dhe dritat e huazuara (50 x 30 cm, hapja e ventilimit të pusetës së kontrollit, çelik i galvanizuar, me rrjetë për insekte (madhësi rrjet 1x1 mm), korniza dhe materialet fiksuese)	copë	2		
50	An-TPEPSH-50	Tub PE për instalim në shtëpi për përfshirë valvulat dhe rakoderitë OD 50	ml	5		
51	An-NJDO	Njësia e dozimit	copë	1		
52	An-CIST80	Çisternat dhe depozitat PE 80 I	copë	2		
53	An-CIST125	Çisternat dhe depozitat PE 125 I	copë	1		
54	An-FISKDSU	Furnizoni dhe instaloni një stacion të kombinuar të dushit dhe stacioneve të ujitjes në dhomën e dezinfektimit, duke përfshirë të gjitha punimet përkatëse të instalimit	copë	1		
55	An-PVC	PVC	copë	1		
56	An-TDF	Tavolinë nga dru i fortë	copë	1		
57	An-KY2x80x30	Kyç 2mx80cmx30cm	copë	1		
58	An-SETM	Set I veshjeve mbrojtëse	copë	2		
59	An-SETPS	Set i pajisjeve të sigurisë	copë	1		
60	An-VEN	Ventilator	copë	1		
61	An-PF20	Përçues Fleksibël, Ø 25 mm	m	15		
62	An-PF25/1	Përçues Fleksibël, Ø 25 mm	ml	10		

63	An-ND2*36Ip65	Ndriçim, 2 x 36 W, IP 65	copë	2		
64	An-ND2x36x65	Ndriçim, 2 x 36 W, IP 65 (ndriçim i jashtëm)	copë	1		
		SHUMA 16:				
Shuma Analiza Dhoma e klorinimit						
Shuma 1+2						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

**Shoqëria Rajonale Ujësjetllës
Kanalizime Shkoder Sh.a**