

Projektuesi: ARKONSTUDIO shpk

Objekti: OBJEKT 3-4 KATE ME 1 KAT NENTOKE
,BASHKIA DIMAL_NDERTIMI I
GODINES

Datë: 16-05-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
1	3.405/1	Prishje struktura prej betoni	m3	148.0		
2	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	88.0		
		Shuma 1:				
		2. PRISHJE				
3	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	218.7		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME DHEU				
4	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	366.7		
5	2.26	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne auto	m3	1555.8		
6	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	1604.3		
7	2.19a	Hedhje,trafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	60.0		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME DYER DRITARE				
8	2.370/1	Heqje i dritareve dhe dyerve ekzistuese	m2	98.4		
9	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri cilesi e I-re.	m2	12.6		
10	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri cilesi e I-re.	m2	39.7		
11	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri cilesi e I-re.	m2	21.8		
		Shuma 4:				

5. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE						
12	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	585.4		
13	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cimento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	193.1		
14	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	285.0		
15	2.200	Shtrese lluster cimento 1:2 t = 20 mm	m2	285.0		
16	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	297.45		
17	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	51		
18	2.212/b	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine baker 33cm	ml	60		
		Shuma 5:				
6. PUNIME SHTRESASH 2						
17	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	31.2		
18	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	144.9		
19	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10	m3	64.91		
20	2.267b	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm	m2	48.3		
21	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat	m2	807.0		
22	2.276	Shtrese parketi	m2	72.0		
23	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm	m2	58.8		
24	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10	m3	5.0		
		Shuma 6:				
7. PUNIME BETONI E BETONARMEJE						
25	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25	m3	136.2		
		Shuma 7:				
8. PUNIME BETONI DHE B/A						
26	2.262/4a	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25	m3	213.0		

27	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m	m3	47.3		
28	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	97.8		
29	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	9.3		
30	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	76.4		
31	2.125/1a	Soleta b/a me polisterol dhe rrjete teli C 20/25 t=30cm, h~6m	m2	522.0		
		Shuma 8:				
		9. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
32	3.166	F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.	ml	65.0		
		Shuma 9:				
		10. PUNIME HEKUR BETONI				
33	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	25.611		
34	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	61.908		
		Shuma 10:				
		11. PUNIME MURATURE TULLE				
35	2.70/2	Mur me tulla te lehtesuara deri - 3 m, LL.P. M-25	m3	134.1		
36	2.108/1a	Ndetim muri me gips t=10cm me dy shtresa	m2	475.0		
		Shuma 11:				
		12. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
37	2.324b	Plintuse grez h = 10 cm	ml	660.0		
38	2.358/b	Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva.	m2	380.0		
39	2.328/1	Patinim muri me stuko	m2	2610.0		
40	2.330/1	Patinim tavani me stuko	m2	81.7		
41	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me kraç, llaç perzier M 25	m2	848.0		
42	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle mbi 8m lartesi	m2	20.0		

43	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	384.3		
44	2.300	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	33.6		
45	2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2	725.0		
46	2.297/a	Veshje tavani me kartonxhes	m2	81.7		
47	2.300	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	238.0		
48	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	144.8		
		Shuma 12:				
		13. PUNIME BOJATISJE				
49	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	353.3		
50	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	3842.3		
51	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	20.0		
		Shuma 13:				
		14. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
52	2.423/a	Shtrese avullizoluese gjeotekstil	m2	285.0		
		Shuma 14:				
		15. ANALIZA JASHTE LISTE				
53	An	Cmontim-heqje dhe magazinim ne kantier te relievit te mozaikut dhe logos se bashkise ne fasade(magazinimi perfundimtar do te behet ne vendin e dokortesuar me bashkine Dimal)	m2	9.0		
54	An	Shpim me sonde pilota φ 600 mm thellesia 0-10 m	m	336.0		
55	An	Shpim me sonde pilota φ 400 mm thellesia 0-10 m	m	108.0		
56	An	Gjeotekstil per drenazh Sf - 49	m2	92.4		
57	An	F.V Flete polietileni me reliev për drenazhim	m2	246.4		
58	An	Shtrese betoni e armuar C 20/25_RAMPA E PARKIMIT	m3	11.6		
59	An	Mure b/a t=21-30cm C-25/30 h-4m	m3	89.7		
60	An	Mure gipsi zjarrdurues me izolim me lesh guri	m2	103.0		

61	An	Nivelim dyshemeje betoni me makineri (helikopter) dhe kuarc, mbi betonin e fresket te pllakes - pjesa e parkimit te mjeteve	m2	110.0		
62	An	Plintuse per parket laminat	m	50.6		
63	An	F.V Sistem me korniza alukobondi (elemente vertikale dhe horizontale 3d) ne fasade (gjatesia e 1 ml kornize eshte 1 ml) me ngjyre sipas vizatimeve + Veshje fasade me panele alukobondi me ngjyre sipas vizatimeve	m2	1450.0		
64	An	F.V Vetrate me dopio xham termik dhe kas termike Tipi V1 - dim 57 cm x 250 cm	copë	7.0		
65	An	F.V Vetrate me dopio xham termik dhe kas termike Tipi V2 - dim 57 cm x 290 cm	copë	14.0		
66	An	F.V Vetrate me dopio xham termik dhe kas termike Tipi V3 - 57 cm x 79cm	copë	10.0		
67	An	F.V Vetrate me dopio xham termik dhe kas termike Tipi V4 - dim 100 cm x 280 cm	copë	12.0		
68	An	F.V Vetrate me dopio xham termik dhe kas termike Tipi V6 - dim 264cm x 368 cm	copë	1.0		
69	An	F.V Vetrate me dopio xham termik dhe kas termike Tipi V5 - 102cm x 368 cm	copë	2.0		
70	An	F.V Vetrate me dopio xham termik dhe kas termike Tipi V8 - 75cm x 290cm	copë	30.0		
71	An	F.V Vetrate me dopio xham termik dhe kas termike Tipi V7 - dim 232cm x 368 cm	copë	1.0		
72	An	F.V Vetrate me dopio xham termik dhe kas termike Tipi V9 - dim 90cm x 280cm	copë	4.0		
73	An	F.V Vetrate me dopio xham termik dhe kas termike Tipi V10 - dim 75cm x 280cm	copë	4.0		
74	An	F.V Vetrate me dopio xham termik dhe kas termike Tipi V11 - dim 389cm x 368cm	copë	1.0		
75	An	F.V Vetrate me dopio xham termik dhe kas termike Tipi V12 - dim 274cm x 368cm	copë	1.0		

76	An	F.V Vetrate me dopio xham termik dhe kas termike Tipi V13 - dim 87cm x 368cm	copë	1.0		
77	An	F.V Vetrate me dopio xham termik dhe kas termike Tipi V14 - dim 48cm x 368cm	copë	1.0		
78	An	F.V Vetrate me dopio xham termik dhe kas termike Tipi V15 - dim 75cm x 250cm	copë	15.0		
79	An	F.V Vetrate me dopio xham termik dhe kas termike Tipi V16 - dim 75cm x 79cm	copë	15.0		
80	An	F.V Vetrate me dopio xham termik dhe kas termike Tipi V17 - Tipi dim 120cm x 280cm	copë	2.0		
81	An	F.V Vetrate me dopio xham termik dhe kas termike Tipi V18 - dim 57 cm x 250cm	copë	3.0		
82	An	F.V Vetrate me dopio xham termik dhe kas termike Tipi V19 - dim 57cm x 290cm	copë	7.0		
83	An	F.V. Porte me mekanizem komandimi per parkimin	m2	13.1		
84	An	Dyer REI 90, 1 kanateshe zjarrduruese	copë	1.0		
85	An	F.V. Dere me mekanizem firzamonik ne katin e fundit	copë	2.0		
Shuma 15:						
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma me TVSH (20%)						
Totali						

Preventivuesi:
ARKONSTUDIO shpk

Investitori:
BASHKIA DIMAL

Shënime:

Nasjel
cico

Digitally signed by
Nasjel cico
Date: 2024.06.10
10:40:00 +0200

