



KRYETARI  
Z. Albert MELYSHI

**BASHKIA MIRDITË**  
**PREVENTIVI I PUNIMEVE**

**Objekti: "Permiresimi I infrastruktures rrugore per kembesoret dhe bicikletat ne fshatin turistik Katund I Vjeter".**

Nr	Nr.man	EMERTIMI I PUNIMEVE	M1	M2	M3
<b>I-PUNIME GERMIMI</b>					
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet			
2	3.180	Ndertim kasonete ne toke te forte			
3	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri			
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km			
<b>SHUMA I</b>					
<b>II - PUNIME SHITESASH</b>					
1	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri (zgjerimi I rruges)			
2	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri (korsi bicikletash)			
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm (zgjerimi I rruges)			
4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm (bankina)			
5	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri(zgjerimi I rruges)			
6	3.233/2a	Shtrese asfaltobetoni me ngjyra, t =5cm, me makineri(korsi bicikletash)			
<b>SHUMA II</b>					
<b>III- PUNIME PER NDRICIMIN RRUGOR</b>					
1	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>2</sup>			
2	AN	FV Ndricues rruge LED, 100W			
3	3.169	F V shtylla metalike per ndrçim, H=7m, d=160mm			
4	3.168	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10			
5	2.523	F. V. Tub kanalizimi pvc Ø 200			
6	3.24	Struktura monolite betoni C 12/15			
7	2.261	Shtrese rere			
8	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi (fleksibel) ø 80			
9	3.182	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm			

10	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086			
11	3.172	F.V kuader komandimi komplet me santeri + fotoelement			
12	2.539	Automat magneto-termik 380V, 40A, 4P, Id=0.03A			
13	4.150/7	F.V percjellesa Cu 16mm2			
14	2.481/5	F.V. percjelles PV-500 5x10mm2			
15	2.481/4	F.V. percjelles PV-500 5x6mm2			
16	2.481/3	F.V. percjelles PV-500 5x4mm2			
17	4.141/a7.	Shirit Sinjalizues			
18	3.588	Ndertim Pusete kontrolli,elektro telefonike 1x1x1 m, me kapak gize			
19	3.407	F.V Tuba metalik, D = 140 mm, per kalime			
<b>SHUMA III</b>					
<b>IV - PUNIME SINJALISTIKE</b>					
1	3.946	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt)			
2	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente ( sprajt)			
3	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm			
<b>SHUMA IV</b>					
<b>SHUMA I-III</b>					
<b>Fond rezerve 5%</b>					
<b>SHUMA</b>					
<b>T.V.SH. 20%</b>					
<b>TOTALI</b>					

HARTOI  
"2 ED"sh.p.k  
Ing.Mark PEMAJ