

Objekti: NDËRTIMI I RRUGËS “LIKA”, DERI TEK LIQENI I “PRUSHIT”

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME SHITESASH				
1	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	7173.86		
2	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	7173.86		
3	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	6383.8		
4	3.184/a	Shtrese zhavor lumi t=30cm	m2	1046.1		
5	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	3123		
6	3.197/2	Prishje shtresash ekzistuese, t=10cm.	m2	12492		
7	3.193/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm, me cilindrim	m2	64.35		
8	3.193/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm, me cilindrim	m2	266.95		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
9	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	84.87		
10	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (2)	m3	60.62		
11	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (2)	m3	121.64		
12	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	2.04		
13	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	0.51		
14	3.239	Struktura monolite betoni C 7/10	m3	2.97		
15	3.247	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30	m3	53.46		

16	3.239	Struktura monolite betoni C 7/10	m3	17.8		
17	3.247	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30	m3	236.92		
		SHUMA 2:				
		3. ANALIZA TEKNIKE				
18	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	6383.8		
19	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	6383.8		
		SHUMA 3:				
		4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
20	3.401/1	Gjeotekstil me gramature 280 g/m2	m2	7173.86		
21	3.401/1	Gjeotekstil me gramature 280 g/m2	m2	1046.1		
22	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	4.6		
23	3.596	Pastrim kanali ekzistues ne skarpate, me krahë (dy herë në vit)	m3	3530.96		
24	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	588		
25	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	1031.2		
26	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	3.74		
27	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	99		
28	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	667.38		
		SHUMA 4:				
		5. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
29	2.600	Shtrese granili i imet	m3	1046.1		
30	2.294	Heqje bordura trotuari ekzistues	ml	493.4		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME TE NDRYSHME				
31	3.616/b	F V bordura betoni 15x30cm	m	2451.4		
32	3.619/a	FV Bordura betoni 6x20 cm	m	1223.6		

33	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	m	16.5		
34	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	m	69.52		
		SHUMA 6:				
		7. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
35	3.185	F.V guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W4	ml	437		
36	3.164/1 t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	10		
37	3.164/1 t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	1278		
38	3.164/2 t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	1289		
39	3.167	FV shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3	copë	54		
40	3.168	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	copë	54		
41	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	54		
42	3.182	FV elektroda tokezimi te xinguar 50x3mm L=150cm	copë	54		
43	3.935/2	F.v. Tabele rrethi "ndalim" e madhe me D = 90	copë	9		
44	3.936/1	F.v. Tabela trekendore normal me A = 90	copë	3		
45	3.921/1	F.v. Tabele katrore normal me A=60	copë	1		
46	3.933/1	F.v. Tabela tetekendore normal me A-B, 90-30	copë	2		
47	3.183	F.V guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W2	ml	581.23		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME GERMIMI				
48	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	7.6		
49	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	971.28		

50	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1572.58		
51	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	5.78		
52	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1500		
53	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	61.34		
		SHUMA 8:				
		9. PUNIME DHEU				
54	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	4509.84		
55	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	1572.58		
56	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	5.78		
57	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	1518.5		
58	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	61.34		
		SHUMA 9:				
		10. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
59	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	56		
60	2.339	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 200 cm	copë	27		
		SHUMA 10:				
		11. PUNIME MURATURE GURI				
61	2.88	Mur me blloqe betoni 20cm, deri - 3m, me LL.P. M-15	m3	1.7		
		SHUMA 11:				
		12. PUNIME BETONI DHE B/A				
62	2.204	Brez b/a C20/25	m3	0.38		
		SHUMA 12:				
		13. PUNIME HEKUR BETONI 3				
63	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.03434		

64	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.25		
65	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	2.87		
66	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	1.03		
67	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	15.54		
		SHUMA 13:				
		14. PUNIME BOJATISJE				
68	2.401	Boje vaji sipërfaqe metalik	m2	16.7		
		SHUMA 14:				
		15. PUNIME NGRITJE KANTJERI				
69	3.837	Rrethim i perkohshem me kollona b/a + rrjete teli	m2	150		
		SHUMA 15:				
		16. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
70	3.558	Spostim shtylle elektrike (Cmontim dhe montim shtylle elektrike prej betoni përfshirë linjat dhe aksesoret)	copë	7		
		SHUMA 16:				
		17. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
71	2.519	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 90	ml	2556		
		SHUMA 17:				
		18. PUNIME SHITRESASH 2				
72	2.261	Shtrese rere	m3	45.09		
73	2.261	Shtrese rere	m3	42.94		
		SHUMA 18:				
		19. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE				
74	4.141/a 7.0	F.V. shirit sinjalizimi per kablo 20 kv	m	3834		
		SHUMA 19:				
		20. B. SINJALET HORIZONTALE				
75	3.946/1	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste)	m2	18		
76	3.942/4	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Termoplastike (paste)	ml	50		
		SHUMA 20:				

		21. ANALIZA JAShte LISTE				
77	An2.28 6	Shtrese pllaka betoni te plota (rate) mbi rere	m2	1046.1		
78	An3.70 8	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.2424		
79	AnE- 208	F.V Ndricules rrugor LED 100 W, 5000 K, IP65	copë	54		
80	AnE- 38.2	F.V Tubo korregato Ø=90mm, tip i rende me rezistence te larte mekanike	ml	1278		
		SHUMA 21:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						