

Objekti:

“REHABILITIMI I INFRASTRUKTURËS
RRUGORE NË NJËSINË
ADMINISTRATIVE NR. 7 + 9 + 10”. Rruga
"Him Kolli".

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.158/a	Germim e transport dheu kat I-re me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m ³ >	m ³	485.0		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km >	m ³	365.0		
3	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m ³	305.0		
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km >	m ³	305.0		
5	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m ³	188.65		
6	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km >	m ³	188.65		
7	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m ³	1252.33		
8	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km >	m ³	1252.33		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME SHITESASH				
9	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri >	m ³	120.0		
10	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm >	m ²	2110.0		
11	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m ²	2220.0		
12	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m ²	2220.0		
13	3.689	Prishje trotuari >	m ²	780.0		
14	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri >	m ²	2100.0		

		Shuma 2:				
		3. ANALIZA TEKNIKE				
15	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri >	m2	2110.0		
16	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri >	m2	2110.0		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
17	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	95.0		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME TE NDRYSHME				
18	3.617	FV Bordura betoni 15x35 cm >	m	1190.0		
19	3.653	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150 >	m	395.0		
20	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka >	m2	810.0		
		Shuma 5:				
		6. GAZ E NAFTESJELLES				
21	4.149/7	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 16mm2 >	km	0.7		
22	4.131/2.5	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x10mm2 >	m	349.0		
23	4.150/3	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 2.5mm2 >	km	0.6		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME SHITESASH 2				
24	2.261	Shtrese rere >	m3	82.0		
25	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 >	m3	188.0		
26	2.261	Shtrese rere >	m3	90.85		
27	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	50.5		
		Shuma 7:				
		8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				

28	3.172	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement >	copë	1.0		
29	3.169	F V shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm >	copë	17.0		
30	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086 >	copë	6.0		
31	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm >	ml	391.0		
32	3.164/3t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm >	ml	405.0		
33	3.922/1	F.v. Tabele drejtkëndore (tregimi)(AxB) e vogël 60x90 >	copë	7.0		
34	3.923/1	F.v. Tabele katërkëndore "shërbimi" normal 60x90 >	copë	1.0		
35	3.936	F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60 >	copë	6.0		
		Shuma 8:				
		9. INSTALIME PER NDRICIM				
36	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	17.0		
		Shuma 9:				
		10. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
37	3.408	F.V. Tuba metalik D=219mm >	ml	12.0		
38	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve >	m3	360.9		
39	3.393	Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize >	copë	12.0		
		Shuma 10:				
		11. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE				
40	4.141/a7.0	F.V. shirit sinjalizimi per kablo 20 kv >	m	395.0		
		Shuma 11:				
		12. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
41	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m >	copë	1.0		
		Shuma 12:				

		13. B. SINJALET HORIZONTALE				
42	3.942/1	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (paste) >	ml	1191.0		
43	3.946/1	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste) >	m2	50.0		
		Shuma 13:				
		14. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
44	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm >	copë	13.0		
		Shuma 14:				
		15. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
45	2.294	Hegje bordura trotuari ekzistues >	ml	1190.0		
		Shuma 15:				
		16. ANALIZA JASHTE LISTE				
46	An	F.V. Tub fleksibel me dy shtresa D=90mm >	ml	390.0		
47	An	F.V. Tub metalik D=110mm >	ml	30.0		
48	An	FV Puseta betoni me Kapak Gize 40x40x40cm >	copë	17.0		
49	An	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,5x10mm2 >	ml	21.0		
50	An	Demontim shtylle Betoni per linja 0.4-10 kv, me traktor dhe me autovinç >	copë	12.0		
51	An	Demontim percjellesi Al 3 fije 35 mm2 ne shtylle >	ml	350.0		
52	An	F.V Pusete shiu 40 x 70, h ~ 150 cm, me kapak kompozit >	copë	18.0		
		Shuma 16:				
		17. PAJISJE JASHTË LISTE				
53	Pj	F.V Ndricues LED 110 w perfshi te gjithë aksesoret e nevojshem >	copë	17.0		
54	Pj	F.V Kosha mbeturinash te medhenj >	copë	3.0		
55	Pj	F.V Kosha mbeturinash te vegjel (ne largesi ~50m) >	copë	9.0		

		Shuma 17:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0 %)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						