

Objekti Faza - Projekt zbatim, objekti: "Rehabilitimi i rrugëve "Kostandin Kristoforidhi dhe 17 Nëntori".

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PRISHJE				
1	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	22		
2	2.426/8	Prishje rrethim me kolona b/a + rrjete teli	m2	470		
3	2.426/10	Prishje trotuari ekzistues	m2	2860		
		SHUMA 1:				
		2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
4	3.405/1	Prishje struktura prej betoni	m3	39		
5	3.408	F.V. Tuba metalik D=219mm	ml	195		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHITESASH				
6	3.197/2	Prishje shitesash ekzistuese, t=10cm.	m2	17100		
7	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	22460		

8	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	21780		
9	3.212/1 a	Shtrese konglomerati t=10cm	m2	18780		
10	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	5489		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME GERMIMI				
11	3.158/5 a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1850		
12	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	10245		
13	3.158/5 a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	10245		
14	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1785		
15	3.158/5 a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1785		
16	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1150		
17	3.158/5 a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1150		
18	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	65		
19	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	139		
		SHUMA 4:				
		5. ANALIZA TEKNIKE				
20	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	18839		

21	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	18839		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME TE NDRYSHME				
22	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	5489		
23	3.617	FV Bordura betoni 15x35 cm	m	6820		
24	3.653	Furnizim, vendosje tuba plastmasi Ø 150	m	5350		
25	3.639	Veshje pllaka guri 50x40 cm; 50x50 cm	m2	507.4		
		SHUMA 6:				
		7. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
26	2.519	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 90	ml	150		
27	2.538	Pjese speciale çel Ø~200	kg	60.5		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME SHITESASH 2				
28	2.261	Shtrese rere	m3	332		
29	2.261	Shtrese rere	m3	150		
30	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	0.1		
31	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	18.5		
32	2.261	Shtrese rere	m3	28.5		
33	2.261	Shtrese rere	m3	134		
		SHUMA 8:				
		9. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
34	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	75		
35	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	39		
36	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	296		
		SHUMA 9:				
		10. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
37	3.164/1 t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	4980		
38	3.936/1	F.v. Tabela trekendore normal me A = 90	copë	52		

39	3.933/1	F.v. Tabela tetekendore normal me A-B, 90-30	copë	46		
40	3.934/1	F.v. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	copë	64		
41	3.182	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm	copë	109		
42	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	109		
43	3.172	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	2		
44	3.169	F V shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm	copë	109		
45	3.168	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	copë	109		
		SHUMA 10:				
		11. B. SINJALET HORIZONTALE				
46	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	8154		
47	3.946/1	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste)	m2	355		
		SHUMA 11:				
		12. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
48	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	37		
49	3.604	F.V kangjell ne trotuar (struktura metalike e lyer me boje)ne zonat e shkollave	ml	150		
50	3.956	FV tabela te medha informative te thjeshta + bazamenti	copë	1		
		SHUMA 12:				
		13. GAZ E NAFTESJELLES				
51	4.149/7	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 16mm2	km	0.98		
		SHUMA 13:				
		14. PUNIME BETONI DHE B/A				
52	2,111	Mure betoni C 12/15	m3	90.3		
53	2.117/1 a	Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m	m3	9.89		

54	2,109	Themel e xokol betoni C 12/15	m3	43		
		SHUMA 14:				
		15. PUNIME HEKUR BETONI 3				
55	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.55		
		SHUMA 15:				
		16. PUNIME HEKUR BETONI				
56	2.181	F V konstruksione metalike te perbera	ton	9.32		
		SHUMA 16:				
		17. PUNIME NGRITJE KANTJERI				
57	3.837/a	Rrethim rruge me rrjete teli	m2	155		
		SHUMA 17:				
		18. ANALIZA JASHTE LISTE				
58	AnAn	FV ndricues LED - 117.9W, 230V	copë	109		
59	An	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak kompozit	copë	215		
60	An	F.V percjelles PPV Ø 3x1.5 mm2	ml	980		
61	An	FV morseteri shtylle 3P+sig.8A+kapak	copë	109		
62	An	F.V. tub fleksibel d = 90 mm	ml	2710		
63	An	FV pusete plastike 50x50x50	copë	28		
64	An	F.V.ne toke kablllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, 4x16mm2	ml	2710		
65	An	F.V hidrante Ø 80 mm mbitokesore	copë	26		
66	An	F V shtylla tabela informacioni TIPI 1	copë	10		
		SHUMA 18:				
		19. PAJISJE JASHTË LISTE				
67	Pj	F.V Kosha mbeturinash te medhenj	copë	9		
		SHUMA 19:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (2.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (2.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						

Shuma TVSH (për pajisje)	
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)	
Totali	