

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës-PUNË

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMINE SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM

**OBJEKTI I PROKURIMIT: “Rikonstruksioni i Shkollës 9- vjecare dhe te mesme + shtese
2 Kat, Bushat”**

**KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):45000000-7,
pune ndertimi**

VLERA E FONDIT LIMIT: 121.579.358 (njqind e njezet e nje milion e peseqind e shtatedhjetë e nente mijë e treqind e pesedhjetë e tete) lekë pa TVSH.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor bashkia Vau Dejës, ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a)Formulari i ofertes sipas Shtojce 1

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 7, gërma “ç” (sipas Shtojces 1 të DST).

b.Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;

c.Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8,

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme për sigurimin e ofertës mbështetet në Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 83, pika 1 si dhe në VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Kreu V, Seksioni II, Neni 30, pika 1.

Kërkesa për Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit bazohet në Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 82 si dhe në VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Kreu V, Seksioni II, Neni 26.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):

Sipas Shtojcës 7 të DST

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në Nenin 77, pika 1/a dhe pika 2, të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”; si dhe Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, të VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

Operatori ekonomik duhet të ketë burime financiare të nevojshme për realizimin e objektit të prokurimit. Në këtë kontekst, operatorët ekonomikë duhet të tregojnë se i përmbushin kushtet e mëposhtme:

2.2.1 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim, për xhiron vjetore për vitet financiare 2022, 2023, 2024, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë **jo më e vogël se vlera e fondit limit i kontratës objekt prokurimi**. *(Kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur nëse Operatori ekonomik arrin vlerën e xhiros minimale në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga Autoriteti Kontraktor).*

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme mbështetet në Nenin 77, pika 3, të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” si dhe në Kreun V, Seksioni III, Nenin 43, pika 2 b) dhe pika 3 e VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar. Kërkesat e renditura sipas Kapacitetit ekonomik dhe financiar (pika 1) i shërbejnë Autoritetit Kontraktor, për të provuar nëse Ofertuesit zotërojnë kapacitet financiar për të përmbushur me sukses kontratën objekt prokurimi.

2.2.2 Për të vërtetuar një aktivitet pozitiv të qëndrueshëm, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore për vitet financiare 2022, 2023, 2024 të shoqëruara me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabel të Autorizuar, ku bilancet e dy viteve të njëpasnjëshme, nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

Shënim: Akt Ekspertizë e Ekspertit Kontabel të Autorizuar, duhet të paraqitet nga OE vetëm në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, gërma “c” të Ligjit nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabel të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar, ku parashikohet se: “Personat juridikë që detyrohen për auditimin ligjor të pasqyrave financiare detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të

*pasqyrave financiare vjetore, përpara publikimit të tyre, nga eksperte kontabël ose shoqëri audituese: "c) shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet kombëtare të kontabilitetit, kur, në mbyllje të periudhës kontabël, **për dy vite radhazi, tejkalojnë dy prej tre treguesve të mëposhtëm:** i) totali i aktiveve të bilancit, në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse, arrin ose e kalon shumën prej 50 milionë lekësh; ii) shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin ose e kalon shumën prej 100 milionë lekësh; iii) ka, mesatarisht, 30 të punësuar gjatë periudhës kontabël”.*

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme mbështetet në Nenin 77, pika 3, të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”; si dhe Kreu V, Seksioni III, Nenit 43, pika 4, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, Ligjit Nr. 10091 date 5.3.2009 *”Per auditimin ligjor, organizimin e profesionit te ekspertit kontabel te regjistruar dhe te kontabilistit te miratuar”* (i ndryshuar).

2.2.2 Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor për vitin 2025 sipas ligjit nr.9632 datë 30.10.2006 *”Për sistemin e taksave vendore”*i ndryshuar; Këto kritere duhet të përmbushen me paraqitjen e Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të operatorit ekonomik në ditën e hapjes së Ofertës, sipas Shtojces 8

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vërtetimin lëshuar nga Autoriteti përkatës në të cilën është regjistruar sipas QKB.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar sipas Nenit 76 të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”; Kreut V, Seksioni III, Nenin 43, pika 6 të VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” si dhe sipas Ligjit Nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” (i ndryshuar). Duke qenë se Autoriteti Kontraktor, Bashkia Tiranë, është njësi e vetëqeverisjes vendore, e cila funksionon dhe ka kompetenca të përcaktuara sipas Ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Njësia e Prokurimit argumenton se pika 3 është vendosur në kuadër të Ligjit Nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e Taksave Vendore” (i ndryshuar), Neni 5, gërma “c” ku citohet se: “...përcakton numrin e kësteve të pagimit të taksës dhe afatet e kryerjes së tyre, si dhe kushtet lehtësuese në rastet e pagesës së plotë dhe përpara afateve të detyrimeve fiskale”.

Vendosja dhe argumentimi i kritereve të përgjithshme dhe financiare u bene nga dy prej anetareve te njesi Dorina Lini dhe Kristine Shtatri me detyre Juriste.

2.3 Kapaciteti teknik:

Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale të cilat vendosen nga Autoriteti Kontraktor si më poshtë:

2.3.1 Përvojë e suksesshme në realizimin e të paktën:

- a. Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përlllogaritur të kontratës që prokurohet, konkretisht në vlerën 60.789.679 (gjashtedhjetë milion e shtateqind e tetëdhjetë e nente mijë e gjashtëqind e shtatedhjetë e nente) lek pa tvsh dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës,
ose,
- b. Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet, konkretisht: 243.158.716 (dyqind e dyzet e tre milion e njëqind e pesëdhjetë e tetë mijë e shtateqind e gjashtëmbëdhjetë) lek pa tvsh.

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpermendura e ben ofertën të kualifikueshme.

Pika 2.3.1/a plotësohet nga anëtari, i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Në rastin kur operatorët ekonomikë, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrje në bashkim, vendosin me marrëveshje në kontratën e bashkëpunimit se cili prej tyre do të përmbushë këtë kusht. Kurse pika 2.3.1b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

2.3.2 Vlerësimi i përvojes së suksesshme të Operatorit Ekonomik do të kryhet bazuar në deklaratat e dokumentat e mëposhtme:

- a) Për kontrata të realizuara me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:
 - Formular vlerësimi për realizimin e punimeve sipas shtojcës Nr. 9;
 - Kontratë Sipërmarrje;
 - Situacionin përfundimtar;
 - Aktin e kolaudit; **(në rastet kur ky dokumentacion lëshohet)**
 - Çertifikatën e marrjes në dorezim/Çertifikatën e Përkohshme të marrjes në dorezim.

Shënim:Formulari i vlerësimit duhet të përcaktojë saktësisht cilësinë e kryerjes së punëve, dhe faktin nëse kontrata është realizuar me sukses.

- b) Për kontrata të realizuara me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:
 - vertetim lëshuar nga subjekti privat shoqëruar me:
 - Kontrate Sipërmarrje;
 - Situacionin përfundimtar;

- Aktin e kolauditimit; *(në rastet kur ky dokumentacion lëshohet)*
- Çertifikaten e marrjes në dorezim/ Çertifikatën e Përkohshme të marrjes në dorezim;
- Fatura tatimore të situacionit përfundimtar

Per kontratat e realizuara si Bashkim Operatoresh, operatori ekonomik ofertues duhet te paraqesë:

- Kontraten e bashkimit te operatoreve dhe prokuren e posacme te deklaruar ne fazen e tenderimit;
- Per kontratat e realizuara si Nenkontraktor, operatori ekonomik ofertues duhet te paraqesë:

a) Kontratë baze ndermjet Kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor; si dhe

b) Miratimin zyrtar si nenkontraktor nga ana e Autoritetit Kontraktor.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 4 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 5, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanëpërvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerat..50 % të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, oseminimalish sa dyfishi i fondit limit, për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:Përvoja e mëparshme është element shumë i nevojshëm që garantojnë autoritetin, se operatorët ekonomikë mbi bazën e vlerës së punëve të ngjashme zotërojnë kapacitete për të zbatuar kontratën me sukses sipas një standarti të përshtatshëm cilësie. Në mbështetje të nenit 88 pika 1, 3 e VKM 285/2021, parashikon se “Oferta mund të paraqitet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, sipas përcaktimit të pikave 2 dhe 3, të nenit 14, të LPP-së, ku njëri prej të cilëve i përfaqëson të tjerët gjatë procedurës dhe, në rast përzgjedhjeje, edhe gjatë zbatimit të kontratës. Në ofertë duhet të përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi nëpërmjet një kontrate bashkëpunimi të hartuar ndërmjet palëve. AK argumenton se Puna e ngjashme është kërkesë, e cila shërben për të vlerësuar përvojën e duhur të Ofertuesve. Vlerësimi i përvojës realizohet duke paraqitur dokumentat e kërkuara sipas pikave (1.2-1.4), të cilat vërtetojnë eksperiencën në realizimin e punëve publike të ngjashme, si dhe janë një garanci më shumë për Autoritetin Kontraktor me qëllim përmbushjen me sukses të kontratës objekt prokurimi.**Dokumentacioni i kërkuar**është i nevojshëm, pasi për objektin konkret nuk mjafton vetëm realizimi i punimeve, por AK duhet të garantohet se OE ka kapacitetin dhe përgjegjshmërin për ndjekjen e procedurave për certifikimin e objekteve shtesë,

2.4. Licenca profesionale të operatorit për realizimin e objektit të kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore;

Operatori Ekonomik duhet te disponoje Liçencë të shoqërisë e vlefshme për kategoritë e mëposhtme:

- **NP-1 A** Punime germimi ne toke me vlerë 3,053,168.44 lek pa TVSh.
- **NP-2 B** Ndertime civile dhe industrial me vlerë 25 514 245.9 lek pa TVSh.
- **NP-3 A** Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile e industriale, veshje fasada me vlerë 6 397 823.12 lek pa TVSh.
- **NP-7 A** Ujësjiellësa, gazsjiellësa, vajsjiellësa, vepra kullimi e vaditje me vlere 3 341 044.86 lek pa TVSH
- **NP-12 A** Punime te Inxhinierise mjedisore me vlerë 814 067.2 lek pa TVSh.

- **NS-1 A** Punime per prishjen e ndertimeve me vlerë 2 241 608.45 lek pa TVSh.
- **NS-2 A** Impiante hidro-termosanitare dhe mirembajtja e tyre me vlerë 2 010 530.22 lek pa TVSh
- **NS-4 B** Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me material druri, plastike, metalike dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese me vlerë 44 928 319.79 lek pa TVSh.
- **NS-8 A** Ndërtime parafabrikat betonarme, struktura metalike dhe druri me vlerë 5 620 350.139 lek pa TVSh
- **NS-12 A** Impiante teknologjike, termike dhe të kondicionimit me vlerë 16 314 251 lek pa TVSh
- **NS-14 A** Impiante të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni, TV me vlerë 9 699 522 lek pa TVSh
- **NS-18 A** Punime topogjeodezike.

Shenim: *Pika e licences për punime topogjeodezike është kërkuar për shkak te nevojës për piktetimin dhe kontrollin topografik gjate punimeve per shtesen , palestren si dhe sistemimin e oborrit te jashtem në cdo fazë të zbatimit të punimeve.*

Sipas modelit të lëshuar nga institucioni përgjegjës për dhënien e licensave profesionale sipas legjislacionit në fuqi dhe ekuivalentimin e tyre sipas ketij legjislacioni.

Operatorët e huaj duhet të plotësojnë kërkesat e licensave profesionale që disponojnë të lëshuara nga vendi i origjinës sipas përcaktimeve më sipër. Operatori ekonomik i huaj të ketë në liçencën e tij ato kategori punimesh të kërkuara në dokumentat e tenderit, pavarësisht se kategoria e kërkuar, nuk korespondon me të njëjtin numër kategorie me kategorinë e punimeve në liçencën e një operatori të huaj të lëshuar nga vendi i origjinës. Në rast të shpalljes fitues të një operatori ekonomik të huaj, ky i fundit do të ekuivalentojë liçencën sipas legjislacionit përkatës përpara zhvillimit të fazës së dytë të tenderit.

Argumentimi: *Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 1 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/a, të VKMnr.285, datë*

19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar si dhe Vendim te Keshillit te Ministrave Nr. 42 date 16.01.2008, ”Per miratimin e rregullores per kriteret dhe Procedurat e dhenies se licensave profesionale te zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit te Subjekteve juridike qe ushtrojne veprimtari ndertimi, gjithashtu Te dhënat për licencat e mësipërme janë vendosur referuar bazës ligjore për ndërtimet, ligjit Nr. 8402 datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” të ndryshuar, neni 8 përcakton "Zbatimi i punimeve të ndërtimit kryhet vetëm nga persona juridikë, privatë ose publikë, vendas ose të huaj, të pajisur me licencën përkatëse, për zbatim punimesh ndërtimore. Zbatuesi i punimeve mban përgjegjësi dhe është i detyruar të realizojë punimet e ndërtimit, në përputhje me lejen e ndërtimit, projektin, kushtet teknike të zbatimit dhe rregullat e sigurimit teknik. Ai duhet të sigurojë cilësinë e materialeve të ndërtimit dhe produkteve të ndërtimit, të cilat duhet të plotësojnë kërkesat e projektit në përputhje me standartet kombëtare ose europiane.Referuar kategorive të kërkuara, AK argumenton teknikisht se kjo kërkesë është vendosur sipas zërave të preventivit të punimeve te ripunuar sipas cmimeve te reja shkurt 2025 .Kjo kërkesë është vendosur nga Autoriteti Kontraktor me qëllim shqyrtimin e kualifikimit profesional të Ofertuesve në kuadër të veprimtarisë tregtare objekt prokurimi.

Kategoritë e kërkuara janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

Kategoria e kërkuar	Pershkrimi i kategorisë sipas legjislacionit të fushës	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse.	Niveli i klasifikimit i kërkuar për kategoritë respektive
NP-1 A	Punime germimi ne toke	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto	A - 0-20
		Germim e mbushje dheu me krah kat III per themele, h=1.5m	
		Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	
		Nenshtrese zhavori	
		Shtrese betoni C 12/15	
		Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	
		Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	
		Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	
		Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	
		Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat III	
		Germim e mbushje dheu me krah kat III per themele, h=1.5m	
		Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	
		Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	

		Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	
		Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	
NS-1 A	Punime prishjen ndertimeve per e	Heqje pllaka dysHEMEJE	A 0-20
		Prishje mur tulle me pastrim	
		Prishja e suvase se jashtme	
		Prishja e suvase se brendshme	
		Prishje soleta b/a	
		Heqje i dritareve dhe dyerve ekzistuese	
NP-2 B	Nderime civile dhe industriale	Trare e arkitrare b/a C16/20 h ~ 8m	B 20-50
		Shtresë avull izoluese me barier alumini	
		Shtrese betoni C 12/15	
		Shtrese polistireni termoizoluese dhe dhenie pjeresie ne tarace	
		F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	
		F.V. hekur betoni periodik Ø > 12 mm	
		Shtrese lluster çimento 1:2, t=30mm	
		Pllake b/a granili mbi parapet tarace	
		Shtrese betoni M-250, t=5cm, te mbuluar me granil	
		Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	
		Soleta b/a me polisterol dhe rrjete teli C 20/25 t=30cm, h~6m	
		Shtresë çakëlli	
		Struktura monolite betoni C 25/30	
		Soleta b/a me polisterol dhe rrjete teli C 20/25 t=30cm, h~6m	
		Trare e arkitrare b/a C16/20 h ~ 8m	
		Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m	
		Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	
		Plinta e bazamente b/a monolite deri 20m3 C 16/20	
		Shtresë çakëlli	
		Shtrese polistireni termoizoluese dhe dhenie pjeresie ne tarace	
		Shtrese betoni C 12/15	
		Tuba betoni Ø 200 mm	
		Shtrese lluster cimento 1:2	
		F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	
		F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	
		Struktura monolite betoni C 20/25	
		Struktura te holla monolite betoni C 25/30	
		Struktura monolite betoni C 6/10	
		Struktura te holla monolite betoni C 16/20	
		Struktura monolite betoni C 16/20	

		Struktura te holla monolite betoni C 20/25	
		F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	
		Themel e xokol betoni C 12/15	
		Nenshtrese zhavori	
		Shtrese betoni C 16/20	
		F.V. Hekur betoni periodik, Ç- 5, Ø > 12mm	
		F.V kava celiku Ø7mm per fiksimin e rrjetes F.V rrjete teli heksagonal 6X8cm me Ø 2.2/2.4 mm, te veshur me galfan	
NP-3 A	Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile e industriale, veshje fasada	Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva.	A 0-20
		F.V kornize polisteroli ne fasade t-5cm	
NS-4 B	Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me materiale druri,plastike, metalike dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese	Mur me tulla me 6 vrima, t=12cm h~3m, ll perz M 15	B 21 - 50
		Mur me tulla te plota zak, deri 3m, llaç perzier M 25	
		Mbushje me polisterol ne mes mureve	
		Mur me tulla me 6 vrima, t=12cm h~3m, ll perz M 15	
		Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	
		Veshje kornize llamarine xingat	
		Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	
		Shtrese me pllaka mermeri t=3cm	
		Shtrese me pllaka mermeri t=2cm	
		Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	
		Shtrese me pllaka grez porcelanato	
		Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah	
		Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	
		Veshje me pllake majolike	
		Plintuse mermeri h = 10cm	
		Plintuse grez h = 10 cm	
		F.V. Dyer metalike llamarine	
		F.V. Dyer d/alumini plastike me dopio xham	
		Boje hidroplastike	
		Pedane druri (binare+derrase)	
		Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minio e dy duar boje vaji, konstruksione me profile	
		Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt)	
		Shtrese me pllaka mermeri t=3cm	
		Mur tulle me vrima, t=20cm	

		Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	
		Suva e zakonshme fasade mur tulle mbi 8m lartesi	
		Suvatim me grafiato h > 4 m	
		Veshje tavani me kartonxhes	
		Suva brenda mur guri ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	
		Veshje me pllake majolike	
		Plintuse grez h = 10 cm	
		Veshje kornize llamarine xingat	
		Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	
		Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	
		Kasete shkarkimi me llamarine xingat	
		Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	
		Shtrese me pllaka grez porcelanato	
		Shtrese parketi	
		Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt)	
		F.V. Dyer te brendeshme druri cilesi e I-re.	
		Dyer d/alumini tek xh.	
		Dritare d/alumini dyfi xh.	
		Boje hidroplastike	
		Shtrese tartani per palestren	
		Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	
		Veshje pllaka guri 50x40 cm; 50x50 cm	
		Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minio e dy duar boje vaji, konstruksione me profile	
		Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt)	
		Boje vaji siperfaqe metalik	
		Sherbetisje e bojatisje me gelqere	
		Mur me tulla te plota zak, deri 3m, llaç perzier M 25	
		Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah	
		Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	
		Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	
		Veshje kornize llamarine xingat	
		F.V. Dyer metalike llamarine	
		Shtrese tartani per palestren	
NP-12 A	PunimeTe Inxhinierise Mjedisore	Mbjellje bari ne skarpat	A 0-20
		F.V Fidane Peme dekorative	
NS-8 A	Ndertime Parafabrikat Betonarme, Struktura	Parapet shkalle e ballkone hekur Ø e korimano druri	
		Parapet shkalle e ballkone mur tulle+suva+korimano druri	

	Metalike Dhe Druri	Mbulim çatie me panele sanduich	
		F.V. Konstruksione metalike te perbera	
NS-14 A	Impiante Te Brendshme Elektrike, Telefonike, Radiotelefoni Tv	F.V. Kablo te TU , Un=0,6/1 KV ; tip RG7R ; S = 1x185mm, Cu (paneli kryesor)	A 0-20
		F.V. Kablo te TU , Un=0,6/1 KV ; tip RG7R ; S = 1x75mm, Cu (Gjenerator)	
		F.V. Kablo te TU , Un=0,6/1 KV ; tip RG7R ; S = 5x16mm, Cu (Pompa e dozimit)	
		F.V. Kablo te TU , Un=0,6/1 KV ; tip RG7R ; S = 5x10mm, Cu (Kati perdhe)	
		F.V. Kablo te TU , Un=0,6/1 KV ; tip RG7R ; S = 5x16mm, Cu (Kati pare)	
		F.V. Kablo te TU , Un=0,6/1 KV ; tip RG7R ; S = 5x16mm, Cu (Kati dyte)	
		F.V. Kablo te TU , Un=0,6/1 KV ; tip RG7R ; S = 5x10mm, Cu (K.lab. Informatikes)	
		F.V. Kablo te TU , Un=0,6/1 KV ; tip RG7R ; S = 5x16mm, Cu (K.Kaldaja)	
		F.V. Kablo te TU , Un=0,6/1 KV ; tip RG7R ; S = 5x10mm, Cu (Palestra)	
		F.V. Kuadri kryesor Kk,metalik, komp.me kit zbara 250A & aksesori J/m, me dim 850/2000/400 mm. IK08 me porte me xham .	
		F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 3ë, 220V	
		F.V. Instrumenta mates A,V	
		F.V. Automat magneto-termik, tip NSX 250, In=160A/4P kl. C ; Icc=16 KA, Un=400V	
		F.V. Change over 1600A	
		F.V. Automat magneto-termik, In=63 A/4P kl. C ; Icc=10 KA, Un=400V	
		F.V. Automat magneto-termik diferencial , tip C120N, In=40A/4P kl. C ; Icc=6 KA, Un=400V	
		F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=25A/2P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V	
		F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=20A/2P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V	
		F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/1P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V	
		F.V. Morseta "Neuter - Toke" per kuadrin kryesor	
		F.V. Montim kuadri, morseteri, kabllime, kanalina, aksesore etj.	
		F.V. Kuadri plastik, komp.me kit zbara 63A & aksesori B/M, me dim 54Module	

		F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 3ë, 220V	
		F.V. Automat magneto-termik diferencial , tip C40N, In=32A/2P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V	
		F.V. Automat magneto-termik diferencial, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V	
		F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/1P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V	
		F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/1P, kl. C ; Icc=10 KA, Un=400V	
		F.V. Leshues 16A, 2P	
		F.V. Rele Bistabel, 220V	
		F.V. Morseta "Neuter - Toke" per kuadrin e katit te dyte	
		F.V. Montim kuadri, morseteri, kabllime, kanalina, aksesore etj.	
		F.V. Kuadri plastik, komp.me kit zbara 63A & aksesor B/M, me dim 54Module	
		F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 3ë, 220V	
		F.V. Automat magneto-termik diferencial , tip C40N, In=32A/4P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V	
		F.V. Automat magneto-termik diferencial, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V	
		F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/1P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V	
		F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/1P, kl. C ; Icc=10 KA, Un=400V	
		F.V. Leshues 16A, 2P	
		F.V. Rele Bistabel, 220V	
		F.V. Morseta "Neuter - Toke" per kuadrin e katit pare	
		F.V. Montim kuadri, morseteri, kabllime, kanalina, aksesore etj.	
		F.V. Kuadri plastik, komp.me kit zbara 63A & aksesor B/M, me dim 54Module	
		F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 3ë, 220V	
		F.V. Automat magneto-termik diferencial , tip C40N, In=32A/2P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V	
		F.V. Automat magneto-termik diferencial, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V	
		F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/1P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V	
		F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/1P, kl. C ; Icc=10 KA, Un=400V	
		F.V. Leshues 16A, 2P	
		F.V. Rele Bistabel, 220V	
		F.V. Morseta "Neuter - Toke" per kuadrin e katit te dyte	

		F.V. Montim kuadri, morseteri, kabllime, kanalina, aksesore etj.	
		F.V. Kuadri plastik, komp.me kit zbara 40A & aksesor B/M, me dim 46 Module	
		F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 3ë, 220V	
		F.V. Automat magneto-termik, tip C120N, In=32A/4P kl. C ; Icc=6 KA, Un=400V	
		F.V. Automat magneto-termik diferencial , tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V	
		F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/1P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V	
		F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/1P, kl. C ; Icc=10 KA, Un=400V	
		F.V. Leshues 16A, 2P	
		F.V. Rele Bistabel, 220V	
		F.V. Morseta "Neuter - Toke" per kuadrin lab. te informatikes	
		F.V. Montim kuadri, morseteri, kabllime, kanalina, aksesore etj.	
		F.V. Kuadri plastik, komp.me kit zbara 63A & aksesor B/M, me dim 54Module	
		F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 3ë, 220V	
		F.V. Automat magneto-termik, tip C120N, In=40A/4P kl. C ; Icc=6 KA, Un=400V	
		F.V. Automat magneto-termik, tip C120N, In=32A/4P kl. C ; Icc=6 KA, Un=400V	
		F.V. Automat magneto-termik diferencial , tip C40N, In=25A/4P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V	
		F.V. Automat magneto-termik diferencial , tip C40N, In=20A/4P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V	
		F.V. Automat magneto-termik diferencial , tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V	
		F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/1P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V	
		F.V. Leshues 16A, 2P	
		F.V. Rele Bistabel, 220V	
		F.V. Morseta "Neuter - Toke" per kuadrin e Boiler	
		F.V. Montim kuadri, morseteri, kabllime, kanalina, aksesore etj.	
		F.V. Kuadri plastik, komp.me kit zbara 40A & aksesor B/M, me dim 54Module	
		F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 3ë, 220V	
		F.V. Automat magneto-termik, tip C120N, In=32A/4P kl. C ; Icc=6 KA, Un=400V	
		F.V. Automat magneto-termik diferencial , tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V	

		F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/1P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V	
		F.V. Leshues 16A, 2P	
		F.V. Rele Bistabel, 220V	
		F.V. Morseta "Neuter - Toke" per kuadrin e palestres	
		F.V. Montim kuadri, morseteri, kabllime, kanalina, aksesore etj.	
		F.V. Kuadri metalik, komp.me kit zbara 100A & aksesori J/M, me dim 96Module	
		F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 3ë, 220V	
		F.V. Automat magneto-termik - diferencial, In=63A/4P kl. C ; Icc=10 KA, Un=400V ; 0.3A	
		F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V	
		F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/2P, kl. C ; Icc=10 KA, Un=220V	
		F.V. Automat magneto-termik, In=32A/4P kl. C ; Icc=10 KA, Un=400V	
		F.V. Automat magneto-termik, In=20A/4P kl. C ; Icc=10 KA, Un=400V	
		F.V. Salvamotorr 2P; 4.8A, 6KA	
		F.V. Salvamotorr 2P; 1.7A, 6KA	
		F.V. Salvamotorr 2P; 5.4A, 6KA	
		F.V. Percjelles I veshur, flex. ;k.z. ; S=1,5 mm2	
		F.V. Percjelles I veshur, flex. ;k.z. ; S=2,5 mm2	
		F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ;K.Z. FG7-OR ; S=3x4 mm2	
		F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ;K.Z. FG7-OR ; S=3x2.5 mm2	
		F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ;K.Z. FG7-OR ; S=3x1.5 mm2	
		F.V. Kabell monitor SVGA 20m M/FHD15 (per dalje videoprojektori)	
		F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares (d 13) dj = 16m/m	
		F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares (d 16) dj = 20m/m	
		F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares (d 20) dj = 25m/m	
		F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares (d 28) dj = 32m/m	
		F.V. Frut çeles 1 polare , 10A	
		F.V. Frut çeles devjat, & invert 10A	
		F.V. Buton tasto komandimi 1P ; 16 A ; 250 V ; modulare	
		F.V. Prize 1 fazore + nulifikim (bivalente) 16A	
		F.V. Prize " Schucko " 16A te bardha	
		F.V. Prize 2 " Schucko " 16A dy module te bardha	
		F.V. Prize 2 " Schucko " 16A dy module te kuqe	

		F.V. Prize TV	
		F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak & tapa ne mure	
		F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak & tapa ne mure	
		F.V. Kuti shperndarese b/m. me kapak PT-2-4 dim. 150*100*50 mm	
		F.V. Rele me dy gjendje Finder, In=16 A; Un=250 V	
		F.V. Priza kompjuterike, TIP RJ - 45 cat5	
		F.V. Kabllo rrjeti, Tip FTP-cat5	
		F.V. Patch corda me FTP-cat-5 me dy koka konektoriale, L=1, 1.5, 3, 5 m	
		F.V. Patch panel me 24 porta RJ-45, FTP cat 5e	
		F.V. Panel me 3 ftohes (cooler)	
		F.V.Sëitch 24 porta 10/100 Base-Tx Fast Ethernet	
		F.V.24-Port 10/100Mbps Base + 2-Port 1000 Mbps	
		F.V. Patch guide horizontal per kalimin e patch-cord	
		F.V. Patch cords me gjatesi te ndryshme	
		F.V. Set me rrota levizese	
		F.V. Set me priza shuko rack mount	
		F.V. Tabaka mbajtese per pajisje	
		F.V. 4-Port VoIP Gateëay (4*FO)-SIP/H 323	
		F.V. Moduli I menaxhimit t e 4 linjave PSTN hyrese dhe shperndarje e tyre ne IP Telephony.	
		F.V. Modul 1 port per lidhjen e faxit me Gateëay	
		F.V. Sirena lajmeruese te brendshme	
		F.V. Sirena lajmeruese te jashtme	
		F.V. Pulsant alarm zjarri me thyerje xhami, Type 1469, IP-65	
		F.V. Kabell Fire Alarm JE-H(ST) 2X0.8	
		F.V. Kabell Fire Alarm FG10OM1, 3X1.5mm	
		F.V. Ushqyes 150Ë, 220V AC/24V DC	
		Bateri hermetike 12V-100AH	
		F.V. Monitor 21" LCD	
		F.V. Tastiere komandimi me tre akse	
		F.V. Converter Analog-IP (Per 4 kamera)	
		F.V. Kabell me izolim PVC, Tip (RG-59,+2x1,5mm²)+UTP cat 5e .	
		F.V. Kabell FG7OR 3x1.5mm	
		F.V. Altoparlante bokse per montim ne tavan 8ë	
		F.V. Amplifikator fonie 600ë .	
		F.V. Mikser fonie me 16 kanale	
		F.V. Mikrofon stastik	
		F.V. Kabell me izolim PVC, Tip 2x1.5mm².	

		F.V. Elektroda tokezimi te zinguar L = 1.5m	
		F.V. Shirit Zink dim D=10mm	
		F.V. Morseta bashkuese T-I & kryq universale	
		F.V. Puseta per elektroda 0.5x0.5x0.5	
		F.V. Germim, transport dhe mbushje dheu	
		F.V. Shkeputes per matje komplet & kuti PT-5; Ip-65 , me shenje "toke"	
		F.V. Morseta kryq per shirit D=10mm	
		F.V Tulla betoni 150x100x70mm	
		F.V. Germim, transport dhe mbushje dheu	
		F.V. Puseta betoni 60x60x60cm me kapak gize per linjen e fuqise	
		F.V. Puseta plastike 40x40x40cm me kapak plastike per ndricimin	
		F.V. Tub korrugato D=100mm per linjene e fuqise	
		F.V. Tub korrugato D=63mm per ndricimin	
		F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ,;K.Z. FG7-OR ; S=3x4 mm2	
		F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ,;K.Z. FG7-OR ; S=3x2.5 mm2	
		F.V. Ndriçues luminishent, FL 4x18ë, IP 20	
		F.V. Ndriçues luminishent, FL 2x 36ë, IP 65 ambjent teknik	
		F.V. Ndriçues luminishent, FL1x60ë, IP 40	
		F.V. Ndriçues luminishent, FL 1x 40ë, IP 65 PAR, tualet	
		F.V. Ndriçues luminishent IP-40,FL 1x 8ë (me mbishkrimin dalje) bat.NiCdme autonomi 2 ore	
		F.V. Ndriçues emergjence, IP-40,FL 1x 8ë bat.NiCdme autonomi 2 ore	
		F.V. Ndriçues per pasqyre 1x35 tualeti	
		F.V. Ndricues tip prozhektor IP 66 JM-TS 150Ë per fasaden kryesore	
		F.V. Ndricues tip prozhektor 150Ë per palestren	
		F.V. Rack 19", 42U	
		F.V. Central telefonik digital, 4Hyrje, 50Dalje	
		F.V. Telefon tavoline IP SIP	
		F.V. Telefon IP Poe Enterprise per tavolinen e sekretarise	
		F.V. PC Compjuter, Server	
		F.V. Detektore optike tymi te adresueshem	
		F.V. Central analog zjarri 2loop	
		F.V. Impiant fonie	
		F.V. Kamera, Speed dome outdoor IP Camera 12x optical/digital zoom me ushqyes	
		F.V. Kamera, day-night, Color komplet, IP DOME me ushqyes	

		F.V.Stroage per telekamera IP me kapacitet max 4HDD me RAM deri 1GB . Procesor deri 1.8GHz.Rack mount. I kompletuar me sëitch.	
NS-2 A	Impiante Hidro-Termosanitare Dhe Mirembajtja E Tyre	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	A 0- 20
		Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	
		F.V Tubo çeliku i zi pategel Ø 3" x 3.65 mm, me mberthime Victaulic	
		F.V Tubo çeliku i zi pategel Ø 2½" x 3.25 mm, me mberthime Victaulic	
		F.V Tubo çeliku i zi pategel Ø 2" x 3.25 mm, me mberthime Victaulic	
		F.V Tubo çeliku i zi pategel Ø 1½" x 2.90 mm, me mberthime Victaulic	
		F.V Valvol nderprerese me sfere DN 40 (1½")	
		F.V Rakorderi çeliku i zi (Bryla,Ti, reduksione etj). Mberthimi i rakorderive do te behet me kapje Victaulic	
		F.V Mberthime te rakorderive me kapje Victaulic	
		F.V Hidrant zjarri Kodi Al – 5212	
		F.V Fikëse zjarri me karrel Kodi Al – 5243	
		F.V Fikëse zjarri me pluhur Kodi Al – 5204	
		F.V Fikëse zjarri me CO2 Kodi Al – 5206	
		F.V Buton sinjalizimi i zjarrit Kodi Al – 5102	
		F.V Lidhja me motopompen Kodi Al – 5121	
		F.V Zbritje shkalle Kodi Al – 5103	
		F.V Rrezik zjarri nga pajisjet elektrike nën tension	
		F.V Ndalim i shuarjes së zjarrit me uje	
		F.V Dalje emergjence	
		F.V Drejtim i daljes së emergjences Kodi Al – 5107	
		F.V Kaset + hidrant zjarri i brendshëm. Kasetë brenda murit, llamarine çeliku e emaluar me ngjyrë të kuqe RAL 3000 - UNI 9227,me baze rezine. Dimensionet (370x610x190) mm, tub fleksibël 30 m, Aksesorët: saraqineske ndërrprerëse 1½", lançe + zorre uji DN 45. Pjesa e përparme e mbyllur me çelës.	
		F.V Grupi i lidhjes me motopompen për hidrant DN 65. Vendosja në kasetë të jashtme, llamarine çeliku të emaluar ne ngjyre, te kuqe RAL 3000, valvol sigurie dhe moskthimi 2" (DN 50) materiali i grupit bronz.	
		F V rezervuari zingato 2000 litra	
		F.V Pomp e mbrojtjes kunder zjarrit	
		- Fuqia e instaluar (2x3) kË, In =2x10.2 A, 3F- 400V-50Hz	
		- Prurja (21.6) m³ / h, Prevalenca 50 mkH2O	
		- Presioni punes 6 bar, presioni max 16 bar	

		Aksesoret Kolektori i dergimit 2½", me flanaxha PN 16 - cope 1 Kolektori i thithjes 2½", me flanaxha PN 16 - cope 1 Valvol nderprerese me farfalle, gize, PN16, DN 65 - cope 5 Valvol moskthimi, me kllape, flanaxhe PN16, DN 65 - cope 2 Xhunto elastike DN 65 - cope 2 Suporte antivibrues - cope 2 Manometer - cope 2 Manovutometer - cope 2 Presotat per çdo pompe - cope 2 Serbator me mebrane 20 lit , PN 10 - cope 1 Kuader komande e kontrolli per çdo pompe - cope 1 F.V Fikëse zjarr pluhur karelato, destinacioni per depozitat e lendes djegese, transformatorin. Tip karelato (e levizshem). Klasa e zjarrit A-B1-C, kapaciteti normal 50 kg, pesha 82.5 kg. Dim. 500 x 1100 x 600 mm F.V Fikëse zjarr me pluhur, destinacioni per mbrojtjen e paisjeve elektrike ne ndertes. Tip bombel (e levizshem). Klasa e zjarrit 55A-233BC, kapaciteti normal 12 kg, pesha 17.6 kg. Diametri 190mm, lartesia 640 mm.	
NS-18	Punime topogjeodezike	Punime per palestren dhe shtesen Punime per sistemimin e oborrit te jashtem	A 0-20
NS-12 A	Impiante Teknologjike, Termike Dhe Te Kondicionimit	F.V Tubo çeliku i zi pategel (Mannesmann) Ø 3" F.V Tubo çeliku i zi pategel (Mannesmann) Ø 2½" F.V Tubo çeliku i zi pategel (Mannesmann) Ø 2" F.V Tubo çeliku i zi pategel (Mannesmann) Ø 1½" F.V Tubo çeliku i zi pategel (Mannesmann) Ø 1¼" F.V Tubo çeliku i zi pategel (Mannesmann) Ø 1" F.V Tubo çeliku i zi pategel (Mannesmann) Ø ¾" F.V Tubo çeliku i zi pategel (Mannesmann) Ø ½" F.V Armafleks per tubo çeliku pategel Ø 3" x 13 / 20 mm, per dy tipe termoizolimesh brenda / jashte, te veshura me flete PVC (brenda) dhe me flete alumin (jashte) F.V Armafleks per tubo çeliku pategel Ø 2½" x 13 / 20 mm, per dy tipe termoizolimesh brenda / jashte, te veshura me flete PVC (brenda) dhe me flete alumin (jashte) F.V Armafleks per tubo çeliku pategel Ø 2" x 13 / 20 mm, per dy tipe termoizolimesh brenda/jashte, te veshura me flete PVC (brenda) dhe me flete alumin (jashte) F.V Armafleks per tubo çeliku pategel Ø 1½" x 13 mm, i veshur me flete PVC F.V Armafleks per tubo çeliku pategel Ø 1¼" x 13 mm, i veshur me flete PVC	A 0-20

	F.V Armafleks per tubo çeliku pategel Ø 1" x 9 mm, i veshur me flete PVC	
	F.V Armafleks per tubo çeliku pategel Ø ¾" x 9 mm, i veshur me flete PVC	
	F.V Armafleks per tubo çeliku pategel Ø ½" x 9 mm, i veshur me flete PVC	
	F.V Tub Cu te perkulshem me termoizolim Ø 14 x 1.0 mm, UNI EN 1057	
	F.V Tub Cu te perkulshem me termoizolim Ø 12 x 1.0 mm, UNI EN 1057	
	F.V Rakorderi bakri (bryla,ti,reduksioine etj)	
	F.V Elektroda saldimi bronxi - lidhje argjendi L - Ag5	
	F.V Paste deoksiduese per saldim (kuti - 250 gr)	
	F.V Grupi i mbushjes automatike	
	F.V Oxhaku - Shtrese lesh xhami me trashesi 25 cm	
	F.V Kanal i tymrave me llamarine çeliku, mbi shtresen izioluese 250/300 mm	
	F. Oxhak çeliku inoks/baker me dopio paret 250/300 mm, pajisur me te gjithë aksesoret	
	F.V Kolektoret e dergim / kthimit Øe 114.3 mm (Ø 4")	
	F.V Valvul flutur DN 80, Pn 6 bar	
	F.V Valvul flutur DN 65, Pn 6 bar	
	F.V Valvul flutur DN 32, Pn 6 bar	
	F.V Valvol moskthimi DN 80, Pn 6 bar	
	F.V Valvol moskthimi DN 65, Pn 6 bar	
	F.V Filter uji me rrjet DN 80, Pn 6 bar	
	F.V Filter uji me rrjet DN 65, Pn 6 bar	
	F.V Xhunto antivibruese DN 80	
	F.V Xhunto antivibruese DN 65	
	F.V Valvul sigurie DN 25, Pn 6 bar	
	F.V Valvul mishelatritçe tredegese DN 65	
	F.V Termometer (0÷120°)	
	F.V Manometer	
	F.V Ajernxjerres automatik	
	F.V Presostat sigurie	
	F.V Flusostat DN80	
	F.V Sensor temperature	
	F.V Sensor i temperatures se ambientit te jashtem	
	F.V Kabell transmetimi (2 x 1.5) mm ²	
	F.V Rregullator klimatik elektroinik me mikrprocesor	
	F.V Element radiatori alumin, kapaciteti ne ngrohje per cdo element 150 Ë, interaksi 600 mm, ΔT=50 °C.	
	F.V Valvol nderprerese ½"	

		F.V Valvola termostatike e drejte ½"	
		F.V Valvol detentor ½"	
		F.V Ajernxjerres ½"	
		F.V Elemente fiksues ne mur	
		F.V Kolektor shperndares per radiatoret ¾" (5+5)x1/2" I kompletuar me vinivalvula dergim kthim, valvula nderprerese, ne hyrje-dalje, valvul balancuese, valvul zonale dy kalimshe, ajernxjerrese, valvula shkarkim, kuti montimi, dhe element te nevojshem montimi.	
		F.V Kolektor shperndares per radiatoret 1" (4+4)x1/2" I kompletuar me vinivalvula dergim kthim, valvula nderprerese, ne hyrje-dalje, valvul balancuese, valvul zonale dy kalimshe, ajernxjerrese, valvula shkarkim, kuti montimi, dhe element te nevojshem montimi.	
		F.V Kolektor shperndares per radiatoret 1" (8+8)x1/2" I kompletuar me vinivalvula dergim kthim, valvula nderprerese, ne hyrje-dalje, valvul balancuese, valvul zonale dy kalimshe, ajernxjerrese, valvula shkarkim, kuti montimi, dhe element te nevojshem montimi.	
		F.V Kolektor shperndares per radiatoret 1" (9+9)x1/2" I kompletuar me vinivalvula dergim kthim, valvula nderprerese, ne hyrje-dalje, valvul balancuese, valvul zonale dy kalimshe, ajernxjerrese, valvula shkarkim, kuti montimi, dhe element te nevojshem montimi.	
		F.V Kolektor shperndares per radiatoret 1" (11+11)x1/2" I kompletuar me vinivalvula dergim kthim, valvula nderprerese, ne hyrje-dalje, valvul balancuese, valvul zonale dy kalimshe, ajernxjerrese, valvula shkarkim, kuti montimi, dhe element te nevojshem montimi.	
		F.V Kaldaje çeliku (grup termik), lenda e djegeshme ashkla druri -capaciteti Q=465 kË -lidhjet DN80 - dalja e oxhakut Øe250 mm. Dimensionet BxLxH 1209x5038x3360 mm, me pompe antikondense te inkorporuar, e pajisur me te gjithë komponentet e sigurise dhe kontrollit si dhe aksesoret e nevojshem.	
		F.V Pompe qarkullimi teke per qarkun primar INVERTER(kaldaja) - prurja 38.5 m³/h; - prevalenca 60 kPa; - lidhjet DN 65, Pn 6; - fuqia elektrike 1.5 kË, rryma 4.8 A; - ushqimi 3F/400V/50Hz.	

		F.V Pompe qarkullimi binjake e terminaleve INVERTER - prurja 17.5 m³/h; - prevalenca 120 kPa; - lidhjet DN 65, Pn 6; - fuqia elektrike 2x1.5 kË, rryma 2x5.4 A; - ushqimi 1F/230V/50Hz. F.V Pompe qarkullimi binjake e terminaleve INVERTER - prurja 13.5 m³/h; - prevalenca 120 kPa; - lidhjet DN 65, Pn 6; - fuqia elektrike 2x1.5 kË, rryma 2x5.4 A; - ushqimi 1F/230V/50Hz. F.V Pompe dozimi, me sistem dozimi kostant nga 0% deri ne 100 %, te cilat sherbejne per trajtimin e ujit per sistemin e ngrohjes. Parametrat jane: - Rregullim kostant nga 0-3 l/h - Injektimi: 0.36 cc - Kundra presion max.: 7 bar - Temperatura e ambientit: 5°C - 50°C - Voltazhi: 230 V - Fuqia elektrike: 12 Ë - Mates uji: DN65 4 impulse - 100 lit - Sebrator polietileni: 200 Lit F.V Ndares hidraulik, per ndarjen e qarkut primar nga qarku sekondar: - Materiali i trupit: çelik; - Presion maksimal i punes: 10 bar; - Temperatura: 0 ÷ 100°C - Lidhjet me flanaxha: DN 80 - Lidhja me kundra flanaxh: UNI 2278 F.V Ene zgjerimi me diafragme per linjat e terminaleve ngrohjes te godines ekzistuese, dhe palestres Volumi 80 lit Diametri 400 mm Lartesia 820 mm P.max 6 bar T.punes -10÷99°C Lidhja Ø3/4" F.V Ena e zgjerimit te kaldajes eshte: - Kapaciteti: 200 litra; - Dimensionet: 600 mm; - Lartësia: 812 mm; - Presioni maksimal: 6 bar; - Temperatura e sistemit: -10°C deri ne +99°C; - Lidhja: Ø ¾".	
--	--	---	--

NP-7 A	Ujësjiellës, gazsjellës, vajsjiellës, vepra kullimi e vaditje	F.V Tubo PE - HD Ø 75x6.8 mm, PN16	
		F.V Rakorderi (bryla, ti, reduksion, etj)	
		F.V Valvol nderprerese me sferë DN 65 (2½")	
		F.V Fiter uji me rrjete DN 65, Pn 6 bar	
		F.V Mates uji DN 65, Pn 6 bar	
		F.V Valvol moskthimi DN 65, Pn 6 bar	
		F.V Tubo PE - HD Ø 75x6.8 mm, PN16	
		F.V Tubo PE -Xa, DN 50 (Ø63 X 8.6) mm	
		F.V Tubo PE -Xa, DN 40 (Ø50 X 5.9) mm	
		F.V Tubo PE -Xa, DN 32 (Ø40 X 5.5) mm	
		F.V Tubo PE -Xa, DN 25 (Ø32 X 4.4) mm	
		F.V Tubo PE -Xa, DN 20 (Ø25 X 3.5) mm	
		F.V Tubo PE -Xa, DN 15 (Ø20 X 2.8) mm	
		F.V Tubo PE -Xa, DN 12 (Ø16 X 2.2) mm	
		F.V Rakorderi PE-Xa (bryla, ti, reduksion, etj)	
		F.V Termoizolim armoflex per tubo PE-Xa, DN15 (Ø20 X 2.8) mm	
		F.V Termoizolim armoflex per tubo PE-Xa, DN12 (Ø16 X 2.2) mm	
		F.V Minivalvula nderprerese per pajisjet sanitare Ø 1/2"	
		F.V Tubo çeliku zingato dhe rakorderi Ø 3"	
		F.V Tubo çeliku zingato dhe rakorderi Ø 2½"	
		F.V Tubo çeliku zingato dhe rakorderi Ø 2"	
		F.V Tubo çeliku zingato dhe rakorderi Ø 1½"	
		F.V Valvol nderprerese me sferë DN 65 (2½")	
		F.V Valvol nderprerese me sferë DN 65 (2½")	
		F.V Valvol nderprerese me sferë DN 40 (1½")	
		F.V Tubo shkarkimi RAU - PP d110	
		F.V Tubo shkarkimi RAU - PP d75	
		F.V Tubo shkarkimi RAU - PP d50	
		F.V Bryla RAU - PP d110 α = 45°	
		F.V Bryla RAU - PP d50 α = 45°	
		F.V Reduksion RAU - PP d110/d75	
		F.V Manikota RAU - PP (HTU) d125	
		F.V Manikota RAU - PP (HTU) d110	
		F.V Manikota RAU - PP (HTU) d75	
		F.V Manikota RAU - PP (HTU) d50	
		F.V Brag 45° d125/110	
		F.V Brag 45° d110/75	
		F.V Brag 45° d75/50	
		F.V Germim dhe transport dheu per kanalet e tubove dhe puseta	
		F.V Shtrese rere + transport	
		F.V Puseta betoni (60 x 60) cm, me kapak gize	
		F.V Tubo shkarkimi PE d125	

		F.V Tubo shkarkimi i rrullosur PEHD d160	
		F.V Tubo shkarkimi i rrullosur PEHD d200	
		F.V Tubo shkarkimi i rrullosur PEHD d250	
		F.V Rakorderi per tuba PEHD (Bryla, reduksione, braga, manikota, etj.)	
		F.V Germim dhe transport dheu per kanalet e tubove dhe pusetave	
		F.V Shtrese rere + transport	
		Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	
		F.V Pilete Ø110 per shkarkimin e ujrave te tarraces	
		F.V Varange Ø110 per shkarkimin e ujrave te tarraces	
		F.V Tubo GMX shkarkimi Ø 110 mm	
		F.V Tubo PEHD I magjstralit I rrudhosur Ø 125 mm	
		F.V Tubo PEHD I magjstralit I rrudhosur Ø 160 mm	
		F.V Tubo PEHD I magjstralit I rrudhosur Ø 200 mm	
		F.V Tubo PEHD I magjstralit I rrudhosur Ø 250 mm	
		F.V Element ndihmes dhe rakorderi per tuba PEHD	
		F.V Tubo i rrudhosur (CORRUGATED), I perforuar 220o per drenazhimin e ujrave nentokesore te themeleve. D 250mm, SN8 i kompletuar me te gjithë aksesoret	
		F.V Rezervuar zingato per furnizimin me uje, kapaciteti 5 000 lit, De=1600 mm, H=2660 mm, lidhjet 1¼".	
		F.V Grupi i furnizimit me uje + paneli elektrik (INVERTER) - Prurja: 19 m³/h, - Prevalenca: 60 mKH2O, - Fuqia elektrike: 2x5.5 kË, rryma 2x10 A, - Ushqimi: 3F/400V/50Hz, - Lidhjet: DN 65, PN 16 E kompletuar me te gjithë aksesoret e nevojshem.	
		F.V Autoklave 500 l Presioni max. i punes: 16 bar Presioni i ngarkimit : 1.5 bar Kapaciteti : 500 lit Diametri : 650 mm Lartesia: 1865 mm Lidhjet : 1¼"(DN 32)	
		F.V Boiler elektri 100 lit, tip horizontal + aksesoret hidraulike	
		F.V Boiler elektri 12 lit + aksesoret hidraulike	
		F.V Lavaman tualeti + mishelator	
		F.V Lavamane lab.antiacid (510x360x300) mm & suporte + mishelatore	
		F.V ËC- alla turka + kuti shkarkuese	

Klasifikimi sipas niveleve për çdo kategori punimesh zbatimi i referohet Vendimit të Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, lidhja 3, përkatësisht si më poshte:

“N.P. 1 Punime gjurmimi në tokë

Konsiderohen **gjurmimet**, sistemimet dhe **ndryshimet në volum** të tokës, të realizuara me çfarëdo lloj mjeti, pavarësisht nga natyra e terrenit që do të gjurmohet ose sistemohet vegjetale, argjilore, ranore, zhavorishte ose shkëmbore.

N.P. 2 Ndërtime civile e industriale

Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime me ndërhyrje të sakta në objekte ku zhvillohen aktivitete njerëzore të drejtëpërdrejta ose jo, kompletimi me strukturat e nevojshme dhe finitura të llojeve të ndryshme që lidhen me objektin, punime plotësuese dhe pajisje. Përfshin në mënyrë të thjeshtuar godina banimi, **shkolla**, zyra, kazerma ushtrie, teatro, stadione, godina industriale, godina për parkim, burgje, stacione hekurudhore dhe metroje, godina aeroporti me ndonjë punim special në betonarme të thjeshtë ose të parandëruar, betonim të tavaneve të hollë, membrana, kupola, depozita të varura, sillos dhe ndërtime të larta me strukturë me karakteristika të veçanta e komplekse.

N.P. 3 Rikonstrukcion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasadash

Konsiderohen zgjidhjet dhe koordinimi i punimeve të specialiteteve të nevojshme për riaftësim, konservim, konsolidim, transformim, rivlerësim, ristrukturim. Konsiderohen gjithashtu dhe finitura të llojeve të ndryshme që lidhen me objektin, punime plotësuese dhe pajisje.

N.P.- 7 Ujësjellësa, gazsjellësa, vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje

Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime me ndërhyrje në rrjet që janë të nevojshme për realizimin “e shërbimit hidrik kompleks” ose për transportimin në vendet e përdorimit të gazrave, vajrave dhe veprave lidhëse, plotësuese ose ndihmëse edhe në pika të veçanta si edhe në të gjitha impiantet mekanik të nevojshme për të pasur një shërbim të mirë të nevojshëm gjatë përdorimit, funksionimit, informimit, sigurisë dhe asistencës për një funksionim normal.

Përfshin në mënyrë të thjeshtuar veprat e kaptazhit të ujit, impiantet e trajtimit të ujit të pishëm, ujësjellsat, kullat e ujit, stacionet e pompimit, depozitat në tokë ose të ngritura, rrjetin shpërndarës deri tek përdoruesi, **furnizimi dhe vendosja në vepër e tubacioneve, shkarkimet e ujërave të zeza**, si dhe trajtimin e ujërave të përdorura.

N.P. 12 Punime të inxhinierisë mjedisore

Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime të veprave dhe punimeve të veçanta ose të shpërndara në territor, dhe vlerësimit të kompaktësimit të zhvillimit të qëndrueshëm të ekosistemit, përfshirë të gjitha veprat dhe punimet e nevojshme për aktivitet botanik dhe zoologjik. Përfshin në

mënyrë të thjeshtuar procesin e **riaftësimit natyror**, botanik, faunistik, konservimin dhe riaftësimin e terrenit të përdorur për karriera e gurore, dhe të bazeneve hidrografike, eliminimin e prishjes së ekulibrave hidrogeologjik nëpërmjet kthimit në toka buke të veprave për stabilizimin e shpateve dhe ripyllëzimeve të punimeve të sistemit bujqësor dhe të veprave për rivegjetizimin e skarpateve rrugore, hekurudhor të karierave dhe **mbetjeve inerte**.

N.S –1 Punime për prishjen e ndërtimeve

Konsiderohet çmontimi i impianteve industriale dhe prishja komplet e ndërtesave me pajisje speciale ose me përdorim eksplozivi me prerje të strukturave betonarme dhe **prishjeve në përgjithësi** përfshi edhe grumbullimin e mbeturinave, ndarjen e tyre dhe riciklimin e materialeve.

N.S-2 Impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre

Konsiderohet, montimi, mirëmbajtje ose ristrukturim i **impianteve** hidrosanitare të kuzhinës, lavanterisë së gazit dhe **kundër zjarrit**, sado që të jetë shkalla e rëndësisë së veprave, e kompletuar me punimet e muraturës plotësuese ose ndihmëse, që janë realizuar ose janë duke u realizuar në punimet e përgjithëshme.

N.S-4 Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese

Konsiderohet ndërtimi, mirëmbajtje ose ristrukturim i **muraturës dhe mureve ndarës** të çfarëdo lloji, tipi, përfshirë **suvaçimin, patinimin, bojatisjen dhe punime të ngjashme me to**. Konsiderohet vendosja në vepër, mirëmbajtja dhe **ristrukturimi i karpenterisë** dhe punimeve prej druri, të **dyerve** dhe **dritareve** të brendshme dhe të jashme, të veshjeve të brendshme dhe të jashme të **dysHEMEVE TË TIPEVE TË NDRYSHME** dhe me materiale të ndryshme dhe të punimeve të realizuara me dorë, me metal, dru, material plastik dhe material xhami ose të ngjashëm. Konsiderohet vendosja në vepër, mirëmbajtja dhe ristrukturimi i izolimit termik dhe akustik, nënçatitë dhe mbrojtja nga zjarri, izolimi i natyrave të ndryshme dhe me materiale të ndryshme.

N.S – 8 Ndërtime parafabrikat me beton të armuar, STRUKTURA METALIKE dhe druri

Përfshin prodhimin në rrugë industriale dhe montimin në vepër të strukturave parafabrike prej betoni të armuar, normal dhe të paranderur. Prodhimin në kantier dhe montimin në vepër të strukturave prej çeliku ose të fasadave të përbëra nga telajo metalike dhe elemente modulare prej xhami ose materiali tjetër. Prodhimin në rrugë industriale dhe montimin në vend të strukturave të përbëra nga elementë të drejtë të trajtuar përpara.

N.S - 12 Impiante teknologjike, termike dhe të kondicionimit

Konsiderohen montimi dhe mirëmbajtje ose ristrukturimi i një sistemi të plotë, sido që të jetë shkalla e rëndësisë së tyre, **të ngrohjes, ventilimit dhe kondicionimit të klimës**, të impianteve 253 pneumatike,

të kompletuara me punimet murature, plotësuese ose ndihmëse, për të realizuar bashkimet ose ndërhyrjet që i përkasin kategorive të përgjithshme që janë realizuar ose janë në proces realizimi.

N.S- 14 *Impiante të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV*

*Konsiderohet montimi, mirëmbajtja dhe ristrukturimi i **linjave elektrike**, telefonike, radiotelefoni e TV, si edhe të linjave të trasmetimit të ngjashme me to, të kompletuar me çdo punim të lidhur me muraturën, plotësuese ose ndihmëse, për t'u realizuar, të ndara nga zbatimi i sistemeve të tjera që janë realizuar ose janë duke u realizuar në punimet e përgjithshme.*

N.S – 18 *Punime topogjeodezike*

Konsiderohet zbatimi i rlevimeve topografike speciale që kërkojnë mjete dhe organizim të veçantë, punime topogjeodezike në objekte inxhinierike, punime speciale gjeodezike; rrjeta mbështetëse dhe qëndrueshmëri terrenesh.

2.4.1 Operatori ekonomik duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt, i cili duhet të jetë i përfshirë në liçencën e shoqërisë dhe të deklarojë se nuk është i angazhuar në kontrata të tjera dhe do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt, shoqeruar me dokumentacionin e mëposhtme:

- a) Kontratë pune e vlefshme;
- b) Diplomë

(Ne rastin e Bashkimit të Operatoreve Ekonomik secili Operator duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt, i cili duhet të jetë i përfshirë në liçencën e shoqërisë dhe të deklarojë se nuk është i angazhuar në kontrata të tjera dhe të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt në varesi të vlerës së preventivit të punimeve që ka marrë persiper sipas përqindjes së bashkepunimit).

Argumentimi: Së pari, kjo kërkesë mbështetet në Ligjin Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 77, pika 4, si dhe në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma “c”.

Së dyti, duke qenë se objekt prokurimi është kontratë pune sqarojmë se detyrimin për prezencën e Drejtuesit Teknik gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt e përcakton qartazi Udhëzimi Nr. 2, datë 13.05.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, konkretisht pika 1.2 ku citohet se: “drejtuesit ligjore dhe teknik të sipërmarrësit janë përgjegjës përpara investitorit për ndërtimin e veprës, sipas projektit, për kryerjen e punimeve të ndërtimit, në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, specifikimet teknike, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë, brenda kushteve të kontratës e dispozitave ligjore në fuqi” si dhe pikës 2.1 ku citohet se “drejtimi teknik i punimeve në kantier sigurohet, sipas rastit, drejtpërdrejtë nga drejtuesi teknik i sipërmarrësit ose përgjegjësi teknik i kantierit”. Gjithashtu, duke qenë se fondi limit për këtë procedurë prokurimi është 104 839 668.93 (njëqind e katër milion e tetëqind e tridhjetë e nënte mijë e gjashtëqind e gjshtëdhjetë e tetë pike nëntëdhjetë e tre) lekë pa TVSH, jemi në kushtet e parashikuara në pikën

2.1 të Udhëzimi Nr. 2, datë 13.05.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit” ku përcaktohet se: “Për vepra me vlerë të plotë, të preventivuar mbi 30,000,000 (tridhjetë milionë) lekë, përgjegjesi teknik i kantierit është rezident, me kohë pune të plotë në objekt dhe i diplomuar në inxhinieri ndërtimit”.

Lidhur me kërkesën që Drejtuesi Teknik i punimeve në objekt duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë dhe të mos jetë i angazhuar në kontrata të tjera, mbështetet në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 42, datë 16.1.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, pika 2 ku përcaktohet se: “Papajtueshmëritë me detyrën e drejtuesit teknik të shoqërisë së zbatimit Drejtuesit teknikë të shoqërisë nuk mund të jenë personat që janë të angazhuar në çdo punë-marrje tjetër publike. Drejtuesi teknik i shoqërisë nuk mund të jetë njëkohësisht i punësuar në dy apo më shumë shoqëri ndërtimi dhe ndalohet të disponojnë licencë për mbikëqyrje e kolaudim të punimeve të zbatimit” dhe pika 2: “elementët e licensës” gërma “c” ku citohet se: “Licencat e shoqërive jepen me afat të njëjtë me atë për të cilin janë regjistruar për të ushtruar veprimtari në QKR apo gjykatë. Ndalohet ushtrimi i veprimtarisë zbatuese në ndërtim në mungesë të drejtuesit/ve teknikë të shoqërisë. Shoqëritë e licencuara jo më vonë se 10 ditë kalendarike, kur drejtuesi teknik është dorëhequr ose ka pamundësi fizike për ushtrimin e detyrës (aksident, sëmundje me paaftësi ushtrimi detyre mbi 14 ditë, invaliditet, ndarje nga jeta), kanë detyrimin të paraqesin njoftim së bashku me kërkesën për drejtuesin e ri teknik të shoqërisë”.

Për sa më lart, çdo kërkesë e renditur për Drejtuesin Teknik, buron nga kontrata e punës objekt prokurimi, me qëllim përmbushjen dhe realizimin e saj sipas kushteve dhe dipsozitive ligjore në fuqi.

Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të kenë të punësuar staf inxhinierik për kryerjen e të gjitha punimeve në objekt, të përfshirë në licensën e shoqërisë të vërtetuar **me kontratë pune të vlefshme, diplomë përkatëse / licencë** si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë minimumi për 3 muajt e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave, konkretisht:

- 1 (një) Inxhinier Ndërtimi
- 1 (një) Inxhinier Mekanik
- 1 (një) Inxhinier Elektrik
- 1 (një) Inxhinier Topograf/ Gjeodet/ Markshajder
- 1 (një) Arkitekt
- 1 (një) Inxhinier Mjedisi

Kriteri konsiderohet i përmbushur me paraqitjen e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8.

Operatori fitues **përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit** duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:

Për secilin pjestar të stafit teknik të mësipërm duhet të paraqesë, Kontratë pune e vlefshme, diplomë / licencë.

Sqarim: Për plotësimin e këtij kriteri OE mund të paraqesë ose diplomën përkatëse ose licencën individuale. Në të dyja rastet kriteri konsiderohet i plotësuar.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”i ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Kriteri për stafin drejtues teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e kontrates, relacionin teknik dhe zërat e punimeve. Nevoja për inxhinierët në objekt është e diktuar nga përvoja dhe legjislacioni për punimet e ndërtimit. Kërkesa specifike për Inxhinierët e kërkuar është përcaktuar në kuadër të analizës teknike që i është bërë Preventivit të Punimeve (nga ku përcaktohet qartazi dhe profili inxhinierik) si dhe në bashkrendim me kategoritë e kërkuara në Licencën profesionale të shoqërisë. Duke marrë në konsideratë Projektin e zbatimit si dhe Preventivin e Punimeve rezulton se është e domosdoshme që çdo Ofertues të ketë pjesë të stafit Inxhinierë të kërkuar sipas pikës 2.4.2, të cilët në bashkëpunim me njëri tjetrin si dhe me fuqinë punëtore të shoqërisë do të realizojnë me sukses kontratën objekt prokurimi. Mungesa e këtij stafi pothuajse në çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë normave dhe me cilësi të dobët të objekteve. Numri i stafit kryesor teknik si numri i inxhinierit të ndërtimit, mekanik, elektrik , hidroteknik, topograf, arkitekt është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve. Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën.

Kërkesa që të gjithë inxhinierët e mësipërm të jenë drejtues teknik bazohet në vendimin nr. Nr.42, datë 16.1.2008 “Për Miratimin E Rregullores Për Kriteret Dhe Procedurat E Dhënies Së Licencave Profesionale Të Zbatimit, Klasifikimit Dhe Disiplinimit Të Subjekteve Juridike, Që Ushtrojnë Veprimtari Ndërtimi”, në përkufizimet dhe nenet si më poshte:

“Drejtues teknik”- individ/ët e diplomuar në degët përkatëse të universitetit që është/janë përgjegjës/a për ndërtimin e objekteve sipas projektit dhe në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë brenda kushteve të kontratës.”

KREU V Mënyra E Klasifikimit Të Shoqërive, pika 1. “*Klasifikimi i shoqërive a) Shoqëria vendoset paraprakisht në nivelin (klasën) e pasqyruar në lidhjen nr.4, ku përfshihet vlera e punimeve të kryera gjatë 4 viteve të fundit për kategorinë që klasifikohet. Shoqëria qëndron në të njëjtin nivel klasifikimi apo zbret në një më të ulët në varësi të pikëve që **përfiton nga përvoja e drejtuesit teknik të shoqërisë** për kategorinë që klasifikohet dhe pikët nga kapaciteti financiar nëpërmjet bilanceve, të llogaritura si në vijim....”*

“KREU IV Drejtuesi Teknik i Shoqërisë Dhe Papajtueshmëria Me Këtë Detyrë, pika 1,a) Drejtuesi teknik i shoqërisë është personi me arsimin universitar përkatës (përcaktuar në lidhjen nr.5) dhe me përvojë pune jo më pak se 5 vjet nga diplomimi., b) Licenca profesionale e shoqërisë kategorizohet mbështetur në diplomimin dhe përvojën personaletë drejtuesit/drejtuesve teknikë, kërkesave të tjera që caktohen në këtë rregullore dhe vlerësimit të komisionit për dokumentacionin e paraqitur.”

Inxhinier Ndertimi – për punimet e ndërtimit të cilat i përkasin pikave të licencës NP.1, NP.2, NS.1, NS2. Gjithashtu është përgjegjës për hartimin e projektit teknik **As built** si dhe projektit të mirëmbajtjes së objektit në përfundim të punimeve, pasi është ndër dokumentacionet bazë për aplikimin për certifikatë përdorimi, në bazë të VKM 408 datë 13.05.2015, i ndryshuar neni 27/2 “g) projekti arkitektonik i miratuar dhe projekti “as build” (i zbatuar) gj) “Projekti për mirëmbajtjen e objektit”, i cili të përmbajë edhe afatet e kontrollit periodik në intervale kohore të përcaktuara, të gjendjes së të gjitha sistemeve përbërëse, sipas disiplinave përkatëse të zbatimit të punimeve;”, si dhe bazuar në UKM nr. 2 pika 1.2 Drejtuesit ligjorë dhe teknikë të sipërmarrësit janë përgjegjës përpara investitorit për ndërtimin e veprës, sipas projektit, për kryerjen e punimeve të ndërtimit, në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, specifikimet teknike, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë, brenda kushteve të kontratës e dispozitave ligjore në fuqi.” Si dhe pika 2. Detyra e drejtuesit teknik të sipërmarrësit është e papajtueshme me çdo punëmarrje tjetër, publike a private, jashtë subjektit sipërmarrës. 2.1 Drejtimi teknik i punimeve në kantier sigurohet, sipas rastit, drejtpërdrejt nga drejtuesiteknik i sipërmarrësit ose përgjegjësi teknik i kantierit. Për vepra me vlerë të plotë, të preventuar mbi 30 000 000 (tridhjetë milionë) lekë, përgjegjësi teknik i kantierit është rezident, me kohë pune të plotë në objekt dhe i diplomuar në inxhinierindërtimi.”

Në përzgjedhjen e inxhinierit të ndërtimit me profilizimin përkatës për punimet e kategorizuara sipas pikave të licencës, jemi bazuar kryesisht në VKM 943 datë 28.12.2016 Lidhja 5 “Kushte Dhe Krite Specifike që Kryesisht Duhet Plotësuar Për Të Fituar Kategoritë në fushat e Mbikëqyrje Dhe Kolaudit të Punimeve Të Zbatimit Në Ndërtim”, e cila jep një pasqyrë më të qartë të profilizimit të arsimit të inxhinierëve sipas pikave të licencës. Në VKM Nr.42, datë 16.1.2008 në lidhjen nr. 4 jep një profilizim arsimor të inxhinierëve, i cili nuk është i përditësuar me profilizimet aktuale sipas fakulteteve dhe degëve të ndryshme të Universitetit Politeknik të Tiranës, në ndryshim nga VKM 943 datë 28.12.2016 i cili është i përditësuar me titujt e diplomave sipas sistemit të Bolonjës dhe profilizimeve aktuale të Universitetit Politeknik të Tiranës, pa përjashtuar diplomat e marra në profilizime të ndryshme përgjatë viteve të kaluara.

NP-1. Punime gjurmimi në tokë

Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilet e Inxhinierit të Ndërtimit.

NP-2. Ndërtime civile dhe industriale

Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilet e Inxhinierit të Ndërtimit/Arkitekt.

NP-3. Rikonstrukcion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasada

Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilet e Inxhinierit të Ndërtimit/Arkitekt.

NP-7 a. Ujësjellës, kanalizime, vepra kullimi e vaditje.

Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilet e Inxhinierit të Ndërtimit.

NS-1. Punime për prishjen e ndërtimeve

Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilet e Inxhinierit të Ndërtimit.

NS-2. Impiante hidro-termosanitare dhe mirëmbajtja e tyre

Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilet e Inxhinierit të Ndërtimit dhe profilet e inxhinierit Mekanik në Impiante/Energjetikë/Termoteknikë.

NS-4. Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastike, metalike dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese

Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilet e Inxhinierit të Ndërtimit/Arkitekt.

NS-8 b. Struktura metalike

Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilet e Inxhinierit të Ndërtimit (përfshirë profili Hidroteknik)/në profilin e Inxhinierit Mekanik në industri/konstruksion.

Inxhinier Mekanik – për punimet e mekanike sipas pikave të licencës NS-2, NS – 12 dhe NS - 8. Gjithashtu është përgjegjës për hartimin e projektit mekanik **As built**, si dhe projektit të mirëmbajtjeës së objektit në përfundim të punimeve, pasi është ndër dokumentacionet bazë për aplikimin për certifikatë përdorimi, në bazë të VKM 408 datë 13.05.2015, i ndryshuar neni 27/2 “gj) “Projekti për mirëmbajtjen e objektit”, i cili të përmbajë edhe afatet e kontrollit periodik në intervale kohore të përcaktuara, të gjendjes së të gjitha sistemeve përbërëse, sipas disiplinave përkatëse të zbatimit të punimeve;”. Në përzgjedhjen e inxhinierit mekanik me profilizimin përkatës për punimet e kategorizuara sipas pikave të licencës, jemi bazuar kryesisht në VKM 943 datë 28.12.2016 Lidhja 5 “Kushte Dhe Krite Specifike që Kryesisht Duhet Plotësuar Për Të Fituar Kategoritë në fushat e Mbikëqyrje Dhe Kolaudimit të Punimeve Të Zbatimit Në Ndërtim”, si më poshtë:

NS-2. Impiante hidro-termosanitare dhe mirëmbajtja e tyre

Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilet e Inxhinierit të Ndërtimit dhe profilet e inxhinierit Mekanik në Impiante/Energjetikë/Termoteknikë.

NS-12. Impiante teknologjik, termike dhe të kondicionimit

Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilet e Inxhinierit Mekanik në Impiante/ Energjetikë /Termoteknikë/Industri ose profili Mjedis Energjetikë, të Inxhinierisë së Ndërtimit.

Inxhinier Elektrik – për punimet elektrike në përputhje me pikat e licencës NS-14. Gjithashtu është përgjegjës për hartimin e projektit elektrik **As built** në përfundim të punimeve, si dhe projektit të mirëmbajtjes së objektit në përfundim të punimeve, pasi është ndër dokumentacionet bazë për aplikimin për certifikatë përdorimi, në bazë të VKM 408 datë 13.05.2015, i ndryshuar neni 27/2 “gj) *“Projekti për mirëmbajtjen e objektit”, i cili të përmbajë edhe afatet e kontrollit periodik në intervale kohore të përcaktuara, të gjendjes së të gjitha sistemeve përbërëse, sipas disiplinave përkatëse të zbatimit të punimeve;*, pasi është ndër dokumentacionet bazë për aplikimin për certifikatë përdorimi.

Në përzgjedhjen e inxhinierit elektrik me profilizimin përkatës për punimet e kategorizuara sipas pikave të licencës, jemi bazuar kryesisht në VKM 943 datë 28.12.2016 Lidhja 5 *“Kushte Dhe Kriteria Specifike që Kryesisht Duhet Plotësuar Për Të Fituar Kategoritë në fushat e Mbikëqyrje Dhe Kolaudit të Punimeve Të Zbatimit Në Ndërtim”*, si më poshte:

NS-14. Impiante të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj.

Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilet e Inxhinierit Elektrik/Elektronik.

Inxhinier Topograf/ Gjeodet/ Markshajder – për punimet e shteses dhe palestres si piketimi, kontrolli etj, në përputhje me pikën e licencës NS-18. Gjithashtu është përgjegjës për hartimin e planvendosjes përfundimtare **As built** në përfundim të punimeve, në bazë të VKM 408 datë 13.05.2015, i ndryshuar neni 27/2 pasi është ndër dokumentacionet bazë për aplikimin për certifikatë përdorimi.

Arkitekti – Për punimet e shtresave dhe rifiniturave, në përputhje me pikat e licencës NP-3 dhe NP-4. Duke qenë se kemi të bëjmë me rikonstrukcion total të shkollës, që përfshin punime shtresash, lysterje, rifinitura etj., është e nevojshme prania e arkitektit në përzgjedhjen e materialeve, ngjyrave dhe vendosjen e tyre, pasi në projekt zbatim nuk janë specifikuar të gjitha detajet arkitektonike të objektit, si dhe në bashkëpunim me inxhinierin e ndërtimit kryen kontrollin e shtresave dhe detajeve të tjera teknike gjatë zbatimit të punimeve. Gjithashtu është përgjegjës për hartimin e projektit arkitektonik **As built** në përfundim të punimeve si dhe projektit për mirëmbajtjen e objektit, pasi janë ndër dokumentacionet bazë për aplikimin për certifikatë përdorimi, në bazë të VKM 408 datë 13.05.2015, i ndryshuar neni 27/2 “g) *projekti arkitektonik i miratuar dhe projekti “as build” (i zbatuar); gj) “Projekti për mirëmbajtjen e objektit”, i cili të përmbajë edhe afatet e kontrollit periodik në intervale kohore të përcaktuara, të gjendjes së të gjitha sistemeve përbërëse, sipas disiplinave përkatëse të zbatimit të punimeve;*”.

Në përzgjedhjen e arkitektit me profilizimin përkatës për punimet e kategorizuara sipas pikave të licencës, jemi bazuar kryesisht në VKM 943 datë 28.12.2016 Lidhja 5 *“Kushte Dhe Kriteria Specifike që Kryesisht Duhet Plotësuar Për Të Fituar Kategoritë në fushat e Mbikëqyrje Dhe Kolaudit të Punimeve Të Zbatimit Në Ndërtim”*, si më poshte:

NP-3. Rikonstrukcion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasada Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilet e Inxhinierit të Ndërtimit/**Arkitekt**.

NS-4. Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastike, metalike dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilet e Inxhinierit të Ndërtimit/**Arkitekt**.

Inxhinier mjedisi – Është përgjegjës për **marrjen e masave për administrimin e mbetjeve të ngurta** (sic shprehet eksperti i mjedisit në faqen nr. 51 të raportit të VNM, ku citohet: “Mbetjet që gjenerohen nga veprimtaria ndërtimore, të sistemohen të ndara e të vecuara sipas llojit të tyre, në vende të paracaktuara që më parë për qëndrimin e tyre provizor ; → Mbetjet të largohen cdo ditë nga sheshi i ndërtimit dhe të dërgohen në vendgrumbullimin e përcaktuar nga pushteti vendor; → Transporti i tyre të bëhet në orar me trafik të pakësuar; → Për transportin e materialeve dhe të mbetjeve të përdoren makina të mbuluara dhe që nuk rrjedhin → Mbetjet toksike të dërgohen në një vend depozitim të miratuar posacerisht për to → Të pastrohen menjëherë rrjedhjet, derdhjet, pikimet për të parandaluar ndotjen e tokës → Të shtrohen me zhavor dhe të miratohen rrugë brënda sheshit të ndërtimit; → Shërbimet dhe riparimet e makinave e të paisjeve të bëhen sipas grafikut dhe në vende të përcaktuara për këtë qëllim; → Të lahen gomat e atomjeteve para daljes nga sheshi I ndërtimit.”), Mbetjet Gjatë fazës së ndërtimit: Objektivi: të parandalojë, korrigjojë ose zbusë efektet negative nga grumbullimi i mbetjeve të gjeneruara në kantier. Mbetjet e gjeneruara në vend do të jenë kryesisht mbetje nga prishjet, inerte, mbetje urbane, mbetje jo të rrezikshme. Megjithatë, disa mbeturina të rrezikshme mund të krijohen në punime siç janë lecka për pastrimin e vajrave, absorbuesit e ndotur, veglat e kontaminuara dhe paketimet e tjera etj që vijnë si pasojë e derdhjeve aksidentale. Një menaxhim jo korrekt i mbetjeve do të përbëjë problemin kryesor në kantier. Do të përgatitet një plan menaxhimi të mbetjeve i cili duhet të zbatohet me korrektësi. Mbetjet urbane, nga aktiviteti i punonjësve të kantierit duhet të grumbullohen në kosha të vendosur në kantier për tu depozituar më tej në kontenierët më të afërt të vendosur nga bashkia të cilët i transportojnë në venddepozitim përfundimtar. Këto mbetje do të përfaqësohen ngaplastika, qelqi, letra, metale, mbetje të biodegradueshme. Sa i takon mbetjeve inerte nga prishja ato do të transportohen në venddepozitim përfundimtar të bashkisë. Ndërsa dherat dhe shtresa vegjetale duhet të grumbullohen në një vend të caktuar në kantier. Një pjesë e dherave do të dërgohet në venddepozitim të përcaktuar nga bashkia, në përputhje me Vendimin e Këshillit të Ministrave nr 575 datë 24.06.2015 “Për miratimin e kërkesave për menaxhimin e mbetjeve inerte”, dhe një pjesë, rreth 510 m3, do të ripërdoret ngashoqëria ndërtuese për qëllime rehabilitimi, krijimit të hapësirave të gjelbërta. Grumbullimi i mbetjeve në kantier duhet të jetë i diferencuar.”

Gjithashtu është përgjegjës për **hartimin e planit dhe marrjen e masave për zbutjen e ndikimit në mjedis gjatë punimeve të ndërtimit**, sic shprehet në pikën e) fq. 55 të raportit të VNM-së, ku citohet: “Masat që duhen konsideruar për ndikimin në mjedis janë: Llogaritja e

shesheve te pashtuara gjate punimeve te ndertimit dhe larja e automjeteve perpara daljes nga kantjeri ne menyre qe te mos ngrihen grimca te ngurta ne ajer. Mbetjet e ngurta qe do te prodhohen ne kantjer te depozitohen ne vendet e percaktuara nga njesia e Qeverisjes vendore dhe te vendosen kosha te mjaftueshem per numrin e popullsisë. Sistemi i shkarkimit te ujerave urbane te jete i lidhur me sistemin e kanalizimeve te zones fillimisht ne rrjetin egzistues, ne rast se do te ndertohet ndonje i ri. Perdorimi i materialeve termoizoluse ne ambiente dhe shmangia e sistemit ngrohes me lende si nafta apo dru zjarri. Aplikimi i sistemit te ndricimit natyral dhe i atyre me llamba led. Te sistemohet vendi pas perfundimit te objektit karabina. Te respektohet oraret e qetsise publike dhe te mos punohet ne orare te vona. Automjetet e transportit te qarkullojne me shpejtesi te ulet ne zonat e banuara. Gjate transportit te perdoren mushama nga kamionet ne menyre qe te mos kete dhe apo inerte ne rruge. Automjet e transportit para daljes nga kantjeri te lahen dhe te pastrohen. Pas miratimit te lejes zhvellimore te sigurohet menjehere nje vend i miratuar nga autoritet per depozitim dhe mbetjeve inerte qe do te largohen nga objekti. Duhet te tregohet kujdes ne respektimin rigoroz te kushteve teknike ne objekt per te reduktuar mundesite e renies se zjarrit dhe avarite ne sistem duke shmangur ndotjen ne mjedis. Parandalimi i shkarkimeve te mbetjeve ne mjedisin e zones lidhur me mbetjet e grumbulluara te menaxhohen ne bashkpunim me subjekte te licensuara ose me subjektin e grumbullimit te mbetjeve. Punojesit te jene te trajnuar paraprakisht dhe te jene vazhdimisht ne mbikqyrjen e drejtuesit teknik gjate proceseve te punes. Mbjellja ne territor ka koeficient mbi optimalen i lihet detyre te vazhdoje te rritet, me brez tjetër pemesh te larta pergjate murit rrethues te prones, ne menyre qe te reduktoje impaktin ne peizazh. Te vazhdohet te kryhet menaxhimi i integruar i mbetjeve, ne menyre qe te mos jene nje problem mjedisor i zones dhe mjedisit ujqor.”

Po ashtu bazuar në VKM 943 datë 28.12.2016 Lidhja 5 “Kushte Dhe Krite Specifike që Kryesisht Duhet Plotësuar Për Të Fituar Kategoritë në fushat e Mbikëqyrje Dhe Kolaudimit të Punimeve Të Zbatimit Në Ndërtim”, inxhinieri i mjedisit në bashkëpunim me inxhinierin mekanik do të drejtojë punimet e kategorisë NS 12, si më poshte:

NS-12. Impiante teknologjik, termike dhe të kondicionimit. Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilet e Inxhinierit Mekanik në Impiante/ Energjetikë /Termoteknikë/Industri ose **profili Mjedis Energjetikë**, të Inxhinierisë së Ndërtimit.

2.4.2 Operatori ekonomik, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë edhe **stafin mbështetës** (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë), të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, diplomë përkatëse si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë minimumi për 3 muajt e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave, konkretisht:

- 1 (një) InxhinierNdertimi
- 1 (një) teknik ndërtimi
- 1 (një) inxhinier hidroteknik

Kriteri konsiderohet i përmbushur me paraqitjen e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8. Operatori fitues **përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit** duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:
Për secilin pjestar të stafit teknik të mësipërm duhet të paraqesë kontratë pune e vlefshme, diplomë / licencë / certifikatën e kualifikimit.

Argumentimi: Kjo kërkesë mbështetet në Ligjin Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 77, pika 4; në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma “c”.

Kërkesa specifike për Stafin teknik është përcaktuar në kuadër të analizës teknike që i është bërë Preventivit të Punimeve në bashkrendim me kategoritë e kërkuara në Licencën profesionale të shoqërisë si dhe në përputhje me Stafin inxhinierik të kërkuar si drejtues teknik. Stafi mbështetës (në bashkëpunim me stafin inxhinierik, si dhe fuqinë tjetër punëtore) do jetë përgjegjës për të ekzekutuar kontratën objekt prokurimi në zbatim të plotë me Projektin e zbatimit si dhe brenda afatit të parashikuar në Njoftimin e Kontratës.

Për sa më lart, gjykohet e arsyeshme që Ofertuesit duhet të kenë staf teknik, i cili do të garantojë zbatimin e punimeve sipas Specifikimeve teknike dhe do jetë përgjegjës për realizimin e zërave të Preventivit.

Inxhinier Ndertimi është i nevojshëm pasi do të merret me organizimin e punimeve krahas drejtuesit teknik, si dhe në bashkëpunim me fuqinë punëtore të kontraktorit do të sigurohet që punimet të realizohen në cilësinë e duhur dhe sipas grafikut të punimeve.

Tekniku i ndërtimit në bashkëpunim me dy inxhinierët e ndërtimit, do të bashkërendojë punimet me fuqinë punëtore të kontraktorit për të garantuar zbatimin e punimeve sipas KTZ dhe grafikut të punimeve.

Inxhinier hidroteknik – është i nevojshëm sepse duhet të zbatojë dhe të përmirësojë (nëse është rasti) projektin e furnizimit me ujë dhe shkarkimeve të ujrave të zeza.

2.4.3 Operatori/et ekonomik duhet të kenë personel të kualifikuar/certifikuar (**listëpagesa apo marrëdhënie kontraktore me persona apo subjekteve të specializuara në fushën perkatese**), Për secilin duhet të paraqiten sipas rasteve specifike: Kontratë individuale të punës dhe Diplomë/certifikate/ urdher mjeku:

- **1 (një)** punonjes te pajisur me certifikate “**Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave**” e cila të jetë e lëshuar nga Kryqi i Kuq, ose shoqëri të akredituara ose nga organizma ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë,
- **1 (një)** ekspert zjarrfikës te certifikuar (i pajisur me Certifikate): **Ekspert në fushën e Mbrojtjes nga Zjarri dhe për Shpetimin**

- **1 (një)** punonjes të disponojë certifikatë si "**Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë**" në përputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10327 date 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M nr. 312, date 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier "".
- **6 (gjashtë)** punonjes të certifikuar **për punime që do të kryhen në lartësi** (IRATA ose ekuivalent me të) , per te cilen duhet te paraqese kontraten e punes dhe certifikatat perkatese.
- **1 (një)** inxhinier te pajisur **me certifikate Audites Energjie ne ndertesa**, te pajisur me certificate te leshuar nga Ministria e Infrastruktures dhe Energjise.

Kriteri konsiderohet i përmbushur me paraqitjen e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8. Operatori fitues **përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit** duhet të paraqesë dokumentacionin si më poshtë:

1. **Kontrata pune të vlefshme ose listëpagesa të konfirmuar nga Administrata Tatimore**
2. **Certifikata / kualifikimet përkatëse për secilin**

Argumentimi:Kërkesat e mësipërme janë vendosur në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

Kërkesat e mësipërme mbështeten në ligjin Nr. 10327 datë 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë"; V.K.M nr. 312, datë 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier"; ligjin Nr. 10431 datë 09.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit” dhe ne mbështetje te pikës 4 te nenit 49 te Ligjit Nr. 152/2015 "Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin". Natyra e kontratës dhe specifikat e sajë kërkojnë njohuri e përgatitje të posaçme për vlerësime të përpikta për të zgjidhur çështje që lidhen me garantimin e sigurisë dhe mbrojtjen në punë. Në rregulloren për sigurinë në kantier miratuar me VKM nr.312/2010 është përcaktuar se punëdhënësi për mbrojtjen dhe parandalimin nga rreziqet, duhet të ndjekë kurse formimi përkatës në fushën e sigurisë e të shëndetit në vendin e punës. Çdo punëdhënës zgjedh një ose disa persona si përgjegjës për ndihmë e parë në rast emergjencash dhe për sigurinë e mbrojtjen e shëndetit. Rregullorja përcakton kërkesat minimale të sigurisë dhe të shëndetit në punë për kantieret e përkohshëm ose të lëvizshëm, si dhe masat e përgjithshme të mbikëqyrjes.

Garantimi i ekspertizës së mbrojtjes nga zjari apo çdo rrezik dhe të papritur në punë dhe dokumentat përkatëse të personave përgjegjës i shërbejnë autoritetit për të krijuar bindjen dhe besueshmëri për realizimin e kontratës.

Kërkesa për mjekun e shoqërisë është bazuar në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 692 datë 13.12.2001, i ndryshuar me VKM Nr. 742, datë 06.11.2003 “Për masat e vecanta të sigurimit dhe mbrojtjes së shëndetit në punë”, neni 12/2 që parashikon shprehimisht se, marrja në punë e

mjekut të ndërmarrjes është e detyrueshme për ato ndërmarrje, ku numri i të punësuarve është jo më pak se 15 punonjës.

Për vendosjen e kriterit **“Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave”** jemi bazuar në VKM 312 datë 05.05.2010 *“Për Miratimin E Rregullores “Për Sigurinë Në Kantier””, neni 2 pika f) “koordinator për realizimin e punimeve është koordinator në fushën e sigurisë dhe të shëndetit gjatë realizimit të veprës, i ngarkuar nga porositësi ose nga administruesi i punimeve, për kryerjen e detyrave për të cilat flitet në nenin 5;”, si dhe neni 5: “Detyrat e koordinators për realizimin e punimeve. Gjatë realizimit të veprës, koordinatori për realizimin e punimeve merr masat që: a) Të verifikojë zbatimin nga ana e subjekteve që realizojnë punimet dhe nga të vetëpunësuarit, të rregullave që lidhen me ta, që i përmban plani i sigurisë dhe i koordinimit sipas aneksit VI dhe aplikimin korrekt të procedurave përkatëse të punës; b) Të verifikojë përshtatshmërinë e planit operativ të sigurisë, që duhet konsideruar plan plotësues i hollësishëm i planit të sigurisë dhe koordinimit sipas aneksit VI, duke siguruar përputhshmërinë me këtë të fundit dhe të përshtatë planin e sigurisë e të koordinimit me dosjen për të cilën flitet në nenin 4, pika 1, germa "b", në varësi të zhvillimit të punimeve dhe të modifikimeve të mundshme të bëra, duke vlerësuar propozimet e subjekteve që realizojnë punimet për të përmirësuar sigurinë në kantier. Ai verifikon nëse subjektet që realizojnë punimet përshtatin planet përkatëse operative për sigurinë, kur është e nevojshme, sipas përcaktimeve të aneksit VI; c) Të organizojë çdo 3 muaj mbledhjen e këshillit të sigurisë dhe shëndetit në punë, si dhe organizimin e mbledhjes së jashtëzakonshme në rast të ndodhjes së një aksidenti në kantier, përfshirë këtu të vetëpunësuarit, bashkëpunimin dhe koordinimin e aktiviteteve, përveç informimit të tyre reciprok;36 d) Të verifikojë vënien në jetë se çfarë është parashikuar në marrëveshjet midis palëve me qëllim që të organizojë koordinimin midis përfaqësuesve të sigurisë e finalizuar kjo me përmirësimin e sigurisë në kantier; e) Të njoftojë porositësin ose administruesin e punimeve, nëpërmjet njoftimit me shkrim, subjekteve dhe të vetëpunësuarit, për moszbatimin e dispozitave të neneve 7, 8 dhe 9 dhe të urdhërave të planit për të cilin flet aneksi VI dhe të propozojë pezullimin e punimeve, largimin e subjektit ose të vetëpunësuarve nga kantieri ose zgjidhjen e kontratës. Në rast se porositësi ose investitori nuk merr asnjë masë në lidhje me sinjalizimin, pa një motiv të arsyeshëm, koordinatori për realizimin e punimeve merr masat për t'i bërë njoftimin e mos përmbushjes së rregullave punëdhënësi inspektoratit sanitar shtetëror në atë territor dhe drejtorisë rajonale të Inspektoratit Shtetëror të Punës; f) Të pezullojë në rast rreziku të madh dhe të dukshëm ose të papritur, punimet e veçanta deri në verifikimin e marrjes së masave të përshtatshme nga subjektet e interesuara; g) në rastet për të cilat flitet në nenin 3, pika 4, koordinatori për realizimin e punimeve, përveçse kryen detyrat për të cilat flitet në pikën 1, harton dhe planin e sigurisë e të koordinimit dhe përgatit dosjen për të cilën flitet në nenin 4, pika 1.”. Në asnjë nga pikat e cituara më sipër, ligji nuk e ngarkon përgjegjësin e sigurisë dhe mbrojtjes në punë të ofrojë ndihmën e parë për punonjës të dëmtuar. Gjithashtu bazuar në ligjin nr. 10 243 date 18.02.2010 neni 8 në të cilin citohet: **“Neni 8 Ndihma e parë, mbrojtja kundër zjarrit dhe evakuimi i punëmarrësve, rreziqet e rënda dhe të menjëhershme***

1. Punëdhënësi:

a) merr masa paraprake për të organizuar dhënien e ndihmës së parë, mbrojtjen nga zjarri dhe evakuimin në rastet kur ka rrezik për të ndodhur ngjarje;

b) merr masa për të ulur, sa më shumë të jetë e mundur, kërcënimet për sigurinë dhe shëndetin në punë të punëmarrësve e të personave të tjerë të pranishëm;

c) organizon dhe siguron evakuimin e shpëtimin e punëmarrësit në rast ngjarjesh ose aksidentesh të papritura, që kërcënojnë sigurinë dhe shëndetin e tyre;

ç) trajnon personat, që do të kryejnë evakuimin e shpëtimin dhe siguron, me anë të personave të trajnuar, realizimin e evakuimit e të shpëtimit, fikjen e zjarrit dhe dhënien e ndihmës së shpejtë me pajisjet e nevojshme;

d) harton një plan për evakuimin dhe shpëtimin në situata emergjente, të cilin ia bën të ditur të gjithë punëmarrësve, si dhe kryen ushtrime praktike, të paktën një herë në dy vjet, në përputhje me këtë plan;

dh) organizon dhe jep ndihmën e shpejtë për punëmarrësit e dëmtuar në punë ose punëmarrësit, që pësojnë sëmundje të papritura, derisa ata të dërgohen në një institucion të kujdesit shëndetësor;

e) cakton të paktën një punëmarrës të trajnuar, i cili mund të japë ndihmën e shpejtë, të fikë zjarrin ose të kryejë veprime shpëtimi a evakuimi dhe, nëse ka më tepër se 20 persona, që punojnë në të njëjtin mjedis pune, duhet të ketë të paktën dy punëmarrës të trajnuar për ofrimin e këtyre shërbimeve.

2. Punëdhënësi vendos pajisje të nevojshme në dispozicion të punëmarrësve përgjegjës për ndihmën e shpejtë, shpëtimin dhe evakuimin në rast zjarri.

3. Punëdhënësi duhet:

a) të informojë, sa më shpejt të jetë e mundur, të gjithë punëmarrësit që janë ose mund të jenë të ekspozuar ndaj një rreziku të rëndë dhe të menjëhershëm, për rrezikun e për masat e marra ose që do të merren për mbrojtjen e tyre;

b) të japë udhëzimet e duhura e të marrë masa për t'i lejuar punëmarrësit, në rast rreziku të rëndë, të menjëhershëm dhe të pashmangshëm, të ndalojnë veprimtarinë e tyre dhe të lënë në mënyrë të menjëhershme vendin e punës, duke kaluar në një vend të sigurt;

c) me përjashtim të ndonjë rasti shumë të motivuar, të mos u kërkojë punëmarrësve rifillimin e punës, kur rreziku i rëndë dhe i menjëhershëm vazhdon (është prezent).

4. Punëmarrësi, i cili në rast rreziku të rëndë, të menjëhershëm dhe të pashmangshëm, largohet nga vendi i punës ose zona e rrezikshme, nuk mund të cenohet nga punëdhënësi, por duhet të mbrohet kundrejt çdo pasoje dëmtuese dhe të pajustifikuar.

5. Punëdhënësi siguron që çdo punëmarrës, në rast rreziku të rëndë dhe të menjëhershëm për sigurinë e tij vetjake dhe atë të personave të tjerë dhe në rast pamundësie kontakti me superiorin hierarkik përgjegjës, duke u mbështetur në njohuritë e tij e në mjetet teknike që disponon, të mund të marrë masa e duhura për të shmangur pasojat e një rreziku të tillë. Veprimi i tij nuk cenon atë, me përjashtim të rasteve, kur ai ka vepruar me pakujdesi ose ka neglizhuar rëndë.”.

Për sa më sipër, në gjykimin tonë Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë

kantier dhe eksperti për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave kanë funksione, detyra dhe përgjegjësi të ndryshme nga njeri tjetri, pasi njëri është për marrjen e masave të nevojshme për parandalimin e aksidenteve / sëmundjeve profesionale në punë si dhe kontrollin e zbatimit të këtyre masave, ndërsa tjetri është për ndërhyrjet në rast të ndodhjes së aksidenteve në punë.

Për sa i përket kërkesës për “Ekspert zjarrfikës”, jemi bazuar në ligjin nr. 152/2015 ku në nenin 3 ndër të tjera citohet: “29. *“Ekspert zjarrfikës privat” është personi fizik dhe juridik, i certifikuar, i cili harton projektin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin, kryen aktin e ekspertizës për zjarrin e rënë, kryen trajnime në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin, sipas dispozitave të këtij ligji.*”. Gjithashtu jemi bazuar edhe në nenin 4 të VKM 312 datë 05.05.2010 Aneksi IV “Kërkesa Minimale Me Karakter Të Përgjithshëm Për Vendet E Punës Në Kantier”, pika 4 në të cilën citohet: “Njoftimi dhe mbrojtja nga zjarri 4.1 Sipas karakteristikave të kantierit, të dimensioneve dhe të përdorimit të lokaleve, të pajisjeve që përdoren, të karakteristikave fizike dhe kimike të substancave ose të materialeve që gjenden në të, si edhe të numrit maksimal të personave që mund të gjenden, **duhet të parashikohet një numër i mjaftueshëm pajisjesh të përshtatshme kundër zjarrit dhe nëse është e nevojshme njoftues zjarri ose sisteme alarmi.** 4.2. Këto pajisje për mbrojtjen kundër zjarrit, njoftues zjarri dhe sisteme alarmi **duhet të kontrollohen rregullisht dhe të mbahen në gjendje pune.** Në intervale të rregullta **duhet të zhvillohen prova dhe ushtrime të përshtatshme kontrolli.** 4.3 Pajisjet joautomatike të mbrojtjes kundër zjarrit duhet të jenë të arritshme dhe të manovrueshme lehtësisht. Ato duhet të jenë subjekti i një sinjalistike konform rregullave kombëtare dhe të përqasin (transpozojnë) direktivën 77/576/KEE. Sinjalistika duhet të jetë mjaft rezistente dhe të jetë e vendosur në vende të përshtatshme.”. Eksperti zjarrfikës duhet të hartojë planin e mbrojtjes nga zjarri dhe planin e evakuimit gjatë fazës së zbatimit të punimeve.

Disa nga funksionet e ekspertit zjarrfikës mbivendosen me funksionet e ekspertit të ndihmës së parë dhe emergjencave, por duke patur parasysh tipologjinë e objektit, si dhe duke mbajtur në konsideratë faktin që në kantier në pjesën më të madhe të kohës do të jenë më shumë se 20 punonjës, përmbushim detyrimet e ligjit nr. 10 243 date 18.02.2010 neni 8 pika e.

2.4.4 Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar staf teknik për kryerjen e punimeve, të vertetuar me kontratë punë të vlefshme, **diplome/deshmi përkatëse lëshuar nga institucione të akredituara** nga autoritetet përgjegjëse shtetërore, dëshmi kualifikimi të sigurimit teknik (të vlefshme) lëshuar nga Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial apo nga subjekte juridike private të akredituara për çertifikimin e punonjësve, si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë minimumi për periudhën e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave, si më poshtë:

- 2 (dy) punonjës elektrikiste
- 2 (dy) punonjës hidraulike
- 3 (tre) punonjës karpentier
- 1 (një) punonjës mekanik
- 3 (tre) muratorë

- 2 (dy) pllakashtrues
- 1 (një) hidroizolues
- 2 (dy) bojaxhinj
- 1 (një) instalues termohidraulik
- 1 (një) teknik kaldajash
- 3 (tre) hekurkthyes
- 3 (tre) betonues
- 3 (tre) suvatues
- 2 (dy) montatorë
- 2 (dy) punonjës të specializuar për konstruksione metalike

Argumentimi: Kjo kërkesë mbështetet në Ligjin Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 77, pika 4; në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma “c”.

Kërkesa specifike për Stafin teknik është përcaktuar në kuadër të analizës teknike që i është bërë Preventivit të Punimeve në bashkrendim me kategoritë e kërkuara në Licencën profesionale të shoqërisë sipas pikës 2, (kapaciteti teknik në DST) si dhe në përputhje me Stafin inxhinierik të kërkuar sipas pikës 2.4.2, (kapaciteti teknik në DST). Stafi teknik (në bashkëpunim me stafin inxhinierik, si dhe fuqinë tjetër punëtore) do jetë përgjegjës për të ekzekutuar kontratën objekt prokurimi në zbatim të plotë me Projektin e zbatimit si dhe brenda afatit të parashikuar në Njoftimin e Kontratës.

Për sa më lart, gjykohet e arsyeshme që Ofertuesit duhet të kenë stafin teknik të mësipërm, i cili do të garantojë zbatimin e punimeve sipas specifikimeve teknike dhe do jetë përgjegjës për realizimin e zërave të Preventivit, për natyrën komplekse të nderhyrjeve në këto vepra dhe cila parashikon jo vetëm nderhyrje të tipit rrafshim strukturor por dhe ndertime të reja komplekse të natyrave të punës dhe materialeve të shumëllojshme (b/a, metalike etj)

Për të vërtetuar kualifikimin e stafit teknik është kërkuar që të jenë të pajisur me diplomë/dëshmi përkatëse lëshuar nga institucione të akredituara nga autoritetet përgjegjëse shtetërore, dëshmi kualifikimi të sigurimit teknik, (të vlefshme) lëshuar nga Inspektoriati Shtetëror Teknik, gjë e cila është kërkuar për të garantuar AK për cilësinë e punimeve që do të kryhen si dhe të garantojë që proceset kryesore të punës të kryhen nga specialistët përkatës. Përzgjedhja e stafit të mësipërm është bërë bazuar në zërvatimin e preventivit sipas orëve të punës si dhe bazuar në eksperiencat e mëparshme të AK. Kërkesa për stafin teknik për punimet elektrike është mbështetur gjithashtu edhe në “Rregulloren e sigurimit dhe shfrytëzimit teknik për impiantet, pajisjet dhe instalimet elektrike” ku janë përcaktuar edhe kategoritë e dëshmimeve të kualifikimit të sigurimit teknik.

2.4.4 Një punësim mesatar i të paktën **60 (gjashtëdhjetë)** personave (përfshirë stafin teknik drejtues dhe mbështetës, punëtorët dhe manovratorët), të cilët duhet të figurojnë në listat e shoqërisë minimumi për 3(tre) **muajt e fundit** të deklaruar nga data e hapjes së ofertave vërtetuar me:

- a. Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore për 3 muajt e fundit të deklaruar.
- b. Listpagesat e punonjësve të konfirmuara nga autoritetet përkatëse sipas formatit që kërkohej nga legjislacioni në fuqi për 3 muajt e fundit të deklaruar.

Argumentim: Autoriteti Kontraktor këtë kriter e ka bazuar në nenin 77, pika 4 të Ligjit nr.162 datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” në të cilin thuhet: “Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës”.

Numri i punonjësve është përcaktuar bazuar në afatin, orët e punës, që duhen për të përmbushur zbatimin e kontratës. Numri i punonjësve, tregon besueshmëri për autoritetin. Dëshmia e kërkuar për numrin e fuqisë punëtore të operatorit ekonomik e nevojshme për ekzekutimin e objektit të kontratës, është dokument që vërteton kapacitetin teknik dhe profesional të operatorit, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Deklarimi dhe regjistrimi i punonjësve në regjistrin e sigurimeve është një detyrim ligjor i punëdhënësit e parashikuar nga Kodi i Punës, për rrjedhojë çdo dëshmi me këtë kohështirje është dokument vërtetues për qëndrueshmërinë e të punësuarve dhe përvojën e tyre, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Punësimi i një numri të caktuar, si një nga kërkesat themelore të kualifikimit, përveç besueshmërisë së operatorëve ekonomik, përpiqet të kufizojë edhe problematikat sociale dhe shmangien e informalitetit në tregun e punës, po ashtu është një tregues i kualifikimit dhe eksperiencës që duhet të ketë kjo kategori e punonjësve. Vendosja e kriterit për njëpunësim të paktën 60 persona duke përfshirë dhe stafin teknik, është në përputhje me volumin e punës, natyrën, ku do të kryhen punimet. Po t’i referohemi projektit, preventivit, relacionit, matjeve përkatëse që ka bërë projektuesi është plotësisht i justifikuar numri i punonjësve. Kriteri për kualifikim është vendosur që t’i shërbejë autoritetit për të njohur gjendjen e kapaciteteve të operatorëve të cilët nëpërmjet dokumentacionit të vërtetojnë se zotërojnë, kapacitetet teknike dhe profesionale, personelin e nevojshëm, si dhe kapacitetet organizative, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

Analizat teknike janë bazuar në VKM Nr. 629, datë 15.7.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre” (Ndryshuar me VKM Nr. 631, datë 26.10.2018).

Punime dhe mbushje – Afati i punimeve sipas grafikut = 5 javë x 7 ditë x 8 orë = 280 orë

Orë pune sipas zbërthimit të preventivit = 2426.4 orë

Nr. i punëtorëve = Orë pune sipas zbërthimit të preventivit / Afati i punimeve sipas grafikut = $8.7 \approx 9$ punëtorë

Punime prishje dhe cmontimi – Afati i punimeve sipas grafikut = 5 javë x 7 ditë x 8 orë = 280 orë

Orë pune sipas zbërthimit të preventivit = 5121.2 orë

Nr. i punëtorëve = Orë pune sipas zbërthimit të preventivit / Afati I punimeve sipas grafikut = 18.3 ≈ 19 punëtorë

Punime betoni – Afati I punimeve sipas grafikut = 5 javëx7ditëx8orë= 280 orë

Orë pune sipas zbërthimit të preventivit = 11095.4 orë

Nr. i punëtorëve = Orë pune sipas zbërthimit të preventivit / Afati I punimeve sipas grafikut = 39.6 ≈ 40 punëtorë

Punime hekur betoni – Afati I punimeve sipas grafikut = 5 javëx7ditëx8orë= 280 orë

Orë pune sipas zbërthimit të preventivit = 1423 orë

Nr. i punëtorëve = Orë pune sipas zbërthimit të preventivit / Afati I punimeve sipas grafikut = 5.1 ≈ 6 punëtorë

Punime murature – Afati i punimeve sipas grafikut = 5 javëx7ditëx8orë= 280 orë

Orë pune sipas zbërthimit të preventivit = 5123.4 orë

Nr. i punëtorëve = Orë pune sipas zbërthimit të preventivit / Afati I punimeve sipas grafikut = 18.3 ≈ 19 punëtorë

Punime çatie – Afati i punimeve sipas grafikut = 5 javëx7ditëx8orë= 280 orë

Orë pune sipas zbërthimit të preventivit = 528 orë

Nr. i punëtorëve = Orë pune sipas zbërthimit të preventivit / Afati I punimeve sipas grafikut = 1.9 ≈ 2 punëtorë

Punime shtresash – Afati i punimeve sipas grafikut = 9 javëx7ditëx8orë= 504 orë

Orë pune sipas zbërthimit të preventivit = 9030.1 orë

Nr. i punëtorëve = Orë pune sipas zbërthimit të preventivit / Afati i punimeve sipas grafikut = 17.9 ≈ 18 punëtorë

Punime suvatimi dhe veshje – Afati i punimeve sipas grafikut = 8 javëx7ditëx8orë= 448 orë

Orë pune sipas zbërthimit të preventivit = 14084 orë

Nr. i punëtorëve = Orë pune sipas zbërthimit të preventivit / Afati i punimeve sipas grafikut = 31.4 ≈ 32 punëtorë

Punime dyer dhe dritare – Afati i punimeve sipas grafikut = 11 javëx7ditëx8orë= 616 orë

Orë pune sipas zbërthimit të preventivit = 156.8 orë

Nr. i punëtorëve = Orë pune sipas zbërthimit të preventivit / Afati i punimeve sipas grafikut = 0.25 ≈ 1 punëtorë

Punime bojatisje – Afati i punimeve sipas grafikut = 8 javëx7ditëx8orë= 448 orë

Orë pune sipas zbërthimit të preventivit = 3517.7 orë

$Nr. i \text{ punëtorëve} = \text{Orë pune sipas zbërthimit të preventivit} / \text{Afati i punimeve sipas grafikut} = 7.8 \approx 8 \text{ punëtorë}$

Punime për ndërtimin e palestrës – Afati i punimeve sipas grafikut = 14 javë x 7 ditë x 8 orë = 784 orë

Orë pune sipas zbërthimit të preventivit = 22180.8 orë

$Nr. i \text{ punëtorëve} = \text{Orë pune sipas zbërthimit të preventivit} / \text{Afati i punimeve sipas grafikut} = 28.3 \approx 29 \text{ punëtorë}$

Punime sistemimesh – Afati i punimeve sipas grafikut = 16 javë x 7 ditë x 8 orë = 896 orë

Orë pune sipas zbërthimit të preventivit = 4846.5 orë

$Nr. i \text{ punëtorëve} = \text{Orë pune sipas zbërthimit të preventivit} / \text{Afati i punimeve sipas grafikut} = 5.4 \approx 6 \text{ punëtorë}$

Punime instalimesh – Afati i punimeve sipas grafikut = 23 javë x 7 ditë x 8 orë = 1 288 orë

Orë pune sipas zbërthimit të preventivit = 7530 orë

$Nr. i \text{ punëtorëve} = \text{Orë pune sipas zbërthimit të preventivit} / \text{Afati i punimeve sipas grafikut} = 5.84 \approx 6 \text{ punëtorë}$

Gjithashtu për të vërtetuar zotërimin e fuqisë punëtore si dhe stabilitetin e saj është kërkuar edhe vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore si dhe listpagesat e punonjësve mbështetur edhe në Kreun V, Seksioni III, Neni 39, pika 8 të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, sipas së cilës: “Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës”.

- 2.4.5 Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar minimalisht 2 (dy) punonjës manovrator , 2 (dy) vinciere si dhe 4 shoferë kamioni, për të cilët duhet të paraqitet kontrata e punës e vlefshme, Dëshmi e Aftësisë Profesionale (të vlefshme) lëshuar nga institucionet përkatëse si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë minimumi për 3 muajt e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave.

Në rastin kur punonjësit manovrator, vincier dhe shoferë janë të kontraktuar me kontratë pune (respektivisht për mjetet e marra me qera), nuk kërkohet të figurojnë në listpagesat e shoqërisë).

Shënim: Për përmbushjen e kësaj pike operatorët ekonomik ofertues duhet të paraqesin Formularin e vetëdeklarimit sipas shtojcës nr.8.

Në cdo rast AK ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik ose ti kërkojë operatorit ekonomik sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime.

Shënim: Ndërsa operatori ekonomik i kualifikuar i pare duhet të dorezojë pranë AK, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, të gjithë dokumentacionin provues për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.

Argumentimi: Kjo kërkesë mbështetet në Ligjin Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 77, pika 4; në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma “c”.

Kërkesa për Manovrator është bërë duke marrë në konsideratë natyrën e punimeve; makineritë që do të kërkohej për realizimin e punimeve (Shtojca 8) si dhe Preventivin e Punimeve, me qëllim realizimin e kontratës me sukses. Numri i këtyre punonjësve është përcaktuar duke marrë në konsideratë volumet e punimeve për secilin zë pune mbështetur kjo në VKM Nr. 629 datë 15.07.2015 “Për miratimin e manualeve të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizat teknike të tyre”. Gjithashtu me qëllim nxitjen e garës është përcaktuar rasti përjashtimor ku për Manovratorët që janë të kontraktuar me kontratë pune (respektivisht për mjetet e marra me qera), nuk kërkohej të figurojnë në listpagesat e shoqërisë.

2.5 Operatori/et ekonomik duhet të paraqesin certifikatat e cilësisë së punimeve, të vlefshme (ose ekuivalente) për objektin që prokurohet, si më poshtë

- a) Çertifikatën e menaxhimit të cilësisë ISO 9001:2015 (e vlefshme) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. (Në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Çertifikatën ISO sipas zerave të punimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas Marrëveshjes së bashkëpunimit).
- b) Çertifikatën e menaxhimit të cilësisë ISO 14001-2015 (e vlefshme) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. (Në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Çertifikatën ISO sipas zerave të punimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas Marrëveshjes së bashkëpunimit).
- c) Çertifikatën e menaxhimit të sigurisë dhe shëndetit **ISO 45001-2018**, (e vlefshme) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. (Në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Çertifikatën ISO sipas zerave të punimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas Marrëveshjes së bashkëpunimit).

Argumentim: Kërkesat e cilësisë të përcaktuara sipas pikës 10 gërma “a”- “c” janë vendosur në mbështetje të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 79, pika 1 ku citohet se:

“Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë”, si dhe në zbatim të Neni 44, pika 1 dhe pika 3 të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, ku përcaktohet se: “Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit”.

ISO 9001:2015 është një seri normash dhe standartizimesh ndërkombëtare, që i referohen sistemeve të menaxhimit të cilësisë, pra, të strukturave të organizimit të ndërmarrjeve publike dhe private, struktura të cilat këto ndërmarrje duhet t’i adoptojnë për një orientim më të mirë të ndërmarrjes në standartet e tregut. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 9001:2015 me qëllim efektivitetin dhe efektshmërinë në zhvillimin e veprimtarisë së tij, e cila do të sjellë dhe zvogëlimin e kostove. Pra ky certifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të ofrojnë cilësi të mirë me çmime të ulta.

ISO 14001:2015 ofron një kuadër praktik për shoqëritë që duan të menaxhojnë rreziqet mjedisore ekzistuese dhe potenciale. Ky sistem integrohet lehtësisht në strukturën e menaxhimit të biznesit për të kontrolluar impaktet që aktivitetet, operacionet, produktet dhe shërbimet kanë mbi mjedisin. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 14001:2015 me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana e tij (në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi) të identifikojë impaktin në mjedis gjatë aktivitetit të saj si dhe të përmirësojë performancën mjedisore duke zbatuar një qasje sistematike. Pra ky certifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të ushtrojnë veprimtarinë duke pasur në konsideratë parimin e mbrojtjes së mjedisit.

2.6 Operatori ekonomik duhet të paraqesë grafikun e punimeve të detajuar sipas zërave të preventivit (Bashkëlidhur DST) të shprehur në afatin kohor të përcaktuar në dokumentat e tenderit për 12 (dymbëdhjetë) muaj kalendarike.

Argumentimi: Kjo kërkesë është vendosur në mbështetje të VKM-së Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 3.

2.7. Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë, mjetet dhe pajisjet e mëposhtme:

<i>Mjetet</i>	<i>Sasia</i>	<i>Gjendja</i>

Kamion vetëshkarkues (kapaciteti mbajtës minimum 18 (tetëmbëdhjetë) ton	1 copë	Pronësi ose me qera
Kamion vetëshkarkues me vinc (kapaciteti mbajtës minimum 10 (dhjetë) ton	1 copë	Pronësi ose me qera
Kamionçinë 3.5 – 5 ton	2 copë	Pronësi ose me qera
Eskavator zinxhir me kove 0.5 - 2 m ³	1 copë	Pronësi ose me qera
Vinç eskavator	1 copë	Pronësi ose me qera
Vinç kullë deri në 5 ton	2 copë	Pronësi ose me qera
Vinç kullë 6 – 10 ton	1 copë	Pronësi ose me qera
Vibrator sipërfaqësor	2 copë	Pronësi ose me qera
Vibrator thellësie	4 copë	Pronësi ose me qera
Autobeton pompë	1 copë	Pronësi ose me qera
Betoniere 500 l	1 copë	Pronësi ose me qera
Autobot uji	1 copë	Pronësi ose me qera
Elektroorgano	2 copë	Pronësi ose me qera

Pompë suvatimi	2 copë	Pronësi ose me qera
Trapan	4 copë	Pronësi ose me qera
Rul me vibrim	1 copë	Pronësi ose me qera
Makineri për skarifikim shtresash	1 copë	Pronësi ose me qera
Elektrosaldatrice	2 copë	Pronësi ose me qera
Gazogjen	2 copë	Pronësi ose me qera
Skela metalike	1000 m ²	Pronësi ose me qera
Zmerilatrice	1 copë	Pronësi ose me qera
Pompe suvatimi	2 copë	Pronësi ose me qera
Gjenerator	2 copë	Pronësi ose me qera

Kriteri konsiderohet i përmbushur me paraqitjen e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8.

*Operatori fitues **përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit**, duhet të paraqesë dokumentacionin si më poshtë:*

- (a) Për mjetet që shënohen në regjistra publikë, kur janë në pronësi, duhet të paraqitet dokumentacioni që verteton pronësinë e mjetit:- çertifikatën e pronësisë; -leja e qarkullimit; -çertifikatën e kontrollit teknik; siguracionin; leja e transportit e vlefshme dhe fotot perkatese;

- (b) Ndersa per mjete te marra me qira krahas dokumentacionit te mesiperm, duhet te paraqitet edhe kontrata e qirase e cila duhet te perfshije objektin perkates dhe duhet te jete e vlefshme per te gjithë periudhen deri ne perfundimin e plote te punimeve.
- (c) Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publikë, kur jane ne pronesi, duhet të paraqitet kontrata e blerjes ose fatura e zhdoganimit ose fatura tatimore perkatese, fotot, ndersa per mjete te marra me qira krahas dokumentacionit te mesiperm, duhet te paraqitet edhe kontrata e qirase e cila duhet te perfshije objektin perkates dhe duhet te jete e vlefshme per te gjithë periudhen deri ne perfundimin e plote te punimeve.
- (d) Në rastin kur fatura është lëshuar nga subjekte që nuk janë të regjistruar si tatimpagues të TVSH-së duhet të shoqërohet me kuponin tatimor.
- (e) Për mjetet dhe pajisjet teknike që ka deklaruar operatori ekonomik duhet të paraqesë foto të qarta për secilin mjet dhe pajisje. Në rastin e mjeteve të targuara duhet të jetë e dukshme ne nje foto te vetme mjete dhe targa e tij.

Argumentimi: Kërkesa e mesiperme eshte vendosur sipas pikës 4, të Nenit të 77, të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” si dhe Kreut V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, germa ”d” të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Nepermjet ketyre kerkesave, Operatorët ekonomikë duhet të dëshmojnë që kanë mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që kane në dispozicion apo që mund t’u vihen në dispozicion me qellim permbushjen me sukses te kontratës objekt prokurimi.

Për të përcaktuar llojin dhe numrin e mjeteve/makinerive të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës, sipas zerave te preventivit dhe specifikimeve teknike te hartuara nga specialistet e fushes. Çdo mjet i kërkuar përkon me proceset ndërtimore sipas zërave përkatës të Preventivit. Numri i makinerive është përcaktuar duke marrë në konsideratë volumet e punimeve për secilin zë pune mbështetur kjo në VKM Nr. 629 datë 15.07.2015 “Për miratimin e manualeve të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizat teknike të tyre” (Ndryshuar me VKM nr. 631, datë 26.10.2018), si dhe hapesirat fizike rreth objektit mundesive te manovrimit me mjete te renda, urbanizimit per efekt te zhurmave dhe ndotjes etj si më poshtë:

Punime dheu dhe mbushje

Sasia totale për transport 1568 ton

Afati sipas grafikut të punimeve 35 ditë

Sasia e transportuar në ditë (mesatare) 45 ton

Punime prishje

Sasia totale për transport 3170 ton

Afati sipas grafikut të punimeve 35 ditë

Sasia e transportuar në ditë (mesatare) 47 ton

Punime dhe dhe mbushje dhe punimet e prishjes janë procese pune që do të realizohen njëkohësisht prandaj sasia mesatare e transportuar në ditë do të jetë 90 ton. Për transportin e 90 ton materiale në ditë është përzgjedhur kamion mbi 18 ton i cili do të kryjë 5 rrugë në ditë.

Për realizimin e këtyre punimeve, nga zbërthimi i preventivit sipas analizave të çmimeve rezulton se nevojiten 2 trapano elektrike , 1 autobot , 1 rul(kompresor)me vibrim , 1 makineri per skarifikim shtresash rruge dhe 1 eskavator me zinxhir.

PUNIME DHEU DHE PRISHJE	Op prev	Total Op prev.	Op grafiku	Nr. I mak
Ekskavator me zinxhir me kove 0.25 m3	18.48	26.55	280	0.09 ≈ 1
Ekskavator me zinxhir me kove 0.25 m3	3.76			
Ekskavator me zinxhir me kove 0.5 m3	2.65			
Eskavator	1.66			
trapano elektrike	378		280	1.35 ≈ 2
Autoboot	0.42		280	0.0015≈ 1
Makineri per skarifikim shtresash rrugore	104.5		280	1.37 ≈ 1
Rul (kompresor) me vibrim	0.83		280	0.003 ≈ 1

Punime murature

Sasia totale për transport 178.6 ton

Afati sipas grafikut të punimeve 35 ditë

Sasia e transportuar në ditë (mesatare) 5 ton

Kamionçinë 3.5 ton

Për realizimin e këtyre punimeve, nga zbërthimi i preventivit sipas analizave të çmimeve rezulton se nevojitet edhe 1 vinç

PUNIME MURATURE	Op prev	Total Op prev.	Op grafiku	Nr. I mak
Vinç	81	251.55	280	0.89 ≈ 1
Vinç	24.75			
Vinç	11.34			
Vinç	48.16			
Vinç	8.80			
Vinc kulle 4-6 T me manovrator	77.50			

Punime betoni dhe hekur betoni (të cilat zhvillohen njëkohësisht)

Sasia totale e betonit 135 m3

Sasia totale e hekurit 3 ton

Afati sipas grafikut të punimeve 35 ditë

Sasia e transportuar në ditë (mesatare) 5 ton

Kamionçinë 3.5 - 5 ton

PUNIME BETONI DHE HEKUR BETONI	Op prev	Total Op prev.	Op grafiku	Nr. I mak
Vinç	102.9	225.9	280	0.81 $\approx$ 1
Vinç	1.07			
Vinç kulle 4-6 ton	62.78			
Vinç kulle 4-6 ton	26.28			
Vinç kulle 4-6 ton	24.82			
Vinç kulle 4-6 ton	8.03	15.5	280	0.056 $\approx$ 1
Vinç kulle 6-10 ton	3.78			
Vinç kulle 6-10 ton	5.04			
Vinç kulle 6-10 ton	6.71	786.6	280	2.8 $\approx$ 3
Vibrator	265.2			
Vibrator	6.56			
Vibrator	10.35			
Vibrator thellesie	311.6			
Vibrator thellesie	27.88			
Vibrator thellesie	9.1			
Vibrator thellesie	85.77			
Vibrator thellesie	43.94	50	280	0.17 $\approx$ 1
Vibrator thellesie	26.24			
Vibrator siperfaqesor	50.00	56.1	280	0.20 $\approx$ 1
Betonjere 500 liter	2.6			
Betonjere 500 liter	123.5			
Betonjere 500 liter	11.05			

Për realizimin e këtyre punimeve, nga zbërthimi i preventivit sipas analizave të çmimeve rezulton se nevojitet 1 betoniere, 1 vibrator siperfaqesor , 3 vibrator thellesie , 1 vinç kulle 4-6 ton dhe 1 vinc kulle 6-10 ton.

Punime çatie

Sasia totale për transport 542 ton

Afati sipas grafikut të punimeve 35 ditë

Sasia e transportuar në ditë (mesatare) 15 ton

Kamion 10 ton (2 rrugë në ditë) ose kamionçinë 3.5 -5 ton (3 rrugë në ditë)

Për realizimin e këtyre punimeve, nga zbërthimi i preventivit sipas analizave të çmimeve rezulton se nevojitet edhe 1 vinç kulle deri 5 ton

PUNIME ÇATIE	Op prev	Total Op prev.	Op grafiku	Nr. I mak
Vinç kulle deri 5 ton	48		784	0.06 $\approx$ 1

Punime shtresash

Sasia totale për transport 1942 ton

Afati sipas grafikut të punimeve 63 ditë

Sasia e transportuar në ditë (mesatare) 30.8 ton

Kamion 10 ton (3 rrugë në ditë) ose kamion 18 ton (2 rrugë në ditë)

Për realizimin e këtyre punimeve, nga zbërthimi i preventivit sipas analizave të çmimeve rezulton se nevojitet edhe 1 vinç kulle deri 5 ton , 1 elektroorgano , 1 betoniere dhe 1 autobeton pompe.

PUNIME SHTRESASH	Op prev	Total Op prev.	Op grafiku	Nr. I mak
Vinç kulle deri 5 ton	16.2	181.1	504	0.36 $\approx$ 1
Vinc kulle deri 5 ton	53.75			
Vinc kulle deri 5 ton	0.07			
Vinc kulle deri 5 ton	30.78			
Vinc kulle	2.9			
Vinc kulle	2.32			
Vinc kulle	71.82			
Vinc kulle	3.26			
Elektroorgano	53.75	73.9	504	0.15 $\approx$ 1
Elektroorgano	9			
Elektroorgano	9.04			
Elektroorgano	2.08			
Betoniere	27		504	0.05 $\approx$ 1
Autobeton pompe	96.75		504	0.2 $\approx$ 1

Punime suvatimi dhe veshje

Sasia totale për transport 3784.73 ton

Afati sipas grafikut të punimeve 56 ditë

Sasia e transportuar në ditë (mesatare) 67 ton

Kamion 10 ton (6 rrugë në ditë) ose kamion 18 ton (3 rrugë në ditë)

Për realizimin e këtyre punimeve, nga zbërthimi i preventivit sipas analizave të çmimeve rezulton se nevojitet edhe 2 vinç kulle deri 5 ton, 1 elektroorgano, 1 trapan elektrik dhe 1 pompë suvatimi.

PUNIME SUVATIMI	Op prev	Total Op prev.	Op grafiku	Nr. I mak
Vinç kulle deri 5 ton	105.4	897.78	448	1.06 $\approx$ 2
Vinc kulle	347.1			
Vinc kulle	6.5			
Vinc kulle	15.1			
Elektroorgano	282.8		448	0.63 $\approx$ 1
Trapano elektrike	145.4		448	0.32 $\approx$ 1
Pompe suvatimi	240.3	250.7	448	0.56 $\approx$ 1
Pompe suvatimi	10.4			

Punime për ndërtimin e palestres

Sasia totale për transport 6415.82 ton

Afati sipas grafikut të punimeve 98 ditë

Sasia e transportuar në ditë (mesatare) 65 ton

Kamion 10 ton (4 rrugë në ditë) dhe kamion 18 ton (2 rrugë në ditë).

Për realizimin e këtyre punimeve, nga zbërthimi i preventivit sipas analizave të çmimeve rezulton se nevojitet edhe 1 vinç kulle, 1 elektrosaldatriçe, 1 vibrator, 1 elektroorgano, 1 pompë suvatimi 1 trapan, 1 vinç eskavator, 1 vibrator sipërfaqësor dhe 1 gazogjen.

PUNIME PER NDERTIM PALESTRE	Op prev		Op grafiku	Nr. I mak
Vinc	6.3	478.9	784	0.6 $\approx$ 1
Vinc	48.2			
Vinc deri 5 ton	40			
Vinc deri 5 ton	31.8			
Vinc deri 5 ton	60.48			
Vinc deri 5 ton	58.1			
Vinc deri 5 ton	48			
Vinc deri 5 ton	50.8			
Vinc deri 5 ton	6			
Vinc deri 5 ton	57.6			
Vinc deri 5 ton	57.7			
Vinc deri 5 ton	4.4			
Vinc deri 5 ton	9.45			
Betonjere	10		784	0.01 $\approx$ 1
Vibrator sipërfaqësor	17.5		784	0.02 $\approx$ 1
Vibrator thellesie	7.8	209	784	0.26 $\approx$ 1
Vibrator thellesie	64.8			

Vibrator thellesie	75.4			
Vibrator thellesie	61			
Elektro argano	254.1	274.7	784	0.35 $\approx$ /
Elektro argano	20.6			
Trapano	130.7		784	0.17 $\approx$ /
Pompe suvatimi	65.4		784	0.08 $\approx$ /
Zmeriltrice	196.8		784	0.25 $\approx$ /
Sperkates boje per vizime ne rruge	29		784	0.04 $\approx$ /
Saldatrice elektrike	84.15		784	0.11 $\approx$ /
Gazogjen 1 m3/ore	5.95		784	0.007 $\approx$ /
Autovinc	2.55		784	0.003 $\approx$ /
Vinc eskavator	11.1		784	0.01 $\approx$ /

Për transportin e materialeve elektrike dhe hidraulike nevojitet një kamionçinë 3.5 - 5 ton.

Punime për sistemimin e oborrit

Sasia totale për transport 12 781 ton

Afati sipas grafikut të punimeve 112 ditë

Sasia e transportuar në ditë (mesatare) 114 ton

Kamion mbi 18 ton (5 rrugë në ditë)

Për realizimin e këtyre punimeve, nga zbërthimi i preventivit sipas analizave të çmimeve rezulton se nevojitet edhe 1 sperkates boje per vizime ne rruge, 1 asfaltoshtruese dhe 1 rul(kompresor) me vibrim.

PUNIME PER SISTEMIM OBORRI	Op prev		Op grafiku	Nr. I mak
Sperkates boje per vizime ne rruge	22.5	37.5	896	0.04 $\approx$ /
	15			
Asfaltoshtruese	1.21		896	0.001 $\approx$ /
Rul(kompresor) me vibrim	1.21		896	0.001 $\approx$ /

Pas përmbledhjes së makinerive sipas analizave teknike dhe shqyrtimit të grafikut të punimeve, si dhe duke gjykuar edhe nga mbivendosje e punimeve të ndryshme dhe eksperiencia e AK në zbatimin e punimeve janë përcaktuar makineritë e mësipërme.

Dokumentacioni shoqërues i kërkuar për makineritë, provon certifikimin ligjor dhe teknik të mjeteve të disponuara nëpërmjet Kontratës së Shtitjes apo Kontratës së Qirasë. Ky dokumentacion i jep garanci Autoritetit Kontraktor se punimet do të realizohen me cilësi, siguri dhe në respektim të Grafikut të Punimeve (i cili do të publikohet së bashku me Dokumentat e Tenderit).

Shënim: Në zbatim të pikës 1, të Nenit 26, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, ku parashikohet: “Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla”, si dhe përcaktimet e pikës 6, të këtij neni, ku parashikohet: “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike¹. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuar me origjinalin.

2.8 7Operatori Ekonomik duhet të jetë i pajisur me liçencat profesionale të mëposhtme:

- Licencë nga Qendra Kombëtare e Liçensimit (QKL) Kodi III.2.B “Për grumbullimin dhe transportin e mbetjeve”.
- Operatori ekonomik duhet të ketë një kontratë me një landfill të vlefshme, Vendi i depozitimit duhet të jete brenda territorit administrativ të qarkut Shkoder.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 1 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar. Kjo kërkesë mbështetet në faktin që sipas punimeve të parashikuara në preventiv do të kemi punime gjurmimi.

Autoriteti/enti kontraktor pranon një dokument të lëshuar nga i njëjti institucion ose palë e tretë dhe që ka të njëjtin informacion me atë të paraqitur në procedurën e zhvilluar në mënyrë elektronike.”, sjellim ne vemendje se:

- Disponimi i punonjësve dhe i mjeteve/pajisjeve të kërkuara do të dëshmohet nëpërmjet paraqitjes së Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit(shtojca8) gjatë fazes së ofertimit.
- Autoriteti/enti kontraktor përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, do t’i kërkojë ofertuesit fitues nëpërmjet Sistemit të Prokurimit Elektronik që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet e bëra në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e tjera të kërkuara sipas Shtojcës 8 të DST. Mosparaqitja e dokumentacionit për disponimin e punonjësve, mjeteve/pajisjeve do të jete kusht s’kualifikimi.

¹

- Autoriteti Kontraktor do të beje verifikimin e dokumentacionit ne perputhje me vetedeklarimin e bere gjate fazes se ofertimit. Konstatimi i mosperputhjeve midis Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit dhe dokumentacionit te dorezuar perben kusht **skualifikimi**.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

Argumentimi i specifikimeve teknike

*Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për punimet objekt prokurimi, të cilat duhet të shprehin qartë kërkesat e autoritetit/entit kontraktor për cilësinë e të gjitha punimeve dhe të materialeve që do të përdoren, si dhe kërkesa të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e projektit të punës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 39, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, **duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.***

Kujdes:Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

Specifikimet teknike jane hartuar per çdo ze punimi te kesaj vepre sipas preventivit te ripunuar sipas cmimeve te reja te hartuara nga projektuesi.

Vendosja dhe argumentimi i kriterëve teknike u be prej anetarit te njesise se prokurimit Indrit Kurtbegu me detyre ing.ndertimi.