



REPUBLIKA E SHQIPËRIË

BASHKIA KAMËZ

PREVENTIV

Objekti: Ndërtim rrugët Blloku Frutikulturë Ltot=5988ml

Rruga Dielli **L=182m basf=3.5**; Rr. Dardhe **L= 157 bmes=3.4**; Rr. Dallendyshe **L=172m bmes =3.82m**; Rr. Bregore **L=202m basf=4.0m + kuz**; Seg. 1 ping. Azem Galica **L=120m basf= 3.0m**; Seg. 3 ping. Azem Galica **L=102m basf= 3.0m+kuz+1xkub 0.5m**; Rr. Puka **L=163m basf=3.0m + kuz**; Seg. 2 Ping. Silvio Berlusconi **L=130m basf=2.7m+kub0.5m**; Seg. 3 ping. Silvio **L=160m basf =2.7m kuz + kub1x0.5m**; Rr. Sulejman Vokshi **L=208m basf= 2.6m kub 1x0.5m**; Rr. Humanizmi **L=182m basf=3.0m**; Seg. 4,6,7,8,9 ping Silvio **Ltot=720m basf=3.5-4.0m**; Rruga Sulejman Delvina **L=210m basf=3.0m**; Rruga Sheshi 16 **Ltot=72m basf=variabel**; Rr. Princ Vidi, Elbasani, Harmonia **L=519m basf=3.0m**; Rr. Fitore **L=56m basf=2.6m +kub 1x0.5m**; Rr. Fisnikeria **L=265m basf=3.0m+ kub1x0.5m**; Seg. Gramshi, Gryka e Rugoves, Seg.2,3 ping Gramshi **L= 557m basf=3.0m + kub 1x0.5m**; Seg.4,5 ping Gramshi **L=215m basf=3.5-4.0m**; Seg. 6,7 ping Rr. Liria **L=314m basf=3.0m**; Seg. 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ping me Paqesorin dhe rruga Kolonja **L=1015m basf= 3.0m**
Ltot= 5723m

I		PUNIME NË RRUGË		
NR.	NR. AN	PËRSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m3	2,766.29
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m3	2,766.29
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	1,844.19
4	3.211	Shtrese çakelli t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	18,441.9
5	3.212/b	Shtrese stabilizanti t=10cm	m2	18,441.9
6	3.222/1	Shtrese binderi 1x5 cm	m2	18,441.9
7	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni 1x3cm	m2	18,441.9
8	3.558	Spostim shtylle elektrike (Cmontim dhe montim shtylle elektrike prej betoni perfshire linjat dhe aksesoret)	cope	9.0
9	3.581	Mbingritje h=0.5 m, Pusete ekzistuese UZ Ø 1.0 m	cope	102.0
10	3.949/1	Vizime me boje bikomponente 15cm(shirita gjatesor anesoret + vijezeime kembesoret).	ml	11,746.0
11	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	86.0
II		PUNIME NE KUB L=1347m		
NR.	Nr.An	PËRSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m3	539.02
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m3	539.02
3	3.164/1b	Mbushje me çakell shkembor	m3	336.89
4	3.164/1t	F.V. tuba te Brinjezuar SN-8 d=315 mm (perfshire reren per mbrojtjen e tubit)	ml	597.00
5	2.262/4	Shtrese betoni c 16/20Kunete betoni M - 200	m3	28.77
6	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	45.00
7	3.616/9	FV Bordura betoni 15x25 cm (perfshire llacin per fiksime) (per konturimin e kunetes kur ska mur rrethues)	ml	282.00
III		PUNIME NE KUZ L=624m		
NR.	Nr.An	PËRSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m3	244.40
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m3	244.40
3	3.396	Mbushje me cakell	m3	152.75
4	3.164/1t	F.V. tuba te Brinjezuar SN-8 d=315 mm (perfshire reren per mbrojtjen e tubit)	ml	611.00
5	2.599	F.V. pusete shkarkimi 100x100, h=150, me kapak gize	cope	13.00
Segmenti 9 pingul me Rrugen Liria L= 265m basf=3.5-4m trotuar 0.5mx1ane kuz kub 1x0.5				
I		PUNIME NË RRUGË		
NR.	NR. AN	PËRSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m3	135.60
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m3	135.60

178 DITË PUNE

3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	138.745
4	3.211	Shtrese cakelli t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	904.0
5	3.212/b	Shtrese stabilizanti t=10cm	m2	904.0
6	3.222/1	Shtrese binderi 1x5 cm	m2	904.0
7	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni 1x3cm	m2	904.0
8	2.111	Mure betoni C12/15 (themel,xokol betoni)	m3	84.5
9	3.288	F.V Hekur betoni I zakonshem 0 > 10 mm	ton	5.760
10	3.558	Spostim shtylle elektrike (Cmontim dhe montim shtylle elektrike prej betoni perfshire linjat dhe aksesoret)	cope	6.0
11	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	192
13	3.949/1	Vizime me boje bikomponente 15cm(shirita gjatesor anesoret + vijeizime kembesoret).	ml	580.0
14	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	4.0
II PUNIME NE KUB L=193m				
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m3	77.20
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m3	77.20
3	3.164/1b	Mbushje me cakell shkembor	m3	48.25
4	3.164/1t	F.V. tuba te Brinjezuar SN-8 d=315 mm (perfshire reren per mbrojten e tubit)	ml	188.20
5	2.262/4	Shtrese betoni c 16/20Kunete betoni M - 200	m3	9.24
6	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	7.00
III PUNIME NE KUZ L=265m				
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m3	106.00
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m3	106.00
3	3.396	Mbushje me cakell	m3	66.25
4	3.164/1t	F.V. tuba te Brinjezuar SN-8 d=315 mm (perfshire reren per mbrojten e tubit)	ml	259.00
5	2.599	F.V. pusete shkarkimi 100x100, h=150, me kapak gize	cope	6.00
III PUNIME TROTUARE L=120m btrot= 1x0.5m;				
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m3	24.00
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m3	24.00
3	3.164/1b	Mbushje me cakell shkembor	m3	59.42
4	3.208	Shtrese cakelli t=10cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	42.00
5	3.212/b	Shtrese stabilizanti ne trotuar T=10cm	m2	42.00
6	3.616/9	FV Bordura betoni 15x25 cm (perfshire llacin per fiksime)	ml	120.00
7	2.262/4	Shtrese betoni C16/20 (trotuari) t=10cm	m3	4.20

Hartoi:

Ing. Eglantina Disha
Ing. Denis Prençi

Drejtor i Projekteve dhe Investimeve

Ing. Florin Muça