



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KAMËZ

PREVENTIV

Objekti: Ndërtim rrugët Blloku Frutikulturë Ltot=5988ml

Rruga Dielli **L=182m basf=3.5**; Rr. Dardhe **L= 157 bmes=3.4**; Rr. Dallendyshe **L=172m bmes =3.82m**; Rr. Bregore **L=202m basf=4.0m + kuz**; Seg. 1 ping. Azem Galica **L=120m basf= 3.0m**; Seg. 3 ping. Azem Galica **L=102m basf= 3.0m+kuz+1xkub 0.5m**; Rr. Puka **L=163m basf=3.0m + kuz**; Seg. 2 Ping. Silvio Berluskoni **L=130m basf=2.7m+kub0.5m**; Seg. 3 ping. Silvio **L=160m basf =2.7m kuz + kub1x0.5m**; Rr. Sulejman Vokshi **L=208m basf= 2.6m kub 1x0.5m**; Rr. Humanizmi **L=182m basf=3.0m**; Seg. 4,6,7,8,9 ping Silvio **Ltot=720m basf=3.5-4.0m**; Rruga Sulejman Delvina **L=210m basf=3.0m**; Rruga Sheshi 16 **Ltot=72m basf=variabel**; Rr. Princ Vidi, Elbasani, Harmonia **L=519m basf=3.0m**; Rr. Fitore **L=56m basf=2.6m +kub 1x0.5m**; Rr. Fisnikeria **L=265m basf=3.0m+ kub1x0.5m**; Seg. Gramshi, Gryka e Rugoves, Seg.2,3 ping Gramshi **L= 557m basf=3.0m + kub 1x0.5m**; Seg.4,5 ping Gramshi **L=215m basf=3.5-4.0m**; Seg. 6,7 ping Rr. Liria **L=314m basf=3.0m**; Seg. 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ping me Paqesorin dhe rruga Kolonja **L=1015m basf= 3.0m Ltot= 5723m**

I		PUNIME NË RRUGË				
NR.	NR. AN	PËRSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m3	2,766.29		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m3	2,766.29		
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	1,844.19		
4	3.211	Shtrese çakelli t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	18,441.9		
5	3.212/b	Shtrese stabilizanti t=10cm	m2	18,441.9		
6	3.222/1	Shtrese binderi 1x5 cm	m2	18,441.9		
7	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni 1x3cm	m2	18,441.9		
8	3.558	Spostim shtylle elektrike (Cmontim dhe montim shtylle elektrike prej betoni perfshire linjat dhe aksesoret)	cope	9.0		
9	3.581	Mbingritje h=0.5 m, Pusete ekzistuese UZ Φ 1.0 m	cope	102.0		
10	3.949/1	Vizime me boje bikomponente 15cm(shirita gjatesor anesoret + vijeizime kembesoret).	ml	11,746.0		
11	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	86.0		
		SHUMA I				
II		PUNIME NE KUB L=1347m				
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m3	539.02		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m3	539.02		
3	3.164/1b	Mbushje me çakell shkembor	m3	336.89		
4	3.164/1t	F.V. tuba te Brinjezuar SN-8 d=315 mm (perfshire reren per mbrojtjen e tubit)	ml	597.00		
5	2.262/4	Shtrese betoni c 16/20Kunete betoni M - 200	m3	28.77		
6	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	45.00		

7	3.616/9	FV Bordura betoni 15x25 cm (perfshire llacin per fiksim) (per konturimin e kunetes kur ska mur rrethues)	ml	282.00		
SHUMA II						
III	PUNIME NE KUZ L=624m					
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m3	244.40		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m3	244.40		
3	3.396	Mbushje me cakell	m3	152.75		
4	3.164/1t	F.V. tuba te Brinjezuar SN-8 d=315 mm (perfshire reren per mbrojtjen e tubit)	ml	611.00		
5	2.599	F.V. pusete shkarkimi 100x100, h=150, me kapak gize	cope	13.00		
SHUMA III						
SHUMA A						

Segmenti 9 pingul me Rrugen Liria L= 265m basf=3.5-4m trotuar 0.5mx1ane kuz kub 1x0.5

I	PUNIME NË RRUGË					
NR.	NR. AN	PËRSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m3	135.60		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m3	135.60		
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	138.745		
4	3.211	Shtrese çakelli t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	904.0		
5	3.212/b	Shtrese stabilizanti t=10cm	m2	904.0		
6	3.222/1	Shtrese binderi 1x5 cm	m2	904.0		
7	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni 1x3cm	m2	904.0		
8	2.111	Mure betoni C12/15 (themel,xokol betoni)	m3	84.5		
9	3.288	F.V Hekur betoni I zakonshem O > 10 mm	ton	5.760		
10	3.558	Spostim shtylle elektrike (Cmontim dhe montim shtylle elektrike prej betoni perfshire linjat dhe aksesoret)	cope	6.0		
11	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	192		
13	3.949/1	Vizime me boje bikomponente 15cm(shirita gjatesor anesoret + vijeizime kembesoret).	ml	580.0		
14	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	4.0		
SHUMA I						
II	PUNIME NE KUB L=193m					
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m3	77.20		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m3	77.20		
3	3.164/1b	Mbushje me çakell shkembor	m3	48.25		
4	3.164/1t	F.V. tuba te Brinjezuar SN-8 d=315 mm (perfshire reren per mbrojtjen e tubit)	ml	188.20		
5	2.262/4	Shtrese betoni c 16/20Kunete betoni M - 200	m3	9.24		
6	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	7.00		
SHUMA II						
III	PUNIME NE KUZ L=265m					
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m3	106.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m3	106.00		

3	3.396	Mbushje me cakell	m3	66.25		
4	3.164/1t	F.V. tuba te Brinjezuar SN-8 d=315 mm (perfshire reren per mbrojtjen e tubit)	ml	259.00		
5	2.599	F.V. pusete shkarkimi 100x100, h=150, me kapak gize	cope	6.00		
SHUMA III						
III	PUNIME TROTUARE L=120m btrot= 1x0.5m;					
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m3	24.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m3	24.00		
3	3.164/1b	Mbushje me cakell shkembor	m3	59.42		
4	3.208	Shtrese cakelli t=10cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	42.00		
5	3.212/b	Shtrese stabilizanti ne trotuar T=10cm	m2	42.00		
6	3.616/9	FV Bordura betoni 15x25 cm (perfshire llacin per fiksim)	ml	120.00		
7	2.262/4	Shtrese betoni C16/20 (trotuari) t=10cm	m3	4.20		
SHUMA IV						
SHUMA B						
SHUMA (A+B)						
TVSH 20%						
TOTALI ME TVSH						

Shënim: Preventivi është hartuar në bazë të V.K.M nr. 216 datë 13.04.2023. Volumet janë llogaritur në bazë të projektit të miratuar.

Preventivues:

Ing. Eglantina Disha

Ing. Denis Prençi

Drejtore të Projekteve dhe Investimeve

Ing. Flora Muça

MIRATOI

Rakip SULLI

KRYETAR

