

Projekti: Ing.Fahri Maho
Objekti: "Kanalizimet e Ujrave te Bardha Vlore, Rindertimi, Ridimensionimi dhe Rehabilitimi i

Datë: 08-10-2025

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1. PUNIME SHTRESASH						
1	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	119,88442		
2	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	155		
3	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	145		
4	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	52		
5	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	52		
6	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	94		
7	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	235		
8	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	1672		
9	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	216		
10	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	94		
11	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	94		
12	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	3036		
13	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	3036		
14	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	3036		
15	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1114		
16	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	911		
SHUMA 1:						
2. PUNIME SHTRESASH 2						
17	2.261	Shtrese rere	m3	382		
SHUMA 2:						
3. PUNIME GERMIMI						
18	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	1493,122		
19	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	3711		
20	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	10443		
SHUMA 3:						
4. PUNIME ASFALTIMI						
21	3.213	Asfaltim me penetrim 8cm, me 2 shtresa, me makineri	m2	88		
22	3.213	Asfaltim me penetrim 8cm, me 2 shtresa, me makineri	m2	94		
23	3.213	Asfaltim me penetrim 8cm, me 2 shtresa, me makineri	m2	3036		
SHUMA 4:						
5. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4						
24	4.190	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	ml	1196		
SHUMA 5:						
6. ANALIZA JASHTE LISTE						
25	An 3.69/b	Germim per kanale gjeresi deri ne 3.0 m toke te zakonshme me pranine e ujrave nentokesore deri ne thellesine 4 m	m3	2504		
26	An-PL	F.V. Palankola metalike tip Larsen 603 K	m2	1445		
27	An-8	Mbushje me material te granular, anash dhe mbi baksin beton-arme sipas seksionit terthor tip	m3	1320		
28	An-B	Furnizim vendosje box beton/armer 1800x1800 mm	ml	281		
29	An-P4	Pusete deri ne 3.5-4.5 m thellesi t=30cm	copë	7		
30	An-3.69/b	Germim per kanale gjeresi deri ne 3.0 m toke te zakonshme me pranine e ujrave nentokesore deri ne thellesine 4 m	m3	5282,74347		
31	An-PL	F.V Palankola per mbrojtjen e skarpatave hmes =3.74 m	m2	3323		
32	An-8	Mbushje me material te granular, anash dhe mbi baksin beton-arme sipas seksionit terthor tip	m3	941		
33	An-B	Furnizim vendosje box beton/armer 2000x2000 mm	ml	362		
34	An-P5	Pusete deri ne 3.5-4.5 m thellesi t=40cm	copë	4		

35	An 3.69/b	Germim per kanale gjeresi deri ne 3.0 m token zakonshme me pranine e ujrave nentokesore deri ne thellesine 4 m	m3	11354		
36	An-PL	F.V Palankola per mbrojtjen e skarpatave hmes =3.74 m	m2	6238		
37	An-8	Mbushje me material te granular, anash dhe mbi boksin beton-arme sipas seksionit terthor tip	m3	2502		
38	An-8	Furnizim vendosje box beton/arme 2400x2000 mm	ml	834		
39	An-5	Pusete deri ne 2.5-3.5 m thelesi t=40cm	copë	1		
40	An-P5	Pusete deri ne 3.5-4.5 m thelesi t=40cm	copë	9		
		SHUMA 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Prevent
Ing.Fahri Maho

Investitori: Bashkia Vlorë