

Objekti:	"SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGËS SË "BREGUT TË LUMIT", NJ.A.FUSHË KRUJË, KRUJË"					
PREVENTIV PUNIMESH						
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSI A	SASI A	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME GERMIMI				
1		Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	153.7		
2		Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	10		
3		Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	36		
4		Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	199.7		
		SHUMA 1:				
		2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
5		Prishje struktura prej betoni	m3	1		
6		Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	18		
		SHUMA 2:				
		3. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
7		Pusete shkarkimi 50 x 50, h = 100 cm	copë	4		
8		Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm	copë	1		
9		Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize	copë	14		
		SHUMA 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
10		F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	65		

11		F.v. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	copë	3		
12		F.v. Tabele rrethi "ndalim" normal me D = 60	copë	3		
13		F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	3		
14		F.v. Tabela tetekendore e vogel me A-B, 60-20	copë	1		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME SHITESASH				
15		Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	211		
16		Shtrese stabilizant t=10cm	m2	2402.6		
		SHUMA 5:				
		6. ANALIZA TEKNIKE				
17		Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri	m2	1695		
18		Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	1695		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
19		Struktura monolite betoni C 16/20	m3	24.25		
		SHUMA 7:				
		8. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
20		F.V Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar	ml	48		
		SHUMA 8:				
		9. B. SINJALET HORIZONTALE				
21		Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Akrelike	m2	10		
22		Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akrelike	ml	890		
		SHUMA 9:				
		10. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESIS				
23		FV tabela rrugore treguese 60x20cm	copë	1		
		SHUMA 10:				

Shuma Analiza	
Fondi Rezervë (3.0%)	
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)	
Shuma TVSH (20%)	
Shuma me TVSH	
Totali	

Objekti:	SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGËS "TEQESË" DHE DEGËZIMIT "STALLAVE" (FAZA II), FSHAT FUSHË KRUJË, NJ.A.FUSHË KRUJË.					
PREVENTIV PUNIMESH						
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSI A	SASI A	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME GERMIMI				
1		Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	450.7 2		
2		Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	45		
3		Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	495.7 2		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITRESASH				
4		Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	3274		
5		Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	173.4		
6		Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1932		
		SHUMA 2:				
		3. ANALIZA TEKNIKE				
7		Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri	m2	1536		
8		Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	4810		

		SHUMA 3:				
		4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
9		Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni	m	20		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
10		Struktura monolite betoni C 16/20	m3	20		
11		F V soletone b/a C 16/20	m3	7.92		
		SHUMA 5:				
		6. B. SINJALET HORIZONTALE				
12		Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Akrelike	m2	30		
13		Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akrelike	ml	2514		
		SHUMA 6:				
		7. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESIS				
14		Vizime me boje bikomponente	m2	10		
15		FV tabela rrugore treguese 60x20cm	copë	2		
16		Shtrese katrama per mbeshtetje soletonesh	m2	24		
		SHUMA 7:				
		8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
17		F.v. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	copë	2		
18		F.v. Tabele rrethi "ndalim" normal me D = 60	copë	2		
19		F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	3		
20		F.v. Tabela tetekendore normal me A-B, 90-30	copë	2		
21		F.V guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W2	ml	48		
		SHUMA 8:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						

Shuma TVSH (20%)	
Shuma me TVSH	
Totali	

Objekti:	"SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGËS "4 PRILLI " DHE KUZ RRUGA "4 PRILLI" E "ALBULENA", FSHAT"					
PREVENTIV PUNIMESH						
NR.	KOD I	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSI A	SASI A	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME GERMIMI				
1		Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	99.4		
2		Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	20		
3		Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	119.4		
4		Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	210		
5		Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	210		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITESH				
6		Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	150.5		
7		Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1505		
8		Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	114.5		
9		Shtrese stabilizant t=10cm	m2	2		
		SHUMA 2:				
		3. ANALIZA TEKNIKE				
10		Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri	m2	1204		
11		Shtrese asfaltobetoni me zall	m2	1204		

		lavatrice,4cm,me mak				
12		Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri	m2	2		
13		Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	2		
		SHUMA 3:				
		4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
14		Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	6		
15		Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni	m	6		
16		Prishje struktura prej betoni	m3	1		
17		Prishje struktura prej betoni	m3	1		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
18		Struktura monolite betoni C 16/20	m3	7.6		
19		Struktura monolite betoni C 16/20	m3	1		
		SHUMA 5:				
		6. B. SINJALET HORIZONTALE				
20		Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akrelike	ml	552		
		SHUMA 6:				
		7. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
21		F.v. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	copë	1		
22		F.v. Tabele rrethi "ndalim" normal me D = 60	copë	2		
23		F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	1		
24		F.v. Tabela tetekendore normal me A-B, 90-30	copë	1		
25		F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	477		
		SHUMA 7:				
		8. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISË				
26		FV tabela rrugore treguese 60x20cm	copë	1		

		SHUMA 8:				
		9. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
27		Pusete shkarkimi 50 x 50, h = 100 cm	copë	12		
28		Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm	copë	5		
		SHUMA 9:				
		10. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
29		F.V. tub PVC Ø 200mm	ml	20		
		SHUMA 10:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Objekti:	"SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGËVE TË "BASHKISË" (DEGËZIMI PERENDIMOR) DHE "POSTËS"					
<u>PREVENTIV PUNIMESH</u>						
NR.	KOD I	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSI A	SASI A	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME GERMIMI				
1		Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	88.6		
2		Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	760		
3		Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	170.9		
4		Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	702.9		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITESH				

5		Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	475		
6		Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	389.1		
7		Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	1099		
8		Shtrese stabilizant t=10cm	m2	3800		
		SHUMA 2:				
		3. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
9		Prishje struktura prej betoni	m3	6		
10		Prishje struktura prej guri	m3	8		
11		Mbingritje h=0.5 m, Pusete ekzistuese UZ Ø 1.0 m	copë	3		
12		Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	10		
13		Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni	m	10		
		SHUMA 3:				
		4. PRISHJE				
14		Prishje mur tulle pa pastrim	m3	6		
15		Prishje mur blloqe betoni	m3	5		
		SHUMA 4:				
		5. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
16		Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize	copë	30		
17		Pusete shkarkimi 50 x 50, h = 100 cm	copë	6		
18		Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm	copë	15		
		SHUMA 5:				
		6. ANALIZA TEKNIKE				
19		Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri	m2	2280		
20		Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	2280		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
21		Struktura monolite betoni C 16/20	m3	87.4		
22		Blokuere betoni C16/20	copë	100		

		h=50cm, D=20cm				
23		Struktura monolite betoni C 20/25	m3	5.4		
		SHUMA 7:				
		8. B. SINJALET HORIZONTALE				
24		Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Akrelike	m2	40		
25		Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akrelike	ml	1140		
		SHUMA 8:				
		9. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
26		Vizime me boje bikomponente	m2	10		
27		FV tabela rrugore treguese 60x20cm	copë	2		
		SHUMA 9:				
		10. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
28		F.v. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	copë	8		
29		F.v. Tabele rrethi "ndalim" normal me D = 60	copë	8		
30		F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	8		
31		F.v. Tabela tetekendore e madhe me A-B, 120-40	copë	2		
32		F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	368		
33		FV shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3	copë	15		
34		FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	copë	15		
35		FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampe 250W 230V	copë	15		
36		FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm	copë	15		
37		FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	15		
38		F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	1		
		SHUMA 10:				

		11. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
39		Spostim shtylle elektrike (Cmontim dhe montim shtylle elektrike prej betoni perfshire linjat dhe aksesoret)	copë	1		
		SHUMA 11:				
		12. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
40		F.V. tub PVC Ø 200mm	ml	105		
41		F.V Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar	ml	15		
		SHUMA 12:				
		13. PUNIME TE NDRYSHME				
42		Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	1010		
43		FV Bordura betoni 15x35 cm	m	760		
44		Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	m	450		
		SHUMA 13:				
		14. GAZ E NAFTESJELLES				
45		F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x10mm2	m	450		
		SHUMA 14:				
		15. INSTALIME PER NDRICIM				
46		F.V tub plastmasi Ø 31-36mm	ml	107		
47		F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	107		
		SHUMA 15:				
		16. PUNIME SHITRESASH 2				
48		Shtrese rere	m3	15		
		SHUMA 16:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Objekti:	"SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGËVE "LUZ I POSHTËM", LAGJA "KODËR" FSHATI LUZ, NJ.A.FUSHË KRUJË"		
-----------------	---	--	--

PREVENTIV PUNIMESH						
NR.	KOD I	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSI A	SASI A	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME GERMIMI				
1		Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	426		
2		Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	797		
3		Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	1260		
4		Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	38.4		
		SHUMA 1:				
		2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
5		Prishje struktura prej betoni	m3	2		
6		Prishje struktura prej guri	m3	1		
7		Mbingritje h=0.5 m, Pusete ekzistuese UZ Ø 1.0 m	copë	4		
8		Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni	m	20		
		SHUMA 2:				
		3. PRISHJE				
9		Prishje mur tulle pa pastrim	m3	1		
10		Prishje mur blloqe betoni	m3	1		

		SHUMA 3:				
		4. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
11		Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize	copë	36		
12		Pusete shkarkimi 50 x 50, h = 100 cm	copë	1		
13		Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm	copë	1		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME SHITESASH				
14		Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	795.6		
15		Shtrese stabilizant t=10cm	m2	8912.4		
16		Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	260		
		SHUMA 5:				
		6. ANALIZA TEKNIKE				
17		Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri	m2	7966		
18		Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	7966		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
19		Struktura monolite betoni C 16/20	m3	212.33		
20		Struktura monolite betoni C 20/25	m3	1.28		
		SHUMA 7:				

		8. PUNIME HEKUR BETONI 3				
21		F V hekur betoni i zakonshem $\varnothing$ 6 ~ 10mm	ton	0.36		
22		F V hekur betoni i zakonshem $\varnothing$ > 12mm	ton	2.55		
		SHUMA 8:				
		9. B. SINJALET HORIZONTALE				
23		Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Akrelike	m2	50		
24		Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akrelike	ml	4274		
		SHUMA 9:				
		10. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
25		Vizime me boje bikomponente	m2	20		
26		FV tabela rrugore treguese 60x20cm	copë	2		
		SHUMA 10:				
		11. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
27		F.v. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	copë	12		
28		F.v. Tabele rrethi "ndalim" normal me D = 60	copë	12		
29		F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	12		
30		F.v. Tabela tetekendore normal me A-B, 90-30	copë	8		
31		F.V guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W2	ml	10		
32		F V tuba te brinjezuar HDPE SN8	ml	954		

		d=315 mm				
33		FV shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3	copë	2		
34		FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	copë	2		
35		FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampe 250W 230V	copë	60		
36		FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm	copë	2		
37		FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	2		
38		F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	1		
		SHUMA 11:				
		12. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
39		Spostim shtylle elektrike (Cmontim dhe montim shtylle elektrike prej betoni perfshire linjat dhe aksesoret)	copë	1		
		SHUMA 12:				
		13. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
40		F.V. tub PVC Ø 200mm	ml	36		
41		F.V Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar	ml	2		
		SHUMA 13:				
		14. PUNIME TE NDRYSHME				
42		Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	715.5		
43		FV Bordura betoni 15x35 cm	m	830		
44		Furnizim, vendosje tuba	m	1500		

		plastmasi ø 80				
45		FV Bordura betoni 15x35 cm	m	830		
		SHUMA 14:				
		15. GAZ E NAFTESJELLES				
46		F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x10mm2	m	1500		
		SHUMA 15:				
		16. INSTALIME PER NDRICIM				
47		F.V tub plastmasi ø 31-36mm	ml	420		
48		F.V percjelles PV-500 ø 2.5 mm2	ml	420		
		SHUMA 16:				
		17. PUNIME SHITESASH 2				
49		Shtrese rere	m3	45		
		SHUMA 17:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Objekti:	:SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGËS "PAVARËSIA" , ARRAMERAS, NJ.A.FUSHË KRUJË, KRUJË.					
<u>PREVENTIV PUNIMESH</u>						
NR.	KOD	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSI	SASI	ÇMIMI PA	VLEFTA PA

	I		A	A	TVSH	TVSH
		1. PUNIME GERMIMI				
1		Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	118.8		
2		Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	10		
3		Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	128.8		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITESH				
4		Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	115.5		
5		Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1320		
		SHUMA 2:				
		3. ANALIZA TEKNIKE				
6		Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri	m2	990		
7		Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	990		
		SHUMA 3:				
		4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
8		Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	6		
9		Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni	m	6		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME BETONI E				

		BETONARMEJE				
10		Struktura monolite betoni C 16/20	m3	1		
		SHUMA 5:				
		6. B. SINJALET HORIZONTALE				
11		Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akrelike	ml	660		
		SHUMA 6:				
		7. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
12		F.v. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	copë	1		
13		F.v. Tabele rrethi "ndalim" normal me D = 60	copë	1		
14		F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	1		
15		F.v. Tabela tetekendore normal me A-B, 90-30	copë	1		
		SHUMA 7:				
		8. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISË				
16		FV tabela rrugore treguese 60x20cm	copë	1		
		SHUMA 8:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Proje ktuesi :	Miki Consulting Sh.p.k				Datë: 14-02-2025
Objekti:	SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGËS "GJINI", FSHATI LUZ, NJ.A.FUSHË KRUJË,				
<u>PREVENTIV PUNIMESH</u>					
NR.	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
	1. PUNIME GERMIMI				
1	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	270		
2	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	50		
3	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	320		
	SHUMA 1:				
	2. PUNIME SHITESH				
4	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	300		
5	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	3375		
	SHUMA 2:				
	3. ANALIZA TEKNIKE				
6	Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri	m2	2625		
7	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	2625		
	SHUMA 3:				
	4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
8	Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni	m	12		
	SHUMA 4:				
	5. B. SINJALET HORIZONTALE				
9	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Akrelike	m2	12		
10	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akrelike	ml	1500		
	SHUMA 5:				
	6. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
11	F.v. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	copë	2		
12	F.v. Tabele rrethi "ndalim" normal me D = 60	copë	2		
13	F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	1		
14	F.v. Tabela tetekendore normal me A-B, 90-30	copë	1		
	SHUMA 6:				
	7. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
15	FV tabela rrugore treguese 60x20cm	copë	1		
	SHUMA 7:				
Shuma Analiza					
Fondi Rezervë (3.0%)					
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)					
Shuma TVSH (20%)					
Shuma me TVSH					
Totali					

Objekti:	:"SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGËS SË STACIONIT TË TRENTI", NJ.A.FUSHË KRUIË,					
PREVENTIV PUNIMESH						
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME GERMIMI				
1		Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	147.72		
2		Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	40		
3		Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	187.72		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITRESASH				
4		Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	175		
5		Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1748		
		SHUMA 2:				
		3. ANALIZA TEKNIKE				
6		Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri	m2	1346		
7		Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	1346		
		SHUMA 3:				
		4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
8		Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	42		
		SHUMA 4:				
		5. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
9		Puse kontrolli 1x1x1.5m	copë	2		
10		Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize	copë	16		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME TE NDRYSHME				
11		F V bordura betoni 15x25cm	m	402		
12		Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	m	327		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
13		Struktura monolite betoni C 16/20	m3	20.1		
		SHUMA 7:				
		8. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
14		F.V Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar	ml	327		
		SHUMA 8:				
		9. B. SINJALET HORIZONTALE				
15		Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Akrelike	m2	20		
16		Vijezim shirita gatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akrelike	ml	804		
		SHUMA 9:				
		10. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
17		F.v. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	copë	1		
18		F.v. Tabele rrethi "ndalim" normal me D = 60	copë	1		
19		F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	1		
20		F.v. Tabela tetekendore e vogel me A-B, 60-20	copë	1		
		SHUMA 10:				
		11. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
21		FV tabela rrugore treguese 60x20cm	copë	3		
		SHUMA 11:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Objekti:	"SISTEMIM ASFALTIM I RRUGËS "MUÇËVE" , FSHAT FUSHË KRUJË, NJ.A.FUSHË KRUJË, KRUJË"					
<u>PREVENTIV PUNIMESH</u>						
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME GERMIMI				
1		Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	155.5		
2		Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	20		
3		Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	175.5		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITRESASH				
4		Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	172		
5		Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1936		
		SHUMA 2:				
		3. ANALIZA TEKNIKE				
6		Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri	m2	1520		
7		Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	1520		
		SHUMA 3:				
		4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT +KANALIZIME				
8		Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	6		
9		Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni	m	6		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
10		Struktura monolite betoni C 16/20	m3	1		
		SHUMA 5:				
		6. B. SINJALET HORIZONTALE				
11		Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akrelike	ml	864		
		SHUMA 6:				
		7. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
12		F.v. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	copë	1		
13		F.v. Tabele rrethi "ndalim" normal me D = 60	copë	2		
14		F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	1		
15		F.v. Tabela tetekendore normal me A-B, 90-30	copë	1		
		SHUMA 7:				
		8. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
16		FV tabela rrugore treguese 60x20cm	copë	1		
		SHUMA 8:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Objekti:	"SISTEMI-ASFALTIM I RRUGËS "MAKARESH", FSHAT FUSHË KRUIË, NJ.A.FUSHË KRUIË, KRUIË"								
<u>PREVENTIV PUNIMESH</u>									
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH			
		1. PUNIME GERMIMI							
1		Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	349.2					
2		Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	10					
3		Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	359.2					
		SHUMA 1:							
		2. PUNIME SHITRESASH							
4		Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	330					
5		Shtrese stabilizant t=10cm	m2	4365					
		SHUMA 2:							
		3. ANALIZA TEKNIKE							
6		Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri	m2	3395					
7		Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	3395					
		SHUMA 3:							
		4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT +KANALIZIME							
8		Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni	m	8					
		SHUMA 4:							
		5. B. SINJALET HORIZONTALE							
9		Vijeizimet e kalimit te kembesoreve. Akrelike	m2	8					
10		Vijezim shirita gjasesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akrelike	ml	1940					
		SHUMA 5:							
		6. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA							
11		F.v. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	copë	1					
12		F.v. Tabele rrethi "ndalim" normal me D = 60	copë	1					
13		F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	1					
14		F.v. Tabela tetekendore normal me A-B, 90-30	copë	1					
		SHUMA 6:							
		7. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE							
15		FV tabela rrugore treguese 60x20cm	copë	1					
		SHUMA 7:							
Shuma Analiza									
Fondi Rezervë (3.0%)									
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)									
Shuma TVSH (20%)									
Shuma me TVSH									
Totali									

Objekti:	SISTEMI-ASFALTIM I RRUGËS SË "BRUZËVE ", FSHAT FUSHË KRUIË, NJ.A.FUSHË					
PREVENTIV PUNIMESH						
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME GERMIMI				
1		Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	211.7		
2		Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	30		
3		Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	241.7		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITESASH				
4		Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	205.8		
5		Shtrese stabilizant t=10cm	m2	2352		
		SHUMA 2:				
		3. ANALIZA TEKNIKE				
6		Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri	m2	1764		
7		Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	1764		
		SHUMA 3:				
		4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT +KANALIZIME				
8		Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni	m	12		
		SHUMA 4:				
		5. B. SINJALET HORIZONTALE				
9		Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Akrelike	m2	8		
10		Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akrelike	ml	1176		
		SHUMA 5:				
		6. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
11		F.v. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	copë	1		
12		F.v. Tabele rrethi "ndalim" normal me D = 60	copë	2		
13		F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	1		
14		F.v. Tabela tetekendore normal me A-B, 90-30	copë	1		
		SHUMA 6:				
		7. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
15		FV tabela rrugore treguese 60x20cm	copë	1		
		SHUMA 7:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Objekti:	"SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGËVE "TEMA" E "SENA", FSHATI ARRAMERAS,					
PREVENTIV PUNIMESH						
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME GERMIMI				
1		Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	384.5		
2		Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	40		
3		Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	384.5		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITESASH				
4		Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	592		
5		Shtrese stabilizant t=10cm	m2	4484		
		SHUMA 2:				
		3. ANALIZA TEKNIKE				
6		Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri	m2	3602		
7		Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	3602		
		SHUMA 3:				
		4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
8		Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni	m	60		
9		Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	6		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
10		Struktura monolite betoni C 16/20	m3	1		
		SHUMA 5:				
		6. B. SINJALET HORIZONTALE				
11		Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Akrelike	m2	10		
12		Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akrelike	ml	2136		
		SHUMA 6:				
		7. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
13		F.v. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	copë	2		
14		F.v. Tabele rrethi "ndalim" normal me D = 60	copë	2		
15		F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	2		
16		F.v. Tabela tetekendore normal me A-B, 90-30	copë	2		
		SHUMA 7:				
		8. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
17		FV tabela rrugore treguese 60x20cm	copë	2		
		SHUMA 8:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Objekti:	"SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGËS "ZIRËVE KODËR" (DEGËZIMI I "PREZËVE"), ARRAMERAS"					
PREVENTIV PUNIMESH						
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME GERMIMI				
1		Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	164.9		
2		Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	20		
3		Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	184.9		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITRESASH				
4		Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	183.2		
5		Shtrese stabilizant t=10cm	m2	2070		
		SHUMA 2:				
		3. ANALIZA TEKNIKE				
6		Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri	m2	1610		
7		Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	1610		
		SHUMA 3:				
		4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT +KANALIZIME				
8		Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	6		
9		Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni	m	6		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
10		Struktura monolite betoni C 16/20	m3	1		
		SHUMA 5:				
		6. B. SINJALET HORIZONTALE				
11		Vijezim shirita gatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akrelike	ml	916		
		SHUMA 6:				
		7. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
12		F.v. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	copë	1		
13		F.v. Tabele rrethi "ndalim" normal me D = 60	copë	2		
14		F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	1		
15		F.v. Tabela tetekendore normal me A-B, 90-30	copë	1		
		SHUMA 7:				
		8. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESI. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
16		FV tabela rrugore treguese 60x20cm	copë	1		
		SHUMA 8:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Objekti:	"SISTEMI-ASFALTIM I RRUGËS "KRUJËS", QYTET FUSHË KRUJË, BASHKIA KRUJË"					
PREVENTIV PUNIMESH						
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME GERMIMI				
1		Germim dheu me ekskavator zingjir, 0,5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	20		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITESASH				
2		Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	70		
3		Shtrese stabilizant t=10cm	m2	350		
4		Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	3880		
		SHUMA 2:				
		3. ANALIZA TEKNIKE				
5		Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri	m2	350		
6		Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	4230		
		SHUMA 3:				
		4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT +KANALIZIME				
7		Mbingritje h=0,5 m, Pusete ekzistuese UZ Φ 1.0 m	copë	20		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME TE NDRYSHME				
8		F V bordura betoni 15x25cm	m	30		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
9		Struktura monolite betoni C 16/20	m3	41.5		
		SHUMA 6:				
		7. B. SINJALET HORIZONTALE				
10		Vijeizimet e kalimit te kembesoreve. Akrelike	m2	50		
11		Vijezim shirita gatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akrelike	ml	830		
		SHUMA 7:				
		8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
12		F.v. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	copë	2		
13		F.v. Tabele rrethi "ndalim" normal me D = 60	copë	2		
14		F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	2		
15		F.v. Tabela tetekendore normal me A-B, 90-30	copë	6		
		SHUMA 8:				
		9. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
16		FV tabela rrugore treguese 60x20cm	copë	2		
		SHUMA 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Objekti:	:SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGËS URA E GJOLES-LARUSHK ("LATA"), FSHATI LARUSHK, NJ.A. FUSHË KRUJË.									
PREVENTIV PUNIMESH										
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH				
		1. PUNIME GERMIMI								
1		Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1014.12						
2		Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	204						
3		Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	1218.12						
		SHUMA 1:								
		2. PUNIME SHITRESASH								
4		Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	1921						
5		Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	861.4						
6		Shtrese stabilizant t=10cm	m2	10023						
		SHUMA 2:								
		3. ANALIZA TEKNIKE								
7		Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri	m2	7548						
8		Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	9467						
		SHUMA 3:								
		4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME								
9		Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni	m	60						
		SHUMA 4:								
		5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE								
10		Struktura monolite betoni C 16/20	m3	1						
		SHUMA 5:								
		6. B. SINJALET HORIZONTALE								
11		Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Akrelike	m2	26						
12		Vijezim shirita gatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akrelike	ml	5634						
		SHUMA 6:								
		7. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA								
13		F.v. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	copë	1						
14		F.v. Tabele rrethi "ndalim" normal me D = 60	copë	1						
15		F.v. Tabela tetekendore normal me A-B, 90-30	copë	1						
		SHUMA 7:								
Shuma Analiza										
Fondi Rezervë (3.0%)										
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)										
Shuma TVSH (20%)										
Shuma me TVSH										
Totali										