

Nr.	Emërtimi i Rrugës	Vlera
1	Sistemim asfaltim Rruga e Hekurudhes, Pllane 18 03170010	
2	Sistemim asfaltim Rruga MarGegaj, Pllane 26 03170019	
3	Sistemim asfaltim Rruga MarGegaj, Pllane 26 03170019 Aksi Dytesor 1	
4	Sistemim asfaltim Rruga Koder Pllane 71 03170065	
5	Sistemim asfaltim Rruga Berzanes se Vjeter 03170014	
6	Sistemim asfaltim Rruga Lagje e Re, Zejmen 03170044	
7	Sistemim asfaltim Rruga Lagje e Re, Zejmen 03170044 Aksi Dytesor 1	
8	Sistemim asfaltim Rruga Vukajve Pllane 03170016 & 03170069	
9	Sistemim asfaltim Rruga Vukajve Pllane 03170069 Aksi Dytesor 1	
10	Sistemim asfaltim Rruga Vukajve Pllane 03170069 Aksi Dytesor 2	
11	Sistemim asfaltim Rruga Vukajve Pllane 03170069 Aksi Dytesor 3	
12	Sistemim asfaltim Rruga Marash Gjoni, Degezimi 1, Tresh, Zejmen 62 03170057	
13	Sistemim asfaltim Rruga Marash Gjoni, Degezimi 2, Tresh, Zejmen 03160081,	
14	Sistemim asfaltim Rruga Rruga Markatomaj-Autostrade, Zejmen 03170065,	
15	Sistemim asfaltim Rruga Hidrovorit, Spiten, Zejmen. Aksi Dytesor 1, 03170033	
16	Sistemim asfaltim Rruga Rruga e Serave, Markatomaj, Zejmen 03170012,	
17	Sistemim asfaltim Rruga Gjini Dod Zefi 03130016, Nj. A. Shengjin	
18	Sistemim asfaltim Rruga Kadia 03140039, Nj.A. Shengjin	
19	Sistemim asfaltim Rruga Kapllaj 03140040, Nj.A. Shengjin	
20	Sistemim asfaltim Rruga Ndreaj 03130032, Nj.A. Shengjin	
21	Sistemim asfaltim Rruga Perzefi 03130040, Nj.A. Shengjin	
22	Sistemim asfaltim Rruga Prek Tom Tahiri 03140070, Nj.A. Shengjin	
23	Sistemim asfaltim Rruga Prek Tom Tahiri 03140070 Aksi Dytesor 1, Nj.A. Shengjin	
24	Sistemim asfaltim Rruga Shpjetrir 03130047 & Pyjore 03140075, Nj.A. Shengjin	
25	Sistemim asfaltim Rruga Zhuka 03120105, Nj.A. Shengjin	
26	Sistemim asfaltim Rruga Shote Galica 03070091, Nj. A. Kolsh	
27	Sistemim asfaltim Rruga Shote Galica 03070091 Aksi Dytesor 1, Nj. A. Kolsh	

28	Sistemim asfaltim Rruga Pjeter Gjeta 03140068, Nj. A. Kolsh	
29	Sistemim asfaltim Rruga Pjeter Gjeta, Aksi Dytesor 1, 03140068, Nj. A. Kolsh	
Totali pa TVSH		
TVSH		
Totali me TVSH		

PREVENTIVAT E DETAJUAR

Seriali: DE61BEC4-48A6-4E94-93F2-571E0961EB7D

PREVENTIV PUNIMESH

1. Sistemim asfaltim Rruga e Hekurudhes, Pllane 18 03170010

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME DHEU				
1	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	30		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	30		
		SHUMA 2:				
		3. ANALIZA TEKNIKE				
3	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	188.85		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME ASFALTIMI				
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	188.85		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME SHTRESASH				
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	279.97		
6	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	301.67		
7	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m2	78.11		
		SHUMA 5:				
		6. B. SINJALET HORIZONTALE				
8	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	90.51		
		SHUMA 6:				

Shuma Analiza	
Fondi Rezervë (5.0%)	
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)	
Shuma TVSH (20%)	
Shuma me TVSH	
Totali	

Seriali: 28D88BBD-6DE0-44CC-9CA2-A301AE8E0457

PREVENTIV PUNIMESH

2. Sistemim asfaltim Rruga MarGegaj, Pllane 26 03170019

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME DHEU				
1	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	25		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	25		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHTRESASH				
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	10.35		
4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	429.33		
5	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	456.14		
6	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m2	96.5		
		SHUMA 3:				
		4. ANALIZA TEKNIKE				
7	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	316.75		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME ASFALTIMI				
8	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	316.75		
		SHUMA 5:				

		6. B. SINJALET HORIZONTALE				
9	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	178.75		
		SHUMA 6:				
		Shuma Analiza				
		Fondi Rezervë (5.0%)				
		Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)				
		Shuma TVSH (20%)				
		Shuma me TVSH				
		Totali				

Seriali: 3D80932F-2A09-409A-AED9-42B3FE3CB22D

PREVENTIV PUNIMESH

3. Sistemim asfaltim Rruga MarGegaj, Pllane 26 03170019 Aksi Dytesor 1

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME DHEU				
1	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	25		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	25		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHTRESASH				
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	2.33		
4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	331.93		
5	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	345.48		
6	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m2	48.79		
		SHUMA 3:				
		4. ANALIZA TEKNIKE				
7	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	275		
		SHUMA 4:				

		5. PUNIME ASFALTIMI				
8	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	275		
		SHUMA 5:				
		6. B. SINJALET HORIZONTALE				
9	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	154.88		
		SHUMA 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Seriali: DF46BB9F-8AC7-4291-AC9A-B13AD561DC61

PREVENTIV PUNIMESH

4. Sistemim asfaltim Rruga Koder Pllane 71 03170065

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME DHEU				
1	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	734.02		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	734.02		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHTRESASH				
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	58.41		
4	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	3798.26		
5	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m2	717.94		
6	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	3532.35		
		SHUMA 3:				

		4. ANALIZA TEKNIKE				
7	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	2628.28		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME ASFALTIMI				
8	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave, 5cm, me makineri	m2	2628.28		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
9	3.245/1	Struktura te holla monolite betoni C 25/30	m3	105.97		
		SHUMA 6:				
		7. B. SINJALET HORIZONTALE				
10	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	1485.131		
		SHUMA 7:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (2.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (2.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Seriali: B398AC5A-D08A-4749-AFF2-E0780DA997C0

PREVENTIV PUNIMESH

5. Sistemim asfaltim Rruga Berzanes se Vjeter 03170014

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME DHEU				
1	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	863.5227		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	863.5227		
		SHUMA 2:				

		3. PUNIME SHTRESASH				
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	96.09		
4	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	4457.19		
5	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m2	519.79		
6	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	33.74		
7	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	3729.07		
		SHUMA 3:				
		4. ANALIZA TEKNIKE				
8	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	3074.52		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME ASFALTIMI				
9	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	3074.52		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
10	3.245/1	Struktura te holla monolite betoni C 25/30	m3	83		
11	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	48.45		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME HEKUR BETONI				
12	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	4		
		SHUMA 7:				
		8. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
13	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	20.2		
		SHUMA 8:				
		9. B. SINJALET HORIZONTALE				
14	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	1737.06		
		SHUMA 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (2.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (2.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						

Totali

Seriali: D9407F42-BF2E-4800-9E1F-7544FB92381A

PREVENTIV PUNIMESH

6. Sistemim asfaltim Rruga Lagje e Re, Zejmen 03170044

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME DHEU				
1	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	45		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	45		
		SHUMA 2:				
		3. ANALIZA TEKNIKE				
3	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	2250.39		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME ASFALTIMI				
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	2250.39		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME SHTRESASH				
5	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	3350.43		
6	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m2	675.02		
7	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	3100.42		
		SHUMA 5:				
		6. B. SINJALET HORIZONTALE				
8	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	1280.752		
		SHUMA 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (2.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (2.0%)						
Shuma TVSH (20%)						

Shuma me TVSH	
Totali	

Seriali: E32FF084-0142-411D-B2A6-A41B7323D490

PREVENTIV PUNIMESH

7. Sistemim asfaltim Rruga Lagje e Re, Zejmen 03170044 Aksi Dytesor 1

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME DHEU				
1	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	51		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	51		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHTRESASH				
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	3.68		
4	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	3568.22		
5	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m2	730.24		
6	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	3297.76		
		SHUMA 3:				
		4. ANALIZA TEKNIKE				
7	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	2378.2		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME ASFALTIMI				
8	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	2378.2		
		SHUMA 5:				
		6. B. SINJALET HORIZONTALE				
9	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	1353.74		
		SHUMA 6:				

Shuma Analiza	
Fondi Rezervë (2.0%)	
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (2.0%)	
Shuma TVSH (20%)	
Shuma me TVSH	
Totali	

Seriali: 7CAD2ABB-A3F3-466E-B0F7-8AE7A8F4534C

PREVENTIV PUNIMESH

8. Sistemim asfaltim Rruga Vukajve Pllane 03170016 & 03170069

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI TA TVSH	VLETI TA TA TVSH
		1. PUNIME DHEU				
1	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	55		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.104/b	Germimi dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategorise IV me shpallje niset	m3	55		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHITESASH				
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	4		
4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	3581.94		
5	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	3824.62		
6	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m2	873.63		
		SHUMA 3:				
		4. ANALIZA TEKNIKE				
7	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	2562.7		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME ASFALTIMI				
8	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	2562.7		
		SHUMA 5:				
		6. B. SINJALET HORIZONTALE				
9	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	1459.95		
		SHUMA 6:				
		Shuma Analiza				

Fondi Rezervë (2.0%)	
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (2.0%)	
Shuma TVSH (20%)	
Shuma me TVSH	
Totali	

Seriali: 3BC323E8-A30F-4D59-81BD-0E377A0C1FAE

PREVENTIV PUNIMESH

Sistemim asfaltim Rruga Vukajve Pllane 03170069 Aksi Dytesor 1

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLERËTAPA TVSH
		1. PUNIME DHEU				
1	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	36		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.104/b	Germimi dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategorise IV me shpallje miq	m3	36		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH				
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	0.1		
4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	642.66		
5	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	693.34		
6	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m2	182.44		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
7	3.245/1	Struktura te holla monolite betoni C 25/30	m3	42.98		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME HEKUR BETONI				
8	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	19.34		
		SHUMA 5:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Seriali: 66E14D9B-BDAA-4910-94D4-CC4E2E0BED25

PREVENTIV PUNIMESH

Sistemim asfaltim Rruga Vukajve Pllane 03170069 Aksi Dytesor 2

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇIMI I TA TVSH	VLERËTATA TVSH
		1. PUNIME DHEU				
1	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	35		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.104/b	Germimi dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV me shenje mist	m3	35		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH				
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	2.08		
4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1124.06		
5	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1193.73		
6	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m2	250.82		
		SHUMA 3:				
		4. ANALIZA TEKNIKE				
7	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	831.44		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME ASFALTIMI				
8	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave, 5cm, me makineri	m2	831.44		
		SHUMA 5:				
		6. B. SINJALET HORIZONTALE				
9	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	476.6		
		SHUMA 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Seriali: B1F5CB04-CF15-4924-A639-0FD4BC81254A

PREVENTIV PUNIMESH

11. Sistemim asfaltim Rruga Vukajve Pllane 03170069 Aksi Dytesor 3

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI TA TVSH	VLERËTATA TVSH
		1. PUNIME DHEU				
1	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	25		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.104/b	Germimi dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV me shkrime miq	m3	25		
		SHUMA 2:				
		3. ANALIZA TEKNIKE				
3	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	224.04		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME ASFALTIMI				
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave, 5cm, me makineri	m2	224.04		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME SHTRESASH				
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	255.35		
6	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	262.81		
7	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m2	26.84		
		SHUMA 5:				
		6. B. SINJALET HORIZONTALE				
8	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	127.09		
		SHUMA 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Seriali: 35E93CAC-7128-4FED-A2B1-98F422500F39

PREVENTIV PUNIMESH

12. Sistemim asfaltim Rruga Marash Gjoni, Degezimi 1, Tresh, Zejmen 62 03170057

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME DHEU				
1	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	55		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	55		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHTRESASH				
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	133.16		
4	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	5729.45		
5	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m2	1155.73		
6	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	44.8		
7	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	5301.4		
		SHUMA 3:				
		4. ANALIZA TEKNIKE				
8	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	3846.04		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME ASFALTIMI				
9	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	3846.04		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME HEKUR BETONI				
10	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	5.54		
		SHUMA 6:				
		7. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
11	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	28		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
12	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	81.28		
		SHUMA 8:				
		9. B. SINJALET HORIZONTALE				

13	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	2183.18		
		SHUMA 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (2.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (2.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Seriali: 8E183F00-AC40-4141-9CC0-A6044AE28DEF

PREVENTIV PUNIMESH

13. Sistemim asfaltim Rruga Marash Gjoni, Degezimi 2, Tresh, Zejmen 03160081,

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME DHEU				
1	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	65		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	65		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHTRESASH				
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	162.86		
4	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2893.64		
5	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m2	584.24		
6	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	44.5		
7	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	2677.26		
		SHUMA 3:				
		4. ANALIZA TEKNIKE				
8	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	1941.55		

		SHUMA 4:				
		5. PUNIME ASFALTIMI				
9	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	1941.55		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME HEKUR BETONI				
10	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	5.51		
		SHUMA 6:				
		7. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
11	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	27.81		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
12	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	69.54		
		SHUMA 8:				
		9. B. SINJALET HORIZONTALE				
13	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	1089.46		
		SHUMA 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Seriali: 286F5AFE-C5BE-4A75-B03B-0E6652CD48D5

PREVENTIV PUNIMESH

14. Sistemim asfaltim Rruga Rruga Markatomaj-Autostrade, Zejmen 03170065,

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME DHEU				
1	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	95		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				

2	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	95		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHTRESASH				
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	8.04		
4	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	11826.31		
5	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m2	2411.08		
6	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	10933.32		
		SHUMA 3:				
		4. ANALIZA TEKNIKE				
7	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	7897.15		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME ASFALTIMI				
8	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	7897.15		
		SHUMA 5:				
		6. B. SINJALET HORIZONTALE				
9	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	4483.22		
		SHUMA 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (2.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (2.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Seriali: FFBBA234-8C88-4E52-8687-8176093F6278

PREVENTIV PUNIMESH

15. Sistemim asfaltim Rruga Hidrovorit, Spiten, Zejmen. Aksi Dytesor 1, 03170033

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME DHEU				
1	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	75		

		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	75		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHTRESASH				
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	517.93		
4	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	4166.84		
5	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m2	846.06		
6	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	3853.48		
		SHUMA 3:				
		4. ANALIZA TEKNIKE				
7	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	2788.07		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME ASFALTIMI				
8	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	2788.07		
		SHUMA 5:				
		6. B. SINJALET HORIZONTALE				
9	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	1566.82		
		SHUMA 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (2.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (2.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Seriali: CAED3E41-9145-482E-9D69-2FCBB7E794E7

PREVENTIV PUNIMESH

16. Sistemim asfaltim Rruga Rruga e Serave, Markatomaj, Zejmen 03170012,

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
-----	------	----------------------	--------	-------	---------------	----------------

		1. PUNIME DHEU				
1	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	90		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	90		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHTRESASH				
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	111.91		
4	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	8417.4		
5	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m2	1721.7		
6	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	41.52		
7	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	7779.73		
		SHUMA 3:				
		4. ANALIZA TEKNIKE				
8	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	5611.66		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME ASFALTIMI				
9	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	5611.66		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME HEKUR BETONI				
10	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	4.1		
11	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	1.41		
		SHUMA 6:				
		7. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
12	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	20.7		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
13	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	72.38		
14	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	2.6		
		SHUMA 8:				
		9. B. SINJALET HORIZONTALE				

15	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	3188.47		
		SHUMA 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (2.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (2.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Seriali: 940F2757-809D-4558-BA46-08717363EEFA

PREVENTIV PUNIMESH

17. Sistemim asfaltim Rruga Gjin Dod Zefi 03130016, Nj. A. Shengjin

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME DHEU				
1	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	60		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	60		
		SHUMA 2:				
		3. ANALIZA TEKNIKE				
3	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	757.32		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME ASFALTIMI				
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	757.32		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME SHTRESASH				
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1025.86		
6	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1089.8		
7	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m2	230.18		
		SHUMA 5:				
		6. B. SINJALET HORIZONTALE				

8	3.942	Vijezi shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	1338.36		
		SHUMA 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Seriali: C3D7ECA6-9DE8-4435-8D91-4BBFC006ED44

PREVENTIV PUNIMESH

18. Sistemim asfaltim Rruga Kadia 03140039, Nj.A. Shengjin

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME DHEU				
1	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	55		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	55		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHTRESASH				
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	167.55		
4	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2149.62		
5	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m2	425.08		
6	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	56		
7	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	1992.18		
		SHUMA 3:				
		4. ANALIZA TEKNIKE				
8	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	1456.9		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME ASFALTIMI				

9	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	1456.9		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME HEKUR BETONI				
10	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	6.93		
		SHUMA 6:				
		7. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
11	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	35		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
12	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	101.6		
		SHUMA 8:				
		9. B. SINJALET HORIZONTALE				
13	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	828.04		
		SHUMA 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Seriali: C948A612-6FF0-410B-8EFE-B4D784A2B488

PREVENTIV PUNIMESH

19. Sistemim asfaltim Rruga Kapllaj 03140040, Nj.A. Shengjin

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME DHEU				
1	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	25		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	25		

		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHTRESASH				
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	0.67		
4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	564.9		
5	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	583.35		
6	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m2	66.44		
		SHUMA 3:				
		4. ANALIZA TEKNIKE				
7	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	487.38		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME ASFALTIMI				
8	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	487.38		
		SHUMA 5:				
		6. B. SINJALET HORIZONTALE				
9	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	317.71		
		SHUMA 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Seriali: 8574B902-686E-4E19-9FF7-F3FA9171C6A1

PREVENTIV PUNIMESH

20. Sistemim asfaltim Rruga Ndreaj 03130032, Nj.A. Shengjin

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME DHEU				
1	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	35		
		SHUMA 1:				

		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	35		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHTRESASH				
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	23.2		
4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1115.2		
5	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1184.98		
6	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m2	251.22		
		SHUMA 3:				
		4. ANALIZA TEKNIKE				
7	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	822.11		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME ASFALTIMI				
8	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	822.11		
		SHUMA 5:				
		6. B. SINJALET HORIZONTALE				
9	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	465.23		
		SHUMA 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Seriali: 60BA3602-9F67-4DBC-8562-3505C23F927F

PREVENTIV PUNIMESH

21. Sistemim asfaltim Rruga Perzefi 03130040, Nj.A. Shengjin

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME DHEU				

1	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	55		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	55		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHTRESASH				
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	58.4		
4	3.211	Shtrese cakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	4243.65		
5	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m2	858.27		
6	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	25.2		
7	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	3925.78		
		SHUMA 3:				
		4. ANALIZA TEKNIKE				
8	3.224/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	2845		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME ASFALTIMI				
9	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	2845		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
10	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	91.2		
11	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	22.2		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME HEKUR BETONI				
12	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	4.22		
		SHUMA 7:				
		8. B. SINJALET HORIZONTALE				
13	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	1610.12		
		SHUMA 8:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						

Shuma TVSH (20%)	
Shuma me TVSH	
Totali	

Seriali: 2D2B7B95-24C4-471E-A15F-6479CEDABAD0

PREVENTIV PUNIMESH

22. Sistemim asfaltim Rruga Prek Tom Tahiri 03140070, Nj.A. Shengjin

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME DHEU				
1	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	20		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	20		
		SHUMA 2:				
		3. ANALIZA TEKNIKE				
3	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	230.18		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME ASFALTIMI				
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	230.18		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME SHTRESASH				
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	237.53		
6	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	239.27		
7	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m2	6.3		
		SHUMA 5:				
		6. B. SINJALET HORIZONTALE				
8	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	141.64		
		SHUMA 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						

Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)	
Shuma TVSH (20%)	
Shuma me TVSH	
Totali	

Seriali: 0BF0199F-8CA4-472E-93C4-71B9119AC8F0

PREVENTIV PUNIMESH

23. Sistemim asfaltim Rruga Prek Tom Tahiri 03140070 Aksi Dytesor 1, Nj.A. Shengjin

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME DHEU				
1	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	20		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	20		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHTRESASH				
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	110.88		
4	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	112.02		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
5	3.245/1	Struktura te holla monolite betoni C 25/30	m3	11.02		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME HEKUR BETONI				
6	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.153528		
		SHUMA 5:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

PREVENTIV PUNIMESH

24. Sistemim asfaltim Rruga Shpjëtrit 03130047 & Pyjore 03140075, Nj.A. Shengjin

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME DHEU				
1	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	95		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	95		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHTRESASH				
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	289.33		
4	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	7128.4		
5	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m2	1442.24		
6	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	109.4		
7	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	6594.24		
		SHUMA 3:				
		4. ANALIZA TEKNIKE				
8	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	4778.08		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME ASFALTIMI				
9	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	4778.08		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME HEKUR BETONI				
10	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	6.93		
11	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	1.41		
		SHUMA 6:				
		7. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
12	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	60		

		SHUMA 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
13	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	175		
14	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	7.4		
		SHUMA 8:				
		9. B. SINJALET HORIZONTALE				
15	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	2711.07		
		SHUMA 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (2.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (2.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Seriali: 5BCD2F05-5680-47FE-B725-9078E2A97815

PREVENTIV PUNIMESH

25. Sistemim asfaltim Rruga Zhuka 03120105, Nj.A. Shengjin

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME DHEU				
1	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	25		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	25		
		SHUMA 2:				
		3. ANALIZA TEKNIKE				
3	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	322.95		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME ASFALTIMI				
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	322.95		

		SHUMA 4:				
		5. PUNIME SHTRESASH				
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	436.32		
6	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	463.32		
7	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m2	97.18		
		SHUMA 5:				
		6. B. SINJALET HORIZONTALE				
8	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	178.95		
		SHUMA 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Seriali: 4EB7CC05-2582-47FE-A57B-F0474947FE4D

PREVENTIV PUNIMESH

26. Sistemim asfaltim Rruga Shote Galica 03070091, Nj. A. Kolsh

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME DHEU				
1	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	4842.57		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	4842.57		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHTRESASH				
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	137.96		
4	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	8007.58		
5	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	4797.98		

		SHUMA 3:				
		4. ANALIZA TEKNIKE				
6	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	4797.98		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME ASFALTIMI				
7	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	4797.98		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
8	3.245/1	Struktura te holla monolite betoni C 25/30	m3	343.76		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME HEKUR BETONI				
9	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	50.19		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME TE NDRYSHME				
10	3.616/b	F.V. Bordura betoni 15x30cm	m	922		
		SHUMA 8:				
		9. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
11	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	200		
12	3.176	F.V. Pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	78		
		SHUMA 9:				
		10. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
13	2.338	Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	copë	76		
		SHUMA 10:				
		11. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
14	2.520	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 110	ml	943		
15	2.523	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 200	ml	78		
		SHUMA 11:				
		12. B. SINJALET HORIZONTALE				
16	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	2832		
		SHUMA 12:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (2.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (2.0%)						

Shuma TVSH (20%)	
Shuma me TVSH	
Totali	

Seriali: D1EEDFEA-2BAB-4B20-9278-9D498FAAC863

PREVENTIV PUNIMESH

27. Sistemim asfaltim Rruga Shote Galica 03070091 Aksi Dytesor 1, Nj. A. Kolsh

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME DHEU				
1	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	119.2445		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	119.2445		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHTRESASH				
3	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	826.31		
4	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m2	173.98		
5	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	761.87		
		SHUMA 3:				
		4. B. SINJALET HORIZONTALE				
6	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	305.59		
		SHUMA 4:				
		5. ANALIZA TEKNIKE				
7	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	542.79		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME ASFALTIMI				
8	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	542.79		
		SHUMA 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						

Shuma TVSH (20%)	
Shuma me TVSH	
Totali	

Seriali: 170AD614-21AC-49BF-85C4-88A0EE5A0913

PREVENTIV PUNIMESH

28. Sistemim asfaltim Rruga Pjeter Gjeta 03140068, Nj. A. Kolsh

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME DHEU				
1	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	45		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	45		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHTRESASH				
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	31.97		
4	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2197.665		
5	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m2	450.65		
6	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	11.2		
7	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	2051.84		
		SHUMA 3:				
		4. ANALIZA TEKNIKE				
8	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	1484.35		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME ASFALTIMI				
9	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	1484.35		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME HEKUR BETONI				
10	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.39		
		SHUMA 6:				

		7. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
11	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	7		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
12	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	20.32		
		SHUMA 8:				
		9. B. SINJALET HORIZONTALE				
13	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	845.57		
		SHUMA 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Seriali: 1096EB47-9004-44BB-BD40-23BD81769B2B

PREVENTIV PUNIMESH

29. Sistemim asfaltim Rruga Pjeter Gjeta, Aksi Dytesor 1, 03140068, Nj. A. Kolsh

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME DHEU				
1	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	55		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	55		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHTRESASH				
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	101.3		
4	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2305.6		
5	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m2	471.9		

6	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	36		
7	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	2130.83		
		SHUMA 3:				
		4. ANALIZA TEKNIKE				
8	3.224/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	1536.59		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME ASFALTIMI				
9	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave, 5cm, me makineri	m2	1536.59		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME HEKUR BETONI				
10	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	4.46		
		SHUMA 6:				
		7. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
11	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	22.5		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
12	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	62.85		
		SHUMA 8:				
		9. B. SINJALET HORIZONTALE				
13	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	875.48		
		SHUMA 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						