



BASHKIA KAMËZ

Seriali: DA2F9082-B43C-40BF-9CF3-267962C5C600

Projektuesi: BASHKIA KAMËZ
Objekti: Ndërtim rruget Blloku VALIAS GRUPI 2 LTOT=8653M

Datë: 12-11-2025

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJESIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
1. PUNIME GERMIMI							
1	3.139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m ³ , ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke (trup rruge)	m3	6337.18			
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km (trup rruge)	m3	6337.18			
3	3.139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m ³ , ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke (kub)	m3	192.4			
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km (kub)	m3	192.4			
5	3.139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m ³ , ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke (trotuare)	m3	96.6			
6	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km (trotuare)	m3	96.6			
7	3.139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m ³ , ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke (ndricim)	m3	57.72			
8	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km (ndricim)	m3	57.72			
SHUMA 1:							
2. PUNIME SHITESASH							
9	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (trup rruge)	m3	3168.59			
10	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri (trup rruge)	m2	31685.9			
11	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm (trup rruge)	m2	31685.9			
12	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (kub)	m3	141.24			
13	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (trotuare)	m3	96.6			
14	3.208	Shtrese çakelli t=10cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri (trotuare)	m2	966			
15	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm (trotuare)	m2	966			
SHUMA 2:							
3. PUNIME ASFALTIMI							
16	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	31685.9			
SHUMA 3:							
4. ANALIZA TEKNIKE							
17	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	31685.9			
SHUMA 4:							
5. PRISHJE							
18	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	20			
SHUMA 5:							
6. PUNIME BETONI DHE B/A							
19	2.111	Mure betoni C 12/15	m3	15.5			
SHUMA 6:							
7. PUNIME HEKUR BETONI							
20	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1			
SHUMA 7:							
8. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE							
21	3.558	Spostim shtylle elektrike (Cmontim dhe montim shtylle elektrike prej betoni perfshire linjat dhe aksesoret)	copë	2			
SHUMA 8:							
9. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME							
22	3.581	Mbingritje h=0.5 m, Pusete ekzistuese UZ Ø 1.0 m	copë	43			

23	3.590	F.V. Pusete betoni me kapak gize dhe gjithë aksesoret + tokezuesit 40x40x40	copë	17		
		SHUMA 9:				
		10. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH, NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
24	3.949/ 1	Vizime me boje bikomponente me gjerësi 15 cm	ml	16344		
25	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	66		
		SHUMA 10:				
		11. B. SINJALET HORIZONTALE				
26	3.946	Vijeziomet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt)	m2	488		
		SHUMA 11:				
		12. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
27	3.164/ 1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	470.8		
28	3.177	Puset kontrolli me kapak gize te rende(60x60x60cm)	copë	1		
		SHUMA 12:				
		13. PUNIME SHITRESASH 2				
29	2.262/ 4	Shtrese betoni C 16/20 (kuneta)	m3	18.832		
30	2.262/ 4	Shtrese betoni C 16/20 (trotuare)	m3	96.6		
		SHUMA 13:				
		14. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHTEM				
31	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	17		
		SHUMA 14:				
		15. PUNIME TE NDRYSHME				
32	3.616/ a	F.V. Bordura betoni 15x25cm	m	962		
33	3.654/ 1	F.V. Tuba plastmasi ø 80	m	481		
34	3.654/ 1	F.V. Tuba plastmasi ø 80	m	481		
		SHUMA 15:				
		16. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
35	3.243/ 1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	47.39		
		SHUMA 16:				
		17. NENSHTRESA DHE SHITRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
36	2.261/ a	Nenshtrese rere	m3	38.48		
		SHUMA 17:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Investitori: **RASHKIA KAMËZ**

Preventivuesi: Ing. Denis Prençi

Drejtor i P.I-se: Ing. Ramadan Hysa

MIRATOI
RAKIP SULLI

KRYETAR

