

Preventiv

NR	KODI	EMËRTIMI I SEGMENTEVE	NJËSIA	VLEFTA
		1. PUNIME GERMIMI		
1	SEGMENTI 1	Rikonstruksioni i rrugës në lagjen e Memallinjeve me gjatesi L=258.71ml.	LS	
2	SEGMENTI 2	Rikonstruksioni i rrugeve ne lagjen e Kishes me gjatesi L2=111.05ml.	LS	
3	SEGMENTI 3	Rikonstruksioni i rrugeve ne lagjen e Kishes me gjatesi L2=269ml.	LS	
4	SEGMENTI 4	Rikonstruksioni i rrugës ne lagjen e Kuqallareve me gjatesi L=290.27ml.	LS	
5	SEGMENTI 5	Rikonstruksioni i rrugës në lagjen e Topollareve me gjatesi L=255.10ml	LS	
6	SEGMENTI 1	Rikonstruksioni i rrugës Malasej me gjatesi L=291 ml	LS	
7	SEGMENTI 2	Rikonstruksioni i rrugës se Garunjes, Shtermen me gjatesi L=596 ml.	LS	
8	SEGMENTI 3	Rikonstruksioni i rrugës Vatrezat Gjyrale. me gjatesi L=1342 ml.	LS	
9	SEGMENTI 3'	Rikonstruksioni i rrugës Brigada 15, Gjyrale me gjatesi L= 613 ml.	LS	
6	SEGMENTI 5	Rikonstruksioni i rrugës Mucareve, Shtepanje me gjatesi L=301 ml	LS	
7	SEGMENTI 5'	Rikonstruksioni i rrugës Mucareve, Shtepanje me gjatesi L= 274 ml.	LS	
8	SEGMENTI 6	Rikonstruksioni i rruges se Lamcallareve, Shtepanje me gjatesi L=366 ml	LS	
9	SEGMENTI 7	Rikonstruksioni i rruges Unaza dhe Shkolla, Shushice me gjatesi L7=269 ml.	LS	
10	SEGMENTI 7'	Rikonstruksioni i rruges Unaza dhe Shkolla, Shushice me gjatesi L7'= 159 ml.	LS	
Shuma Analiza				
Fondi Rezervë (3.0%)				
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)				
TVSH (20%)				
Shuma me TVSH				

Preventiv

SEGMENTI 1: Rikonstruksioni i rrugës në lagjen e Memallinjeve me gjatësi L=258.71m.						
NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLERËTA
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , në kanale gjatësi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk në mjet	m3	714.00		
2	3.164/1a	bushje me material të germuar në trupin e rrugës, përhapur e ngjeshur me makineri	m3	5.20		
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	714.00		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME SHITESASH				
4	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, përhapur e ngjeshur me makineri	m2	1,164.20		
5	3.207/1	Shtrese çakelli t=10cm, përhapur e ngjeshur me makineri	m2	1,164.20		
6	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1,164.20		
7	3.969/1	Sperkatje me emulsion bituminoz 1 l/m2		905.50		
8	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice, 5cm, me makineri	m2	905.50		
9	3.969/2	Sperkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m2		905.50		
10	3.231/1	Shtrese asfaltobetonit me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m2	905.50		
11	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m2	129.40		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME TË NDËRSHME				
12	3.618	F.V. Bordura betoni 20x35 cm	m	258.70		
13	2.288	Trotuar me pllaka, pa bordurën e betonit	m2	-		
14	3.619/a	F.V. Bordura betoni 6x20 cm (në fund të trotuarit, për kuadratin e pemeve)	ml	-		
15	3.243/1	Struktura të holla monolite betoni C 16/20 (kuneta)	m3	19.40		
16	3.24	Struktura monolite betoni C 12/15 (fiksime bordurash)	m3	10.35		
		Shuma 3:				
		4. NDËRTIMI I VEPRAVE TË ARTIT+KANALIZIME				
17	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , në kanale gjatësi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk në mjet	m3	186.26		
18	3.396	Mbushje me çakell pas mureve (për linjat e KUB)	m3	77.61		
19	2.261	Shtrese rere nga anash + lartë tubit SN8 d=315 mm	m3	55.88		
20	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	-		
21	3.164/1t	F.V. Tuba të brinjëzuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	258.70		

22	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	11.00		
		Shuma 4:				
		5. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISË				
23	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	517.40		
24	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	2.00		
25	3.636	Parmake ure, metalik i gatshem.	kg	500.00		
26	3.183	F.V. Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane, W2	ml			
		Shuma 5:				
Shuma Analiza						
SEGMENTI 2: Rikonstruksioni i rrugeve ne lagjen e Kishes me gjatesi, L2=111.05ml.						
NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	684.00		
2	3.164/1a	bushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	14.00		
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	684.00		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME SHITRESASH				
4	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	499.70		
5	3.207/1	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	499.70		
6	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	499.70		
7	3.969/1	Sperkatje me emulsion bituminoz 1 l/m2		388.70		
8	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice, 5cm, me makineri	m2	388.70		
9	3.969/2	Sperkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m2		388.70		
10	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m2	388.70		
11	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m2	55.50		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME TE NDRYSHME				
12	3.618	F.V. Bordura betoni 20x35 cm	m	111.10		
13	2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit	m2	-		
14	3.619/a	F.V. Bordura betoni 6x20 cm (ne fund te trotuarit , per knadratin e pemeve)	m	-		
15	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (kuneta)	m3	8.33		
16	3.24	Struktura monolite betoni C 12/15 (Eksim bordurash)	m3	4.44		
		Shuma 3:				
		4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT + KANALIZIME				

17	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	82.80		
18	3.396	Mbushje me cakell pas mureve(per linjat e KUB)	m3	34.50		
19	2.261	Shtrese rere nga anash +larte tubit SN8 d=315 mm	m3	24.84		
20	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	-		
21	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	115.00		
22	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	5.00		
		Shuma 4:				
		5. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
23	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	222.10		
24	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	2.00		
25	3.636	Parmake ure, metalik i gatshem.	kg			
26	3.183	F.V. Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane, W2	ml			
		Shuma 5:				
Shuma Analiza						
	SEGMENTI 3: Rikonstruksioni i rrugeve ne lagjen e Kishes me gjatesi L3=269ml.					
NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	524.00		
2	3.164/1a	bushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	2.00		
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	524.00		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME SHITRESASH				
4	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1,518.00		
5	3.207/1	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1,518.00		
6	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1,518.00		
7	3.969/1	Sperkatje me emulsion bituminoz 1 l/m2		1,258.00		
8	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri	m2	1,258.00		
9	3.969/2	Sperkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m2		1,258.00		
10	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m2	1,258.00		
11	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m2	230.00		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME TE NDRYSHME				
12	3.618	F.V. Bordura betoni 20x35 cm	m	292.00		

13	2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit	m2	108.50		
14	3.619/a	F.V. Bordura betoni 6x20 cm(ne fund te trotuarit , per kuadratin e pemeve)	m	40.00		
15	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (kuneta)	m3	21.90		
16	3.24	Struktura monolite betoni C 12/15(fiksim bordurash)	m3	11.68		
		Shuma 3:				
		4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
17	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	180.00		
18	3.396	Mbushje me cakell pas mureve(per linjat e KUB)	m3	75.00		
19	2.261	Shtrese rere nga anash +larte tubit SN8 d=315 mm	m3	54.00		
20	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	-		
21	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	250.00		
22	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	11.00		
		Shuma 4:				
		5. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
23	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	520.00		
24	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	4.00		
25	3.636	Parmake ure, metalik i gatshem.	kg			
26	3.183	F.V. Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane, W2	ml			
		Shuma 5:				
Shuma Analiza						
SEGMENTI 4: Rikonstruksioni i rruges ne lagjen e Kuqallareve me gjatesi L=290.27ml.						
NR	KODI	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	833.00		
2	3.164/1a	bushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	99.00		
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	833.00		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME SHITESH				
4	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1,306.20		
5	3.207/1	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1,306.20		
6	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1,306.20		

7	3.969/1	Sperkatje me emulsion bituminoz 1 l/m2		1,015.90		
8	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice, 5cm, me makineri	m2	1,015.90		
9	3.969/2	Sperkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m2		1,015.90		
10	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m2	1,015.90		
11	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m2	145.10		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME TE NDRYSHME				
12	3.618	F.V. Bordura betoni 20x35 cm	m	290.30		
13	2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit	m2	-		
14	3.619/a	F.V. Bordura betoni 6x20 cm (ne fund te trotuarit , per kuadratin e pemeve)	m	-		
15	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (kuneta)	m3	21.77		
16	3.24	Struktura monolite betoni C 12/15 (fiksime bordurash)	m3	11.61		
		Shuma 3:				
		4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
17	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	47.52		
18	3.396	Mbushje me cakell pas mureve (per linjat e KUB)	m3	19.80		
19	2.261	Shtrese rere nga anash + larte tubit SN8 d=315 mm	m3	14.26		
20	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	12.00		
21	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	66.00		
22	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	2.00		
		Shuma 4:				
		5. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUERIT E SHPEJTESISE				
23	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	580.50		
24	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	2.00		
25	3.636	Parmake ure, metalik i gatshem.	kg			
26	3.183	F.V. Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane, W2	ml	200.00		
		Shuma 5:				
Shuma Analiza						
SEGMENTI 5: Rikonstruksioni i rruges ne lagjen e Topollareve me gjatesi L=255.10ml						
NR	KODI	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	QMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	674.00		

2	3.164/1a	bushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	5.00		
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	674.00		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME SHITESASH				
4	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1,152.50		
5	3.207/1	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1,152.50		
6	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1,152.50		
7	3.969/1	Sperkatje me emulsion bituminoz 1 l/m2		896.40		
8	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice, 5cm, me makineri	m2	896.40		
9	3.969/2	Sperkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m2		896.40		
10	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m2	896.40		
11	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m2	256.10		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME TE NDRYSHME				
12	3.618	F.V. Bordura betoni 20x35 cm	m	156.00		
13	2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit	m2	-		
14	3.619/a	F.V. Bordura betoni 6x20 cm (ne fund te trotuarit , per kuadratin e pemeve)	m	-		
15	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (kuneta)	m3	11.70		
16	3.24	Struktura monolite betoni C 12/15 (fiksime bordurash)	m3	6.24		
		Shuma 3:				
		4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT + KANALIZIME				
17	3.89/b	Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	112.32		
18	3.396	Mbushje me cakell pas mureve (per linjat e KUB)	m3	46.80		
19	2.261	Shtrese rere nga anash + larte tubit SN8 d=315 mm	m3	33.70		
20	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	-		
21	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	156.00		
22	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	6.00		
		Shuma 4:				
		5. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH NGADALESUERIT E SHPEJTESISE				
23	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	512.20		
24	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	2.00		
25	3.636	Parmake ure, metalik i gatshem.	kg			

26	3.183	F.V. Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane, W2	ml			
		Shuma 5:				
Shuma Analiza						
	SEGMENTI 1: Rikonstruksioni i rrugës Malasej me gjatesi L=291 ml					
NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	541.80		
2	3.95/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke per kanalet anesore	m3	87.30		
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	152.90		
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	629.10		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME SHITESASH				
5	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1,420.10		
6	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1,353.20		
7	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice, 5cm, me makineri	m2	890.50		
8	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m2	873.00		
9	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m2	436.50		
		Shuma 2:				
		3. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
10	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (kuneta, kanale)	m3	11.75		
11	3.355	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 300mm	m	16.00		
12	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C16/20	m3	4.00		
		Shuma 3:				
		5. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTËSISE				
13	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	582.00		
14	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	2.00		
		Shuma 4:				
Shuma Analiza						
	SEGMENTI 2: Rikonstruksioni i rrugës se Garunjes, Shtermen me gjatesi L=596 ml.					
NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1,134.80		

2	3.95/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke per kanalet anesore	m3	178.80		
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	375.00		
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1,313.60		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME SHITESASH				
5	3.211	Shtrese cakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2,908.50		
6	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	2,771.40		
7	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice, 5cm, me makineri	m2	1,823.80		
8	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m2	1,788.00		
9	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m2	894.00		
		Shuma 2:				
		3. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
10	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	64.80		
11	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	45.36		
12	3.355	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 300mm	m	32.00		
13	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	18.00		
14	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C16/20	m3	35.00		
		Shuma 3:				
		4. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITES. NGADALESUBSIT E SHPEJTESISE				
15	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	1,192.00		
16	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rugore D=60cm	copë	5.00		
		Shuma4:				
Shuma Analiza						
SEGMENTI 3: Rikonstruksioni i rruges Varrezat Gjyrale. me gjatesi L=1342 ml.						
NR	KODI	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1,789.50		
2	3.95/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke per kanalet anesore	m3	363.60		
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	639.70		
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	2,153.10		
		Shuma 1:				

		2. PUNIME SHITESASH				
5	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	7,216.80		
6	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	6,751.00		
7	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice, 5cm, me makineri	m2	4,562.20		
8	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m2	4,476.00		
9	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m2	2,065.50		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME TE NDRYSHME				
10	3.618	F.V. Bordura betoni 20x35 cm	m	170.00		
11	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (kuneta)	m3	12.75		
12	3.24	Struktura monolite betoni C 12/15 (fiksime bordurash)	m3	10.20		
13	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	125.00		
14	3.206	Shtrese zhavori lumi t=30cm, perhapur e ngjeshur me makineri nen gabion	m2	100.00		
15	3.333	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x2 m	m3	150.00		
16	3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	75.00		
		Shuma 3:				
		4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
17	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	64.80		
18	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	45.36		
19	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	18.00		
20	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C16/20	m3	27.00		
		Shuma 4:				
		5. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
21	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	3,044.00		
22	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	13.00		
23	3.183	F.V. Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane, W2	ml	120.00		
		Shuma 5:				
Shuma Analiza						
SEGMENTI 3: Rikonstruksioni i rruges Brigada 15, Gjyrale me gjatesi L= 613 ml.						
NR	KODI	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1,553.30		

2	3.95/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke per kanalet anesore	m3	183.90		
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	202.40		
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1,737.20		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME SHITESASH				
5	3.211	Shtrese cakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2,991.40		
6	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	2,850.50		
7	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice, 5cm, me makineri	m2	1,875.80		
8	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m2	1,839.00		
9	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m2	919.50		
		Shuma 2:				
		3. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
10	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (kuneta, kanal anesore)	m3	36.75		
11	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	43.20		
12	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	30.24		
13	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	12.00		
14	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C16/20	m3	18.00		
		Shuma 3				
		4. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITES. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
15	3.942	Vijejim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	1,226.00		
16	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	5.00		
		Shuma 4:				
Shuma Analiza						
SEGMENTI 5: Rikonstruksioni i rruges Mucareve, Shtepanje me gjatesi L=301 ml						
NR	KODI	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	439.20		
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	148.40		
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	439.20		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME SHITESASH				
5	3.211	Shtrese cakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1,423.70		

6	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1,143.80		
7	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice, 5cm, me makineri	m2	912.00		
8	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m2	903.00		
9	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m2	225.80		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME TE NDRYSHME				
10	3.618	F.V. Bordura betoni 20x35 cm	m	301.00		
11	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (kuneta, kanal anesore)	m3	22.58		
12	3.24	Struktura monolite betoni C 12/15 (fiksim bordurash)	m3	12.04		
		Shuma 3:				
		4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
13	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	21.60		
14	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	15.12		
15	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	6.00		
16	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C16/20	m3	9.00		
		Shuma 4:				
		5. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
17	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	602.00		
18	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	2.00		
		Shuma 5:				
Shuma Analiza						
SEGMENTI 5': Rikonstruksioni i rruges Mucareve, Shtepanje me gjatesi L= 274 ml.						
NR	KODI	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	QMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	181.10		
2	3.95/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke per kanalet anesore	m3	164.40		
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	26.40		
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	345.50		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME SHITESASH				
5	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1,337.10		
6	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1,274.10		

7	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice, 5cm, me makineri	m2	838.40		
8	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m2	822.00		
9	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m2	411.00		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME TE NDRYSHME				
10	3.618	F.V. Bordura betoni 20x35 cm	m	274.00		
11	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (kuneta, kanal anesore)	m3	20.55		
12	3.24	Struktura monolite betoni C 12/15 (fiksime bordurash)	m3	10.96		
		Shuma 3:				
		4. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUBSIT E SHPEJTESISE				
13	3.942	Vijezi shiriti gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	548.00		
14	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	2.00		
		Shuma 4:				
Shuma Analiza						
SEGMENTI 6: Rikonstruksioni i rruges se Lamcallareve, Shtepanje me gjatesi L=366m						
NR	KODI	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERËTA
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	256.00		
2	3.95/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke per kanalet anesore	m3	219.60		
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	376.30		
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	475.60		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME SHITESH				
5	3.207/1	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1,786.10		
6	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1,821.90		
7	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice, 5cm, me makineri	m2	1,240.00		
8	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m2	1,218.00		
9	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m2	549.00		
		Shuma 2:				
		2. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUBSIT E SHPEJTESISE				
10	3.942	Vijezi shiriti gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	732.00		
11	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	2.00		
		Shuma 2:				

Shuma Analiza						
SEGMENTI 7: Rikonstruksioni i rruges Unaza dhe Shkolla, Shushice me gjatesi L7=269 ml.						
NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
1. PUNIME GERMIMI						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	318.40		
2	3.95/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke per kanalet anesore	m3			
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	183.10		
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	318.40		
Shuma 1:						
2. PUNIME SHITESASH						
5	3.207/1	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1,272.40		
6	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1,022.20		
7	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice, 5cm, me makineri	m2	815.10		
8	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m2	807.00		
9	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m2	201.80		
Shuma 2:						
3. PUNIME TE NDRYSHME						
10	3.618	F.V. Bordura betoni 20x35 cm	m	269.00		
11	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (kuneta, kanal anesore)	m3	20.18		
12	3.24	Struktura monolite betoni C 12/15 (fiksime bordurash)	m3	10.76		
Shuma 3:						
5. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE						
13	3.942	Vijezim shiriti gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	538.00		
14	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	2.00		
Shuma 4:						
Shuma Analiza						
SEGMENTI 7': Rikonstruksioni i rruges Unaza dhe Shkolla, Shushice me gjatesi L7'= 159 ml.						
NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
1. PUNIME GERMIMI						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	252.40		
2	3.95/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke per kanalet anesore	m3			
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	117.10		
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	252.40		

		Shuma 1:				
		2. PUNIME SHITRESASH				
5	3.207/1	Shtrese çakelli t=10cm, përhapur e ngjeshur me makineri	m2	752.10		
6	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	604.20		
7	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice, 5cm, me makineri	m2	481.80		
8	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m2	477.00		
9	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m2	119.30		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME TE NDRYSHME				
10	3.618	F.V. Bordura betoni 20x35 cm	ml	159.00		
11	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (kuneta, kanal anesore)	m3	11.93		
12	3.24	Struktura monolite betoni C 12/15 (fiksion bordurash)	m3	6.36		
		Shuma 3:				
		4. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUET E SHPEJTESISE				
13	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Blikoponente (sprajt)	ml	318.00		
14	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	2.00		
		Shuma 4:				
Shuma Analiza						
Shuma Analiza						-
Fondi Rezervë (3.0%)						-
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						-
TVSH (20%)						-
Shuma me TVSH						-