



BASHKIA KAMËZ

Seriali: 8384A1B4-EA71-4809-8309-C28773B29F6

Projektuesi: BASHKIA KAMËZ
 Objekti: Ndërtim rrugët Blloku FUSHË KAMËZ 2 NGA RRUGA KOSOVA - ARGJINATURA
 Ltot=10760m

Datë: 12-11-2025

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1. PUNIME GERMIMI						
1	3.139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m ³ , ne themele, toke zak, kat III (trup rruge)	m3	6480.4		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km (trup rruge)	m3	6480.4		
3	3.139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m ³ , ne themele, toke zak, kat III	m3	36.305		
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	36.305		
5	3.139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m ³ , ne themele, toke zak, kat III (kub rr. Moxart, Miqesia, Bashkejetesa, Montekarlo)	m3	1077.88		
6	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km (kub rr. Moxart, Miqesia, Bashkejetesa, Montekarlo)	m3	1077.88		
7	3.139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m ³ , ne themele, toke zak, kat III (trotuare rr. Moxart, Miqesia, Bashkejetesa, Montekarlo)	m3	668.7		
8	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km (trotuare rr. Moxart, Miqesia, Bashkejetesa, Montekarlo)	m3	668.7		
9	3.139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m ³ , ne themele, toke zak, kat III (tubat linja rezerve)	m3	326.8		
10	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km (tubat linja rezerve)	m3	326.8		
SHUMA 1:						
2. PUNIME SHITESASH						
11	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (trup rruge)	m3	3240.2		
12	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri (trup rruge)	m2	32402		
13	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm (trup rruge)	m2	32402		
14	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri (Rr. Moxart, Miqesia)	m2	7261		
15	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri (Rr. Moxart, Miqesia)	m2	363.05		
16	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm (Rr. Moxart, Miqesia)	m2	363.05		
17	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (kub)	m3	800.83		
18	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (trotuare)	m3	445.8		
19	3.208	Shtrese çakelli t=10cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri (trotuare)	m2	4457.87		
20	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm (trotuare)	m2	4457.87		
SHUMA 2:						
3. PUNIME ASFALTIMI						
21	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri (gr. i rrugeve)	m2	32402		
SHUMA 3:						
4. ANALIZA TEKNIKE						
22	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil gur kave, 3cm, me makineri (gr. i rrugeve)	m2	32402		
23	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri (Rr. Moxart, Miqesia)	m2	726.1		
24	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri (Rr. Moxart, Miqesia)	m2	7342		
SHUMA 4:						
5. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE						
25	3.558	Spostim shtylle elektrike (Cmontim dhe montim shtylle elektrike prej betoni perfshire linjat dhe aksesoret)	copë	14		
SHUMA 5:						
6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						
26	3.581	Mbingritje h=0.5 m, Pusete ekzistuese UZ Φ 1.0 m	copë	43		


27	3.590	F.V. Pusete betoni me kapak gize dhe gjithë aksesoret + tokezesit 40x40x40 (linja ndricimi)	copë	91	
SHUMA 6:					
7. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE					
28	3.949/ 1	Vizime me boje bikomponente me gjerësi 15 cm (gr. i rrugeve)	ml	16074	
29	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm (gr. i rrugeve)	copë	88	
30	3.949/ 1	Vizime me boje bikomponente me gjerësi 15 cm (Rr. Moxart, Miqesia, Montekarlo, Bashkejetesa)	ml	3174	
31	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm (Rr. Moxart, Miqesia, Montekarlo, Bashkejetesa)	copë	18	
SHUMA 7:					
8. B. SINJALET HORIZONTALE					
32	3.946	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt) (gr. i rrugeve)	m2	352	
33	3.946	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt) (Rr. Moxart, Miqesia, Montekarlo, Bashkejetesa)	m2	81	
SHUMA 8:					
9. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA					
34	3.164/ 1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm (kub)	ml	2669.44	
35	3.177	Puset kontrolli me kapak gize te rende(60x60x60cm) (elektrotelefoni)	copë	8	
SHUMA 9:					
10. PUNIME SHITESASH 2					
36	2.262/ 4	Shtrese betoni C 16/20 (kunete betoni)	m3	106.777	
37	2.262/ 4	Shtrese betoni C 16/20 me stampim (trotuare)	m3	445.787	
SHUMA 10:					
11. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM					
38	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize (kub)	copë	90	
SHUMA 11:					
12. PUNIME TE NDRYSHME					
39	3.616/ a	F.V. Bordura betoni 15x25cm (trotuare)	m	5442.	
40	3.654/ 1	F.V. Tuba plastmasi ø 80 (linja ndricimi)	m	2723.4	
41	3.654/ 1	F.V. Tuba plastmasi ø 80 (linja rezerve)	m	2723.4	
SHUMA 12:					
13. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
42	3.244/ 1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25 (kondrabordura 20x40)	m3	266	
SHUMA 13:					
14. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE					
43	2.261/ a	Nenshtrese rere (tubat linja rezerve)	m3	217.87	
SHUMA 14:					
Shuma Analiza					
Fondi Rezervë (3.0%)					
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)					
Shuma TVSH (20%)					
Shuma me TVSH					
Totali					

Preventivuesi: Ing. Denis Prençi



Investitori: BASHKIA KAMËZ

Drejtore i P.I-se: Ing. Ramadan Hysa



**MIRATOI
RAKIP SULI**

KRYETAR

