PROCESVERBAL – Tipi i kontratës-PUNË

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMINE SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM

OBJEKTI I PROKURIMIT: "***Sistemim asfaltim rrugë viti 2026***"

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (**CPV**): ***45233120-6***

PËRCAKTIMI DHE ARGUMENTIMI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE :

Në përcaktimin e specifikimeve teknike, grupi i punës u mbështet në:

Specifikimet/Relacioni Teknik/preventiv dhe grafiku per proceduren respektive jane hartuar nga grupi qe ka hartuar edhe projekt/ preventivin perkates te zbatimit specialiste te fushës. *Specifikimet Teknike të Përcaktuara në këto Dokumente janë kontrolluar dhe jane gjetur në përputhje të plotë me kërkesat e ligjit nr.*162 datë 23.12.2020*, "Për prokurimin publik"i ndryshuar.*Specifikimet Teknike jane pjese e setit te dokumentave te ngarkuara ne SPE per proceduren respektive.

Vendosja dhe argumentimi i kritereve/Hartimi i kërkesave për kualifikim lidhur me kapacitetet teknike,argumentimi i numrit te punonjesve dhe numrit te mjeteve dhe makinerive për këtë objekt prokurimi është bërë nga specialisti i fushës, në respektim dhe të parashikimeve të nenit 74/4 të të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "*Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik*", të ndryshuar.

VLERA E FONDIT LIMIT:

43,550,551.79(*dyzet e tre milion e pesëqind e pesëdhjetë mijë e pesëqind e pesëdhjetë e një pikë shtatëdhjetë e nëntë*) *lekë pa tvsh*

52,260,662.14(*pesëdhjetë e dy milion e dyqind e gjashtëdhjetë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e dy pikë katërmbëdhjetë) lekë me tvsh*

Preventivi i perllogaritur per kete procedure eshte hartuar sipas VKM Nr 216 date 13.04.2023.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 "*Për prokurimin publik*",i ndryshuar, nenit 2, pika 2/c ,i ndryshuar dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "*Për miratimin e rregullave të prokurimit publik*",i ndryshuar,autoriteti/enti kontraktor **Bashkia Maliq**_ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 ,

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP,i ndryshuar, dhe nenin 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik"i ndryshuar.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1 Per kapacitetin ligjor /profesional te operatoreve ekonomike:

Sipas kritereve te pergjithshme te Pranim / Kualifikimit.

Operatori ekonomik duhet të ushtrojë aktivitetin e tij në fushën objekt prokurimi, të paraqitur në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit dhe vërtetuar nëpërmjet ekstraktit të regjistrit tregtar të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Kopje të vërtetuar të bilancit per vitet 2023-2024-2025 të paraqitur dhe konfirmuar pranë autoriteteve përkatëse me nënshkrim dhe vulë si dhe te shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar në përputhje me ligjin nr. 10091, datë 05.03.2009 "*Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar*", i ndryshuar, Kreu V, neni 41, i ndryshuar,shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet kombëtare të kontabilitetit, kur, në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vite radhazi, tejkalojnë dy prej tre treguesve të mëposhtëm:

i) totali i aktiveve të bilancit, në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse, arrin ose e kalon shumën prej 50 milionë lekësh;
ii) shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin ose e kalon shumën prej 100 milionë lekësh;
iii) ka, mesatarisht, 50 të punësuar gjatë periudhës kontabël."

Kjo kërkesë konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilance të njëpasnjëshme ,nuk ka raport negativ ndërmjet aktivit dhe pasivit.

Argumentimi:*Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenit 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik"i ndryshuar.*

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, në përputhje me ligjin nr. 10091, datë 05.03.2009 "Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar", i ndryshuar, Kreu V, neni 41, i ndryshuar,(Shënim: citoni dispozitën përkatëse të legjislacionit tatimor, ku

përcaktohen rastet kur personat juridikë kanë detyrimin që të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikimit të tyre, nga eksperte kontabël ose shoqëri audituese).

2.2.2 Kopje të deklaratave për xhiron vjetore të viteve ,2023,2024,2025 ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 30% e vlerës së fondit limit te kontratës qe prokurohet.

Argumentimi: *Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik"i ndryshuar.*

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar ne Ligjin 9920 datë 19.05.2008 ,për "Procedurës Tatimore "neni 64 Deklarata Tatimore.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar eshte bere ne mbeshtetje te nenin 43, pika 1 " të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" ku percaktohet se: " Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik dhe, sipas rastit të xhiros që mbulon kontrata, për një periudhë maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare".

Vendosja e ketij kriteri kualifikues i sherben Autoritetit Kontraktor per te vertetuar se operatori ekonomik fitues i zoteron te gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare per te permbushur me sukses kontraten. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar se ky kriter kualifikues i sherben Autoritetit Kontraktor per te vertetuar se operatori ekonomik fitues i zoteron te gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare per te permbushur me sukses kontraten

2.2.3 Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore, sipas percaktimeve të Vendimit të Këshillit të Bashkisë përkatëse, pranë njësive të qeverisjes vendore ku operatori ekonomik ushtron ose ka ushtruar aktivitet për vitin 2026 sipas Ekstraktit te Rregjistrit Tregtar.

Argumentimi sipas përcaktimeve në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore" i ndryshuar, neni 5, pika c, sipas afateve të miratuara të kryerjes së pagesave të përcaktuara nga çdo njësi e qeverisjes vendore.

Kriteri konsiderohet i përmbushur me plotësimin e formularit sipas shtojcës 8 të DT. Dokumentat e kërkuara më sipër do të paraqitën referuar përcaktimeve të nenit 26, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar , përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, ose nëse kërkohen sqarime nga autoriteti kontraktor.

* Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, cdo anëtar i grupit duhet të dorëzoje vërtetimin lëshuar nga Bashkia.

2.3 <u>Aftësitë teknike dhe profesionale:</u>

2.3.1 Operatori ekonomik duhet te deklaroje se ka :

a) Punë të ngjashme per nje objekt te vetëm në nje vlerë jo me te vogel se 40% e vlerës së kontratës që prokurohet ,dhe që është realizuar gjatë **pese viteve** të fundit nga data e shpalljes se njoftimit te kontrates.

Ose

b) Punë të ngjashme deri ne nje kufi ku vlera monetare totale e puneve te kryera, e marre se bashku gjate pese viteve te fundit te jete **jo me e vogel se fondi limit i kontrates qe prokurohet.**

Plotësimi i njërit prej 2 kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

**Ne rastin e bashkimit te operatoreve ekonomike, Pika 2.3.1/a plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Kurse pika 2.3.1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.*

- Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me **sektorin publik** Autoriteti kontraktor, si dëshmi për përvojën e mëparshme, kërkon **vërtetime** të lëshuara nga një ent publik, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve.
- Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me **sektorin privat**, autoriteti kontraktor kërkon si dëshmi, **vërtetime**, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me **fatura tatimore** të deklaruara në organet tatimore dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që parashikohet nga legjislacioni në fuqi, që provon realizimin me sukses të punëve.

***Argumentimi**: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe nenit 39, pika 5 (ose në rastin e procedurave të thjeshtuara në nenin 55, pika 4), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik"i ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerat.40 % të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose sa vlera e fondit limit, për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar.*

2.3.2 Liçensa profesionale, lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës:
Operatori ekonomik duhet të dorëzojë:

a. Liçenca e shoqërisë e vlefshme për kategoritë e mëposhtme:

1. NP 1 - A (*Punime gërmimi në tokë*)

2. NP 4 - B (*Punime rrugë, autostrada*)

**Për Operatorët e huaj të bëhet njehsimi i liçencës profesionale që disponojnë nga vendi i origjinës pranë Ministrisë së Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit, në plotësim të licencave profesionale të kërkuara për ekzekutimin e kontratës.*

(Ne rastin e bashkimit te operatoreve ekonomik, cdo anetar i grupit duhet te dorezoje licencat profesionale sipas zerave te preventivit qe ne baze te marreveshjes se bashkepunimit merr persiper te realizoje).

***Argumentimi**: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik"i ndryshuar, nenin39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik"i ndryshuar,, si dhe Ligjit nr.10081, datë 23.2.2009, "Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar, Vendimit Nr. 943, datë 28.12.2016 për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.759, datë 12.11.2014, të këshillit të ministrave, "për licencimin profesional të individëve dhe personave juridikë që do të ushtrojnë veprimtari në fushën e studimit e të projektimit në ndërtim dhe mbikëqyrjes e kolaudimit të punimeve të zbatimit në ndërtim"*

Kategoritë e kërkuara janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

Kategoria e kërkuar	Pershkrimi I kategorisë sipas legjislacionit të fushës	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse	Niveli i klasifikimit i kërkuar për kategorinë respektive	Vlera e punimeve (pa tvsh) që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse
NP 1	(*Punime gërmimi në tokë*)	Germim kanalesh,germim dheu +transport	A	
NP 4	*Punime rrugë, autostrada*	Punime shtresash ne rruge	B	

N.P- 1 A (Punime gërmimi në tokë)

Në Preventivin e punimeve për procedurën objekt prokurimi ka zëra pune që lidhen me gërmime në tokë, ndaj është e nevojshme që Operatori ekonomik që do të shpallet fitues të jetë i licensuar me qëllim përmbushjen e kontratës me sukses.

N.P - 4 B (Rruge ,autostrada,mbikalime etj)

Duke marrë në konsideratë objektin e prokurimit, i cili lidhet me sistemim asfaltim rrugesh , është e nevojshme që Operatori ekonomik të jetë i licensuar me kete kategori license.

2.3.3 Operatori ekonomik duhet të përcaktojë me anë të një **Deklarate** (***nga Administratori** i **shoqërisë***), **Drejtuesin Teknik** të punimeve në objekt, i cili duhet të jetë te perfshirë në licensën e shoqerisë. Drejtuesi teknik duhet te jete :

- **Inxhinier Ndertimi (1)**

"*Në çdo rast, përpara publikimit te njoftimit te fituesit dhe nisjes se afatit te ankimimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit te kualifikuar I pari, që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit,si më poshtë :*

1. Kontratë pune (e vlefshme)
2. Diplomë

Argumentimi: Për kriteret e përcaktuara në pikën 2.3.3. Njësia e Prokurimit është bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162,"Për Prokurimin Publik" datë 23.12.2020, pika 4 si dhe në VKM nr 285 datë 19.05.2021 "për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik" neni 39 pika 6 c.

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

Inxhinieri i ndërtimit është i nevojshëm për shkak të objektit të punës publike që prokurohet

Inxhinieri ndërtimit është përgjegjës për zbatimin e saktë të projektit për secilin nga zërat e punimeve.Ai është përgjegjës për cilësinë e materialeve që vendosen në objekt.

2.3.4 Operatori ekonomik, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë edhe **stafin mbështetës** (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë), si më poshtë:

- Inxhinier Gjeodet (1)

"*Në çdo rast, përpara publikimit te njoftimit te fituesit dhe nisjes se afatit te ankimimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit te kualifikuar I pari, që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit,si më poshtë :*

1. Kontratë pune (e vlefshme)
2. Diplomë

Argumentimi: Për kriteret e përcaktuara në pikën 2.3.3. dhe 2.3.4 Njësia e Prokurimit është bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162,"Për Prokurimin Publik" datë 23.12.2020, pika 4 si dhe në VKM nr 285 datë 19.05.2021 "për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik" neni 39 pika 6 c.Duke marë parasysh natyrën e punimeve është kërkuar që drejtuesi teknik të jetë inxhinier ndërtimi.Përsa I përket stafit mbështetës eshte kërkuar Inxhinieri gjeodet sipas zerave te preventivit per matjen e kuotave dhe profil gjatesor.

2.3.5 Operatori ekonomik duhet te deklaroje sipas formularit te vetdeklarimit se ka një punonjës i cili është i pajisur me Çertifikate trajnimi për*"Pergjegjes per sigurinë dhe mbrojtjen e shendetit ne Pune",*e dhëne nga nje organizem i licencuar certifikimi shqiptar ose i huaj

Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomikë,ky kusht quhet i plotesuar edhe kur vetem 1 operator

ekonomik paraqit dokumentat per punonjesin te pajisur me certifikate trajnimi për*”Pergjegjes per sigurinë dhe mbrojtjen e shendetit ne Pune”.*

“*Në çdo rast, përpara publikimit te njoftimit te fituesit dhe nisjes se afatit te ankimimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit te kualifikuar I pari, që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.*

Argumentimi*: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në ligjin Nr.10237 datë 10.02.2020”Për sigurinë dhe shëndetin në punë ”, dhe ligjit nr.16/ 2014 I ndryshuar*

2.3.6 Operatori Ekonomik duhet te deklaroje ne formularin e vetdeklarimit se ka një punësim mesatar i të paktën 21 (*njezet e nje)* punonjësish se bashku me stafin inxhinierik, për muajin e fundit.

“*Në çdo rast, përpara publikimit te njoftimit te fituesit dhe nisjes se afatit te ankimimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit te kualifikuar I pari, që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit,si më poshtë :*

a. **Vërtetim** të lëshuar dhe konfirmuar (*me firme dhe vule*) nga Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për muajin e fundit.

   Dhe

b. **Listpagesat** e konfirmuar (*me firme dhe vule*) nga Administrata Tatimore te punonjesve sipas formatit qe kerkohet nga legjislacioni ne fuqi per muajin e fundit.

2.3.7 Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të deklaroje ne formularin e vetdeklarimit se ka të punësuar, minimalisht 19 punonjës të kualifikuar si më poshtë:

- **Manovrator (2)**

“*Në çdo rast, përpara publikimit te njoftimit te fituesit dhe nisjes se afatit te ankimimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit te kualifikuar I pari, që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit,si më poshtë :*

Kur mjetet jane ne pronesi

1. *kontrata e punës (e vlefshme)*
2. *Dëshmi Aftësie Profesionale të leshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve te Transportit Rrugor*

Kur mjetet jane me qera

Deklarate nga operatori ekonomik, qe ne rastin e shpalljes fitues, do paraqese kontrate pune me manovratorin(i cili duhet te kete Dëshmi Aftësie Profesionale të leshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve te Transportit Rrugo) deri ne perfundimin e afateve te kontrates.

- **Murator (3)**
- **Elektricist (2)**

- **Hidraulik** **(1)**
- **Pllakashtrues** **(1)**
- **Saldator** **(1)**

"Për punonjësit e mësipërm në çdo rast, përpara publikimit te njoftimit te fituesit dhe nisjes se afatit te ankimimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit te kualifikuar I pari, që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit,si më poshtë :

1. kontrata e punës e vlefshme;
2. Çertifikate per sigurimin teknik te punonjesve (e vlefshme);
   ose
   Deshmi kualifikimi e sigurimit teknik

- **Punetore te thjeshte (4)**

"*Në çdo rast, përpara publikimit te njoftimit te fituesit dhe nisjes se afatit te ankimimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit te kualifikuar I pari, që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit,si më poshtë :*

1. kontrata e punës e vlefshme;

- **Punonjës shofer kamioni (3)**

"*Perpara publikimit te njoftimit te fituesit dhe nisjes se afateve te ankimimit autoriteti kontraktor I kerkon ofertuesit I kualifikuar I pari ,dorezimin e dokumentave provuese si dhe dokumentat e tjera shoqeruese te ofertes te dorezuar ne menyre elektronike si me poshte:*

1. kontrata e punës (e vlefshme);
2. leje drejtimi kategoria C

-Punonjës shofer kamioncine (2)

"*Perpara publikimit te njoftimit te fituesit dhe nisjes se afateve te ankimimit autoriteti kontraktor I kerkon ofertuesit I kualifikuar I pari ,dorezimin e dokumentave provuese si dhe dokumentat e tjera shoqeruese te ofertes te dorezuar ne menyre elektronike si me poshte:*

1. kontrata e punës (e vlefshme);
2. leje drejtimi kategoria B

Argumentimi:*Në bazë të pikës 4, të nenit 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Përprokuriminpublik" dhe nenit39, pika 6/ç), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Përmiratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorëtekonomikë tëdëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.*
Vendosja e ketyre kritereve per fuqine punetore eshte bere ne perputhje me zerat dhe volumet e preventivit, me afatin e zbatimit te punimeve sipas grafikut te punimeve, qe eshte perllogaritur ne nje

kohe te shkurter i cili kerkon fuqi punetore te shtuar dhe me mjetet e kerkuara per zbatimin me sukses te kesaj kontrate.
-Manovrator (2) jane kerkuar bazuar ne zerat e preventivit per germim dheu me eskavator si dhe per drejtimin e grejderit ,afaltoshtrueses dhe rulit.duke qene se punimet jane te shtrira ne disa fshatra jane kerkuar 2 manovratore per realizimin e zerave te preventivit.
-Murator (3)jane kerkuar 3 muratore per realizimin e zerave te preventivit puseta betoni,bordura ,mur guri etj..
-Hidraulik (1) eshte kerkuar bazuar ne zerat e preventivit per punimet kub dhe vendosje tubo
-Elektricist (2) jane kerkuar 2 elektricist per realizimin e zerave per punime elektrike sipas preventivit.
-Pllakshtrues (1) eshte kerkuar 1 pllakashtrues per punimet ne trotuare ,vendosje pllakash.
-Punonjes te thjeshte (4) jane kerkuar 4 punonjes per punime te ndryshme sipas te gjitha zerave ne preventiv.
-Punonjës shofer (5) ,janë kërkuar 3 shofer per drejtimin e mjeteve kamion dhe 2 shofere per drejtimin e kamioncinave, te kerkuar për kryerjen punimeve .
-Saldator (1) eshte kerkuar 1 saldator per punime saldimi.

ZBERTHIMI I PREVENTIVIT:

- *Nga zberthimi i preventivit oret e punes per cdo ze punimi rezultojne 9660*
- *Oret në total i pjestojmë me 8 orë pune ditore 9660: 8 = 1207.5*
  kemi 1207 punëtorë për një ditë pune
- *1207 punëtorë për një ditë punë pjestuar më 22 ditë pune mujore këmi 55 punëtorë për një muaj punë.*
- *Rezulton 14 punonjes shpërndarës sipas grafikut per 4 muaj .*

- ***Gjithashtu duhen edhe 5 shofere per te marre ne ngarkim 3 kamionet veteshkarkues dhe 2 kamioncinat gjithsej 19 punonjes.***

	PREVENTIV					
	OBJEKTI : SISTEMIM ASFALTIM RRUGE E FSHATIT DRITHAS POSHTE					
Nr	**Nr.An**	**EMERTIMI I PUNIMEVE**	**Njësia**	**Sasia**	**OP /NJ**	**OP /GJETH**
		RRUGE TE BRENDSHME DRITHAS L=300 ml				
		PUNIME NE RRUGE				
1	2.26	Germim dheu me eskavator me goma0.25m3 ne kanale me gjeresi > 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet	m3	230	0.062	14.3
2	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1 km	m3	230	0.100	23.0
3	3.207/1	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m2	1170	0.036	42.1
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m2	1170	0.072	84.2
5	3.221/1	Shtrese binderi t = 4cm	m2	1170	0.166	194.2
6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	1170	0.162	189.5
7	3.616/a	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	290	0.800	232.0
		PUNIME KUB DHE TE SHIUT NE RRUGE				0.0
1	2.25	Gërmim dheu me esk goma 0.25m3,në kanale me gjerësi deri në 2m,tokë zak kat III,me shk. në toke	m3	70	0.062	4.3
2	An	F.V. Tuba te brinjezuara HDPE SN8 d=200mm	ml	175	0.100	17.5
4	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1 km	m3	15	0.100	1.5
	3.47/1a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III	m3	55	0.440	24.2
2	2.338	Ndertim puseta me zgare gize per ujrat e shiut 40x40 cm h= 1 m	cop	4	4.200	16.8
		SHUMA				**843.7**
		SISTEMIM ASFALTIM RRUGE TE BRENDSHME SOVJAN L= 315 ml				
I		**PUNIME SHTRESA NE RRUGE**				
1	2.26	Germim dheu me eskavator me goma0.25m3 ne kanale me gjeresi > 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet	m3	315	0.062	19.5
2	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1 km	m3	315	0.100	31.5
3	3.207/1	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m2	1575	0.036	56.7
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m2	1575	0.072	113.4
5	3.222/1	Shtrese binderi t = 4cm	m2	1575	0.166	261.5

6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	1575	0.162	255.2
7	3.616/a	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	630	0.800	504.0
II		**PUNIME KUB DHE TE SHIUT NE RRUGE**				
1	2.25	Gërmim dheu me eskavator goma 0.25m3,në knale me gjerësi deri në 2m,tokë zakkategoria III,me shk. në toke	m3	125	0.062	7.8
2	3.158/1a	Transport dheu + mbeturina ndert ne distanc 1 km	m3	25	0.100	2.5
3	An	F.V. Tuba te brinjezuara HDPE SN d=200mm	ml	310	0.100	31.0
5	3.47/a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III	m3	100	0.440	44.0
6	An	Ngritje puseta kontroll ime kapak gize 80x80x150cm	cop	9	4.200	37.8
7	2.338	Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrat e shiut	cop	8	4.200	33.6
		SHUMA				**1,398.4**
I		**SISTEMIM ASFALTIM RRUGE TE BRENDSHME QYTETI MALIQ l=200 ml**				
		PUNIME SHTRESA NE RRUGE LAGJIA KRASTAFILAK				
1	2.26	Germim dheu me eskavator me goma0.25m3 ne kanale me gjeresi > 2m toke e zak kat III me shk ne mjet	m3	100	0.062	6.2
2	3.158/1a	Transport dheu + mbeturina nder ne distanc 1 km	m3	100	0.100	10.0
3	3.969	Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m2	400	0.010	4.0
4	3.207/1	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m2	550	0.036	19.8
5	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m2	550	0.072	39.6
6	3.222/1	Shtrese binderi t = 4cm	m2	550	0.166	91.3
7	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	900	0.162	145.8
8	3.616/a	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	60	0.800	48.0
9	3.321	Mur guri mbajtes e themele llac cim M15	m3	55	9.300	511.5
10	3.639	Veshje me pllaka guri (mbi mur)	m2	30	1.150	34.5
11	2.414	F.V. Zgare dekorative hekuri me figuracion dekorativ L= 82 m	ton	1.25	54.600	68.3
12	2.401	Boje vaji siperfaqe metalike	m2	70	1.470	102.9
13	3.620	Trotuar,me t = 6cm beton,me pllaka	m2	20	2.140	42.8

14	3.205	Shtrese zhavori t =10cm	m2	20	0.026	0.5
		PUNIME KUB DHE TE SHIUT NE RRUGE				0.0
1	2.25	Gërmim dheu me eskavator goma 0.25m3,në knale me gjerësi deri në 2m,tokë zakkategoria III,me shk. në toke	m3	35	0.062	2.2
2	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1 km	m3	10	0.100	1.0
3	3.321	Mur guri koke tombino. llac cim M15	m3	1.5	9.300	14.0
4	An	F.V. Tuba te brinjezuara HDPE SN d=200mm	ml	30	0.200	6.0
5	An	F.V. Tuba te brinjezuara HDPE SN8 d=315mm	ml	50	0.500	25.0
6	3.47/a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III	m3	25	0.440	11.0
7	2.338	Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrat e shiut	cop	2	4.200	8.4
8	2.336	Pusete shkarkimi b/a 80x80 x100 cm me kapak gize	cope	1	7.400	7.4
		SHUMA				**1,200.1**
		TROTUAR+ SHESHI RRUGA VETERANI (ISH BANKA RAIFAIZEN)				
		PUNIME NE RRUGE				
1	2.26	Gërmim dhe me eskavator,goma 0.25m3,,në kanale me gjerësi > 2m,tok zak,kategoria III,me shk në mjet	m3	300	0.062	18.6
2	3.158/1a	Transport materiale ndërtimi,dheu me auto deri 1.0 km	m3	300	0.100	30.0
3	An 164/1a	Mbushje me material te germuar me pare perhapur dhe ngjeshur me makineri	m3	55	0.440	24.2
4	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m2	1400	0.036	50.4
5	3.212/b	Shtrsë stabilizanti t=10cm	m2	1000	0.072	72.0
6	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m2	1000	0.166	166.0
7	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	1000	0.162	162.0
8	3.616/a	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	550	0.800	440.0
9	3.205	Shtrese zhavori t =10cm	m2	600	0.026	15.6
10	3.620	Shtrese me pllaka veteshternguese t = 6cm	m2	600	2.140	1,284.0
		PUNIME KUB DHE TE SHIUT NE RRUGE				
1	2.25	Gërmim dheu me eskavator goma 0.25m3,në knale me gjerësi deri në 2m,tokë zakkategoria III,me shk. në toke	m3	35	0.062	2.2
2	An	F.V. tuba tubo korogato d=200 mm (KUB)	ml	70	0.100	7.0
3	3.47/1a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III	m3	30	0.440	13.2

4	2.338	Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrat e shiut	cope	3	0.420	1.3
5	An	Ngritje puseta kontrolli KUZ + kapak gize 80x80x150cm	cope	2	0.420	0.8
6	2.334	Puse shkarkimi 50x50x100 cm (pusetat e pallateve)	copë	4	5.600	22.4
II		**PUNIME ELEKTRIKE**				
1	2.25	Gërmim dheu me eskavator goma 0.25m3,në knale me gjerësi deri në 2m,tokë zakkategoria III,me shk. në toke	m3	30	0.062	1.9
2	3.47/1a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III	m3	30	0.440	13.2
3	2.262/4	Beton C 16/20	m3	4	8.600	34.4
4	3.An/53	F.Vshtylla metalike per ndricim komplet h= 7 ml	cop	10	1.800	18.0
5	An	F.V Ndricuesa me llamb led 30 W	cop	10	0.500	5.0
6	3.An/pp	F.V puseta elektrike pvc 40*40	cop	10	1.900	19.0
7	3.An/el	F.V elektroda togezime	cop	10	0.400	4.0
8	4.142/2.29	F.V kabell te vendosur ne toke 4*4 mm2	ml	300	0.100	30.0
9	4.142/1	F.V kabell 3*1.5 mm2	ml	100	0.100	10.0
10	3.654/1	F.V. tub brinjezuar plastik Ø 80	ml	300	0.100	30.0
11	An	F.v. Tuba Ø =200 mm per inkastrimin e shtyllave	ml	10	0.100	1.0
		SHUMA				**2,476.1**
		SISTEMIM ASFALTIM RRUGE FSHATI ZVEZDE L= 440ml FAZAII				
I		**PUNIME NE RRUGE**				
I		**PUNIME SHTRESA NE RRUGE**				
1	2.26	Germim dheu me eskavator me goma0.25m3 ne kanale me gjeresi > 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet	m3	390	0.062	24.2
2	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1 km	m3	390	0.100	39.0
3	3.321	Mur guri mbajtes e themele llac cim M15	m3	10	9.300	93.0
4	3.207/1	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m2	950	0.036	34.2
5	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m2	1950	0.072	140.4
6	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m2	1950	0.166	323.7
7	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	1950	0.162	315.9
8	3.616/a	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar	ml	390	0.800	312.0

		15x25 cm				
	2.262/4	Beton C - 20/25 (shtresa t=20 cm)	m3	5	12.800	64.0
	3.252	Mbushje me cakell	m3	12	2.400	28.8
II		**PUNIME K.U.B NE RRUGE**				
1	2.25	Gërmim dheu me eskavator goma 0.25m3,në knale me gjerësi deri në 2m,tokë zakkategoria III,me shk. në toke	m3	150	0.062	9.3
2	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1 km	m3	45	0.100	4.5
4	An	F.V. Tuba te brinjezuara HDPE SN d=200mm	ml	20	0.100	2.0
5	An	F.V. Tuba te brinjezuara HDPE SN8 d=315mm	ml	280	0.200	56.0
6	3.47/a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III	m3	105	0.440	46.2
7	2.338	Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrat e shiut	cop	4	4.200	16.8
8	2.336	Pusete shkarkimi b/a 80x80 x100 cm me kapak gize	cope	4	7.400	29.6
		SHUMA				**1,539.6**
		SISTEMIM ASFALTIM RRUGE TYLBE GOÇË L=250 ml				
I		**PUNIME NE RRUGE**				
1	2.26	Germim dheu me eskavator me goma0.25m3 ne kanale me gjeresi > 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet (pastrim kanali)	m3	110	0.062	6.8
2	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1 km	m3	240	0.100	24.0
3	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m2	1200	0.036	43.2
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m2	1200	0.072	86.4
5	3.221/1	Shtrese binderi t = 4cm	m2	1200	0.166	199.2
6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	1200	0.162	194.4
		SHUMA				**554.0**
		SISTEMIM ASFALTIM RRUGA RRUGE FSHTI LIBONIK L=650 ml				
I		**PUNIME NE RRUGE**				
1	3.89/a	Gërmim dhe me eskavator,goma 0.25m3,,në kanale me gjerësi deri 2m,tok zak,kategoria III,me shk në mjet	m3	110	0.110	12.1
2	2.26	Gërmim dhe me eskavator,goma 0.25m3,,në kanale me gjerësi > 2m,tok zak,kategoria III,me shk në mjet	m3	400	0.062	24.8
3	3.158/1a	Transport mat ndërt dheu me auto deri 1.0 km	m3	400	0.100	40.0

4	3.207/1	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m2	2850	0.036	102.6
5	3.212/b	Shtrsë stabilizanti t=10cm	m^2	2320	0.072	167.0
6	3.221/1	Shtrese binderi t = 4cm	m2	2320	0.166	385.1
7	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	2320	0.162	375.8
8	2.262/4	Beton C 16/20 kokat e tombinove	m3	2	8.600	17.2
7	3.616/a	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	150	0.800	120.0
II		**PUNIME K.U.B NE RRUGE**				
1	2.25	Gërmim dheu me eskavator goma 0.25m3,në knale me gjerësi deri në 2m,tokë zakkategoria III,me shk. në toke	m3	32	0.062	2.0
2	An	F.V. Tuba të brinjëzuar HDPE SN8 Dn=200mm	ml	80	0.100	8.0
3	3.47/1a	Hedhje ,rrafshim mbushje dheu me tokmak elektrik	m3	25	0.440	11.0
4	3.158/1a	Trasport dheu me auto.deri 1 km	m3	8	0.100	0.8
5	2.338	Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrat e shiut	cop	2	4.200	8.4
		SHUMA				**1,274.9**
		NDRÇIM RRUGA SYMIS L=600 ml				
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	2.25	Gërmim dheu me eskavator goma 0.25m3,në knale me gjerësi deri në 2m,tokë zakkategoria III,me shk. në toke	m3	115	0.062	7.1
2	3.47/1a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III	m3	100	0.440	44.0
3	2.262/4	Beton C 16/20	m3	7.5	8.600	64.5
	An	F.V. Tuba Ø =200 mm per inkastrimin e shtyllave	ml	24	0.100	2.4
4	3.An/53	F.Vshtylla metalike per ndricim komplet h= 8 ml	cop	24	1.800	43.2
5	An	F.V Ndricuesa me llamb led 30 W	cop	24	0.500	12.0
6	3.An/pp	F.V puseta elektrike pvc 40*40	cop	24	1.900	45.6
7	3.An/el	F.V elektroda togezime	cop	24	0.400	9.6
8	4.142/2.29	F.V kabell te vendosur ne toke 4*4 mm2	ml	600	0.100	60.0
9	4.142/1	F.V kabell 3*1.5 mm2	ml	200	0.100	20.0
10	3.654/1	F.V. tub brinjezuar plastik Ø 80	ml	600	0.100	60.0
9	2.a-109	F.V. Panel komandimi ndricimit rrugor	cop	1	5.000	5.0

		SHUMA				**373.4**
		SHUMA TOT				**9,660.0**

2.3.8 Shoqeria duhet të paraqesë Çertifikata ISO te vlefshme:

1. ISO 9001- 2015 (Sistemi i menaxhimit te cilesise).
2. ISO 14001-2015 (Sistemi i menaxhimit te mjedisit).
3. ISO 45001-2023 (Sistemet e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë)

Certifikata duhet të jetë e vlefshme dhe e lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akredimit ose organizma ndërkombëatare akreditues, të njohur nga RSH ose standardeve shqiptare mbi komformitetin e standardeve europiane dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërise
*Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, secili operator ekonomik duhet të dorëzojë çertifikata ISO, **sipas zërave të punimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas akt marrëveshjes**.*
ISO 9001:2015 është një seri normash dhe standartizimesh ndërkombëtare, qe i referohen sistemeve të menaxhimitë cilësisë, pra, të strukturave të organizimit të ndërrmarjeve publike dhe private, struktura të cilat këto ndërrmarje duhet t'i adoptojnë për një orientim më të mirë të ndërrmarjes në standartet e tregut. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 9001:2015 me qëllim efektivitetin dhe efektshmërinë në zhvillimin e veprimtarisë së tij, e cila do të sjellë dhe zvogëlimin e kostove. Pra ky çertifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të ofrojnë cilësi të mirë me çmime të ulta.
ISO 14001:2015 ofron një kuadër praktik për shoqëritë që duan të menaxhojnë rreziqet mjedisore ekzistuese dhe potenciale. Ky sistem integrohet lehtësisht në strukturën e menaxhimit të biznesit për të kontrolluar impaktet që aktivitetet, operacionet, produktet dhe shërbimet kanë mbi mjedisin. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 14001:2015 me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana tij (në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi) të identifikojë impaktin në mjedis gjatë aktivitetit të saj si dhe të përmirësojë performancën mjedisore duke zbatuar një qasje sistematike. Pra ky çertifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të ushtrojnë veprimtarinë duke pasur në konsideratë parimin e mbrojtjes së mjedisit.

ISO 45001-2023është standard ndërkombëtare, i cili parashtron kërkesat për menaxhimin e praktikave të mira të sigurisë dhe shëndetit në punë për çdo organizatë, pavarësisht nga madhësia. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 45001-2023 me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana tij (në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi) të realizohet duke u mbështetur mbi parimin e sigurisë dhe shëndetit në punë. Kjo kërkesë shërben dhe si një garanci extra që do të sjellë reduktimin e aksidenteve dhe sëmundjeve në vendin e punës duke minimizuar kostot si dhe kohën në përmbushjne me sukses të kontratës së punës objekt prokurimi.

2.3.9 Operatori ekonomik duhet te deklaroje ne formularin e vetdeklarimit se ka ne pronesi ose me qira mjetet e domosdoshme per realizimin e kontrates si me poshte :

Mjetet	*Sasia*	*Gjendja*
1. Eskavator	*2 copë*	*Pronësi ose me qera*

2. Grejder	*2 copë*	*Pronësi ose me qera*
3. Betoniere	*2 copë*	*Pronësi ose me qera*
4. Rul me vibrim	*2 copë*	*Pronësi ose me qera*
5. Autobitumtriçe	*1 copë*	*Pronësi ose me qera*
6. Asfaltoshtruse	*1 copë*	*Pronësi ose me qera*
7. Autobot uji	*1 copë*	*Pronësi ose me qera*
8. Mjet vetëshkarkues me kapacitet mbajtes nga 8 ton deri 10 ton	*3 copë*	*Pronësi ose me qera*
9. Kamioçinë me kapacitet mbajtes sipas lejes se qarkullimit nga 1.5 ton deri - 2 ton	*2 copë*	*Pronësi ose me qera*
10. Fabrikë asfalti (e pajisur me leje mjedisore kodi III.1.B)	1copë	Në pronësi / me qira ose kontratë furnizimi

(Shenim per kapacitetin mbajtes se mjeteve te kerkuara per realizimin e punimeve.Kapaciteti mbajtes i mjeteve sipas lejes se qarkullimit do llogaritet nga diferenca midis Mases maksimale me ngarkese te plote te lejuar ne Shqiperi dhe Mases se mjetit bosh.)

"Në çdo rast, përpara publikimit te njoftimit te fituesit dhe nisjes se afatit te ankimimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit te kualifikuar I pari, që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit,si më poshtë :

a) Për mjetet që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet:

1. *Leje qarkullimi (e vlefshme)*
2. *certifikaten e kontrollit teknik (e vlefshme)*
3. *Police sigurimi (e vlefshme)*
4. *Mjeti te shoqerohet me fotografi te dukshme*
5. *Certifikate per leje transporti te leshuar nga Bashkia*

dhe per mjetet me qera,

1. *Për mjetet e marra me qera të paraqitet kontrata përkatëse noteriale e qirasë ku të specifikohet afati i saj i cili te jete i vlefshem gjate periudhes se kryerjes se punimeve.*
2. *Leje qarkullimi (e vlefshme)*
3. *Certifikaten e kontrollit teknik (e vlefshme)*
4. *Police sigurimi (e vlefshme)*
5. *Mjeti te shoqerohet me fotografi te dukshme.]*
6. *Certifikate per leje transporti te leshuar nga Bashkia*

Ne rastin e mjeteve te marra me qera nga operatoret ekonomike bazuar ne njoftimin e APP nr. 4916/2 prot date 14.07.2022 ,referuar dokumentacionit(leje qarkullimi,certifikate e transportit te mallrave) ,mjetet nuk duhet te rezultojne per perdorim vetjak por per perdorim nga te tretet.

b) *Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten :*

per mjetet ne pronesi :

- *aktet e zhdoganimit **ose** faturat tatimore te blerjes.*

per mjetet me qera :

- *të paraqitet kontrata përkatëse noteriale e qirasë ku të specifikohet afati i saj.*
- *aktet e zhdoganimit **ose** faturat tatimore te blerjes.*

c) Për fabrikën e asfaltit duhet të paraqitet:

- Kontrata e blerjes apo fatura zhdoganimi shoqeruar me fature tatimore përkatëse.

- Ne rastin kur eshte ne pronesi duhet te paraqitet dokumentacioni i pronesise shoqeruar me (*Çertifikate Pronesie, kopje harte, kopje kartele*).

- Ne rastin kur eshte me qira, duhet te paraqitet kontrata e qirase dhe dukumentat e pronesise se qiradhenesit (*Çertifikate Pronesie, kopje harte, kopje kartele*).

- Ne rastin kur paraqitet kontrata e furnizimit duhet te shenohen datat, sasia e materialit "asfalt" e njejte ose me shume se sasia e percaktuar ne preventivin e punimeve ne zerin "asfalt".
  Ne rastin e paraqitjes se kontratave te furnizimit me Operatore ekonomik për furnizimin me materialin "asfalt" duhet te paraqitet kontrata e fitmosur nga furnizuesi dhe i furnizuari dhe kontrata te shoqerohet me dokumentin .

1- ***Eskavator** 2 cope*
   Bazuar ne zerat e preventivit per germim dheu me eskavator jane kerkuar dy eskavator per kryerjen e punimeve
2- ***Grejder** 2 cope*
   Bazuar ne zerat e preventivit per nivelimin e shtresave jane kerkuar dy mjete greider per realizimin e punimeve
3- ***Betoniere 2 copë***
   Bazuar në zërin e preventivit për punime betoni jane kerkuar 2 motobetoniere
4- ***Rul me vibrim** 2 cope*
   Bazuar ne zerat e preventivit per ngjeshjen e shtresave te rruges dhe te shtresave te asfaltit jane kerkuar dy mjete rul me vibrim per realizimin e punimeve
5- ***Autobitumatrice** 1 cope per realizimin e shtresave me bitum*
6- ***Asfaltoshtruese 1 cope** eshte kerkuar bazuar ne zerat e preventivit per shtrimin e shtresave te asfalti ne rruge.*
7- ***Autobot** 1 cope per te realizuar shperndarjen e ujit gjate kryerjes se punimeve dhe shperndarjen e ujit gjate hedhjes se shtresave per te realizuar ngjeshjen sa me te mire.*

8- **Kamion vetshkarkues 3 copë** *jane kerkuar kamion vetshkarkues per transportin e materialeve te ndryshme si asfaltit ,stabilizant etj.*
Kerkohen 3 makineri pasi punimet shtrihen ne fshatra te ndryshne dhe eshte e nevojshme qe kamionet te jene disponibel ne kohen e duhur per realizimin e sherbimeve.

9- ***Kamioncine 2cope*** *jane kerkuar mjete kamioncine per transportin e materialeve ne vendin e punes.*

10- **Fabrikë asfalti (e pajisur me leje mjedisore kodi III.1.B)** per te realizuar punimet e asfaltit nevojitet furnizimi me materialin asfalt.Duke qene se materiali per shtrimin e shtresave te asfaltit kap zerin kryesor te punimeve operatori ekonomik duhet vertetoje furnizimin em material asfalt.

Argumentimi*: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021"Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, si dhe mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t'i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën. Për të përcaktuar llojin dhe numrin e mjeteve/makinerive të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës, sipas zerave te preventivit dhe specifikimeve teknike te hartuara nga specialistet e fushes. Çdo mjet i kërkuar përkon me proceset ndërtimore sipas zërave përkatës të Preventivit. Numri i makinerive është përcaktuar duke marrë në konsideratë volumet e punimeve për secilin zë pune mbështetur kjo në VKM Nr. 629 datë 15.07.2015 "Për miratimin e manualeve të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizat teknike të tyre". Dokumentacioni shoqërues i kërkuar për makineritë, provon certifikimin ligjor dhe teknik të mjeteve të disponuara nëpërmjet Kontratës së Shtitjes apo Kontratës së Qirasë. Ky dokumentacion i jep garanci Autoritetit Kontraktor se punimet do të realizohen me cilësi, siguri dhe në respektim të Grafikut të Punimeve (i cili do të publikohet së bashku me Dokumentat e Tenderit).*