

PROCESVERBAL

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM

OBJEKTI I PROKURIMIT:

Rehabilitim dhe asfaltim i rrugëve rurale dhe urbane

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):

45000000-7 - Punë ndërtimi

VLERA E FONDIT LIMIT:

249,604,521 (dyqind e dyzet e nente milion gjashtëqind e katër mijë e pesëqind e njëzet e një) **leke pa tvsh**

Kohëzgjatja e kontratës ose afati për zbatimin e saj: 8 (tetë) muaj

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Bashkia Kavajë ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

- a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 8;
- b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, dhe nenin 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenin 39, pika 6/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” si dhe nenit _____

(Shënim: përcaktoni **nëse është rasti**, aktin konkret ligjor ose nënligjor që parashikon plotësimin e ndonjë kërkesë specifike për ushtrimin e veprimtarisë profesionale që lidhet me objektin e prokurimit apo nevojën që operatorët ekonomikë të regjistrohen në një nga regjistrat profesionalë ose tregtarë, kur një gjë e tillë është e detyrueshme nga legjislacioni përkatës).

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Kopje të deklaratave të xhiros vjetore të viteve 2023, 2024 dhe 2025, lëshuar nga Administrata Tatimore, me vlerë jo më të vogël se vlera e fondit limit. Në zbatim të nenit 43, pika 3, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar mësipër. Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht plotësohet nga secili anëtar i bashkimit, në raport me përqindjen (elementet konkrete) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77 pika 3, e LPP, si dhe nenin 43 pika 2 gërma ”b”, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Bazuar në nenin 43 pika 3, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” kjo kërkesë

konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti/enti kontraktor

Kërkesa për paraqitjen e xhiros së viteve financiare 2023, 2024 dhe 2025, nuk i kufizon operatorët ekonomik vetëm në vite që mund të jenë jo të sukseshme financiarisht, por me kohështirje tre vjeçare. Vlera e xhiros së kërkuar në masë jo më e vogël se vlera e fondit limit shkon përshat me vlerën e fondit limit dhe afatin e realizimit të kontratës. Konkretisht niveli i aktivitetit të shoqërisë është në masë financiare ekuivalent me vlerën e mundshme të kontratës objekt prokurimi.

2.2.2 Kopje të certifikuara të bilanceve të viteve 2023, 2024 dhe 2025 të paraqitura në Administratën Tatimore dhe të konfirmuara prej tyre, të shoqëruara me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabel të Autorizuar, në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve nëneni 41, pika "c", të Ligjit nr. 10091, datë 5.03.2009 "Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar", i ndryshuar. Në zbatim të nenit 43, pika 4, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, kjo kërkesë konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivit. Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga secili anëtar i bashkimit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik".

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, në nenin 43 pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" dhe nenin 41, pika "c", të Ligjit nr. 10091, datë 5.03.2009 "Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar"

2.2.3. Operatorët ekonomikë duhet të kenë shlyer të gjitha taksat vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor për vitin 2025 dhe për vitin 2026, ku të përfshihet kasti për periudhën përkatëse të maturuar, sipas përcaktimeve të Ligjit nr. Nr.9632, datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore", i ndryshuar. Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga secili anëtar i bashkimit.

Për të përmbushur kërkesën e mësipërme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin formularin përmbledhës të vetëdeklarimit. Referuar VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" nëneni 26 pika 6, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor dokumentacionin provues i përcaktuar mësipër përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit. Referuar nenin 26 pika 7, kanë për detyrë të japin sqarime dhe dokumente mbështetëse mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar, në cdo rast, me kërkesë të Autoritetit Kontraktor.

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.3.1. Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor kërkon:

- a. punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50 % e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës. Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga anëtari, i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontrata të ngjashme, në raport me përqindjen (elementët konkretë) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.
- b. punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet. Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit, në raport me përqindjen (elementet konkrete) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Për të provuar këtë operatorët ekonomikë duhet të paraqesin:

- i. Në rastin e kontratave të ngjashme me sektorin publik të paraqitet:

1. formularin/formularët e vleresimit, të shoqëruar me aktin/aktet e kolaudimit dhe situacionet përkatëse, sipas shtojcës nr.9;
2. faturat tatimore perkatëse të deklaruara në organet tatimore;
3. kontratën/kontratat e zbatimit të punime të ndërtimit;
4. çertifikatën/çertifikatat e marrjes në dorezim ose çertifikatën/çertifikatat e përkohshme të marrjes në dorëzim.

Në rast se kontratat e ngjashme janë lidhur nga një bashkim operatorësh ekonomikë duhet të paraqiten edhe kontratat e bashkëpunimit midis tyre.

Në rast se kontrata/kontratat e ngjashme janë lidhur në cilësinë e nënkontraktorit, operatorët ekonomikë ofertues duhet të paraqesin gjithashtu kontratën/kontratat bazë të lidhur me Autoritetin Kontraktor, në të cilën të jenë përfshirë dhe detyrimet e marra përsipër për t'u realizuar nga nënkontraktori.

ii. Në rastin e kontratave të ngjashme me sektorin privat të paraqitet:

1. kontrata/kontratat e sipërmarrjes së zbatimit të punime të ndërtimit;
2. situacionet;
3. faturat tatimore perkatëse të deklaruara në organet tatimore;
4. akti/aktet e kolaudimit;
5. çertifikatën/çertifikatat e marrjes në dorezim ose çertifikatën/çertifikatat e përkohshme të marrjes në dorëzim.

Në rast se kontratat e ngjashme janë lidhur nga një bashkim operatorësh ekonomikë duhet të paraqiten edhe kontratat e bashkëpunimit midis tyre.

Plotësimi i njërit prej dy kushteve “a” ose “b” e bën ofertën të kualifikueshme

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 5 (ose në rastin e procedurave të thjeshtuara në nenin 55, pika 4), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerat 50 % të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet, për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet referuar nenit 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 5, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2.3.2. Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, operatorët ekonomikë duhet të jenë të pajisur me licenca profesionale të shoqërisë për realizimin e punimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore, të kategorive dhe niveleve, si më poshtë:

1. NP 1 – A Punime gjurmimi në tokë
2. NP 4 – E Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale.
3. NP 7 – A Ujsjellësa, gazsjellësa, vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje.
4. NP 12 – A Punime të inxhinierisë mjedisore
5. NS 1 – A Punime për prishjen e ndërtimeve.
6. NS 18 – A Punime topogjeodezike.

Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit, në raport me përqindjen (elementet konkrete) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Operatorët e huaj duhet të bëjnë ekuivalentimin e licensave profesionale që disponojnë të lëshuara nga vendi i origjinës, pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, (ose Ministrisë kompetente të kohës) Republika e Shqipërisë. (Rregullorja për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi, e miratuar me VKM- në, Nr.42, datë 16.01.2008). Mosparaqitja në këtë formë është kusht skualifikues.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe Vendimit të Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”

Kategoritë e kërkuara janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

NP 1 - Punime germimi në tokë. Ne kete projekt trajtohen germimet ne trupin e rruges dhe kanaleet anesore, ndertimi i mbushjes dhe germimi per strukturat e Themeleve. Germimet dhe mbushjet e nevojshme per krijimin e trupit te rruges, kanaleve kulluese anesore, akseset, kalimet dhe pjerresite dhe te tjera si keto, si edhe per ndertimin e strukturave, duhet te behen ne format dhe dimensionet e treguara ne vizatimet perkatese, vetem ne rastet e ndryshimeve te mundshme qe Punedhenesi do te adoptoje, dhe te gjitha kostot qe sjellin keto lloj punimesh do te jene ne ngarkim te Kontraktorit, duke perfshire edhe ato per punimet mbrojtese apo te perforcimeve te mundshme, te gjitha keto duhet te jene llogaritur nga ai ne vendosjen e çmimit per njesi. Pjerresite e germimeve dhe dhe mbushje duhet te kryhen sipas pjerresise se pershtatshme sipas natyres dhe karakteristikave fiziko-mekanike te formacioneve

Konsiderohen germimet, sistemimet dhe ndryshimet në volum të tokës, të realizuara meçfarëdo lloj mjeti, pavarësisht nga natyra e terrenit që do të gërmohet ose sistemohet vegjetale, argjilore, ranore, zhavorishte ose shkëmbore.

Konkretisht:

- Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet
- Transport dheu me auto deri 5.0 km >

Niveli i klasifikimit është A. Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, eshte me e vogel se 20 milion leke.

NP 4 - Rrugë autostrada, ura, mbikalime, hekurudha, linja tramvai, metro, hekurudhë me kavo dhe pista aeroportuale. Përfshin në mënyrë të thjeshtuar rrugët, pavarësisht nga shkalla e tyre e rëndësisë, autostradat, superstradat përfshirë ndërhyrjet në pika të veçanta, tunelet, devijimet në nivele dhe në lartësi, parkimet, punime të mureve mbajtëse, hekurudha, metro, hekurudhë me kavo, tranvai, pista aeroportuale, sheshet e helikopterëve, sheshet të realizuara me materiale të veçanta, natyrale dhe artificiale, urat, si dhe komplekse karakteristikash teknike, në hekur, betonarme të thjeshtë dhe të paranderur, parafabrikat ose të prodhuar në objekt. Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturim i ndërhyrjeve në rrjetin rrugor të nevojshëm për të ndjerë paqëndrueshmërinë mbi “goma”, “hekur”, “zona”, kushdo që të jetë shkalla e rëndësisë, kompletimi i çdo vepre lidhëse, plotësuese ose pajisje edhe e tipit të veçantë, të linjës hekurudhore

Konkretisht:

- Frezim shtrese asfalti me makineri h=1-3cm

- Mbingritje $h=0.5$ m, Pusete ekzistuese UZ Φ 1.0 m
- Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri
- Shtrese asfalti mikse (binder+asfaltobeton) me zall lavatrice, 6cm, me makineri
- Shtrese binderi me granil gur kave,3cm,me makineri
- Shtrese çakelli mbeturine kave $t=20$ cm, perhapur e ngjeshur me makineri
- Shtrese stabilizant $t=10$ cm
- Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri
- Struktura monolite betoni C 20/25

Niveli i klasifikimit është E. Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, është me e madhe se 201 milion lekë dhe me e vogel se 400 milion lekë.

NP 7 - Ujësjiellës, gazsjiellës, vajsjiellës, vepra kullimi e vaditje. Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime me ndërhyrje në rrjet që janë të nevojshme për realizimin “e shërbimit hidrik kompleks” ose për transportimin në vendet e përdorimit të gazrave, vajrave dhe veprave lidhëse, plotësuese ose ndihmëse edhe në pika të veçanta si edhe në të gjitha impiantet mekanik të nevojshme për të pasur një shërbim të mirë të nevojshëm gjatë përdorimit, funksionimit, informimit, sigurisë dhe asistencës për një funksionim normal.

Përfshin në mënyrë të thjeshtuar veprat e kaptazhit të ujit, impiantet e trajtimit të ujit të pishëm, ujësjiellsat, kullat e ujit, stacionet e pompimit, depozitat në tokë ose të ngritura, rrjetin shpërndarës deri tek përdoruesi, furnizimi dhe vendosja në vepër e tubacioneve, shkarkimet e ujërave të zeza, si dhe trajtimin e ujërave të përdorura.

Konkretisht:

- F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 $d=315$ mm
- Pusete shiu 40 x 40, $h = 100$ cm, me kapak zgare hekuri
- Tombino me tuba betoni $\emptyset$ 600, mbi shtrese betoni

Niveli i klasifikimit është A. Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, është me e vogel se 20 milion leke.

NP 12 - Punime të inxhinierisë mjedisore. Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime të veprave dhe punimeve të veçanta ose të shpërndara në territor, dhe vlerësimit të kompaktësimit të zhvillimit të qëndrueshëm të ekosistemit, përfshirë të gjitha veprat dhe punimet e nevojshme për aktivitet botanik dhe zoologjik. Përfshin në mënyrë të thjeshtuar procesin e riaftësimit natyror, botanik, faunistik, konservimin dhe riaftësimin e terrenit të përdorur për karriera e gurore, dhe të bazeneve hidrografike, eliminimin e prishjessë ekulibrave hidrogeologjik nëpërmjet kthimit në toka buke të veprave për stabilizimin e shpateve dhe ripyllëzimeve të punimeve të sistemit bujqësor dhe të veprave për rivegetizimin e skarpateve rrugore, hekurudhor të karriera dhe mbetjeve inerte.

Punimet per ndertimin e objektit kane impakt mjedisor ne te gjithë zonen perreth saj, duke patur parasysh sasine e mbetjeve te gjeneruara nga punimet e prishjeve dhe germimeve. Bazuar ne ligji nr. 10431, datë 9.6.2011 "Për mbrojtjen e mjedisit" (i ndryshuar), si dhe nenit 39, pika 7, germa "c", të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" është e domosdoshtme që shoqëritë të jenë të pajisura me licencat, certifikatat dhe stafin e specializuar për implementimin e kërkesave të akteve ligjore gjatë zbatimit të punimeve të ndërtimit.

Niveli i klasifikimit është A. Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, është me e vogel se 20 milion leke.

N.S –I Punime për prishjen e ndërtimeve. Konsiderohet çmontimi i impianteve industriale dhe prishja komplet e ndërtesave me pajisje speciale ose me përdorim eksplozivi me prerje të strukturave betonarme dhe prishjeve në përgjithësi përfshi edhe grumbullimin e mbeturinave, ndarjen e tyre dhe riciklimin e materialeve.

Konkretisht:

- Heqje pllaka trotuari

Niveli i klasifikimit është A. Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, është me e vogël se 20 milion leke.

NS 18 - Punime topogjeodezike. Konsiderohet zbatimi i rlevimeve topografike speciale që kërkojnë mjete dhe organizim të veçantë, punime topogjeodezike në objekte inxhinierike, punime speciale gjeodezike; rrjeta mbështetëse dhe qëndrueshmëri terrenesh.

Në këtë projekt përfshihen shumica e punimeve kërkojnë ekspertizen profesionale të topografisë. Nga fillimi i punimeve dhe deri në përfundim topografia ka rëndësi në këtë projekt, pasi ka sasi të konsiderueshme germimesh, rlevime, sheshime etj.

Topogjeodezia së bashku me Sistemet e Informacionit Gjeografik janë baza e planifikimit të territorit. Organizimi i shërbimeve përkatesë për studiot e planifikimit urban, standartizimi i plotë i tyre në përputhje me kërkesat e planifikimit, bën të mundur krijimin e të dhënave gjeohapësinore, klasifikimin dhe interpretimin e tyre të saktë si dhe sjelljen në ndërtimin e skenarëve planifikues.

Referuar preventivit. Niveli i klasifikimit është A. Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, është me e vogël se 20 milion leke.

2.3.3. Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, operatorët ekonomikë duhet të kenë stafin e tyre teknik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të prokurimit. Për të përmbushur këtë kapacitet:

1. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor kontratë të vlefshme pune, diplomë, certificate/dëshmi kualifikimi të lëshuar nga Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial / ekuivalente, librezë pune, CV për 1 (një) inxhinier ndërtimi, 1 (një) inxhinier hidroteknik, 1 (një) inxhinier mjedisi dhe 1 (një) inxhinier topograf/gjeodet/markshajder. Staf i mësipërm, duhet të jetë i listuar në Listëpagesat e operatorit ekonomik gjatë periudhës **Janar - Mars 2026** si dhe të figurojë në licensën e shoqërisë.
2. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor kontratë të vlefshme pune, diplomë, certificate/dëshmi kualifikimi të lëshuar nga Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial / ekuivalente, librezë pune, CV për 1 (një) inxhinier ndërtimi (Profili Transport/Infrastruktura) dhe 1 (një) inxhinier topograf/gjeodet/markshajder. Staf i mësipërm, duhet të jetë i listuar në Listëpagesat e operatorit ekonomik gjatë periudhës **Janar - Mars 2026**.
3. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor kontratë të vlefshme pune dhe dëshmi të kualifikimit profesional/diploma/certifikata trajnimit nga një organizëm i akredituar/licencuar /certifikuar shqiptar ose i huaj për 1 (një) ekspert që përmbush kriteret për të qenë koordinator në fushën e sigurisë dhe të shëndetit gjatë realizimit të punimeve, sipas kërkesave të ligjit nr. 10237 datë 18.02.2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë” dhe V.K.M. nr. 312, datë 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier”.
4. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor kontratë të vlefshme pune dhe dëshmi të kualifikimit profesional/diploma/certifikata trajnimit nga një organizëm i akredituar/licencuar /certifikuar shqiptar ose i huaj për 1 (një) ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave, sipas kërkesave të ligjit nr. 10237 datë 18.02.2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë” dhe V.K.M. nr. 312, datë 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier”.

5. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor kontratë të vlefshme pune dhe certifikatë të lëshuar nga Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial/ekuivalente dhe të vlefshme për 1 (një) teknik ndërtimi, 5 (pesë) betonues dhe 5 (pesë) hidraulikë.
6. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor kontratë të vlefshme pune dhe leje drejtimi përkatëse për 4 (katër) eskavatoristë, 10 (dhjetë) buldozeristë, 2 (dy) automakinistë dhe 10 (dhjetë) shoferë.

Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit, në raport me përqindjen (elementët konkretë) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Për të përmbushur kërkesën e mësipërme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin formularin përmbledhës të vetëdeklarimit. Referuar VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit public” neni 26 pika 6, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor dokumentacionin provues i përcaktuar mesipër përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit. Referuar nenit 26 pika 7, kanë për detyrë të japin sqarime dhe dokumente mbështetëse mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar, në cdo rast, me kërkesë të Autoritetit Kontraktor.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Kriteri për stafin drejtues teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e kontrates, projektin, relacionet dhe raportet teknike, specifikimet dhe zërat e punimeve. . Kriteri për stafin drejtues teknik, lidhet ngushtësisht gjithashtu edhe me kërkesat e përcaktuara në pikën 2.3.2 të kriterëve teknike. Mungesa e këtij stafi pothuajse në çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë normave dhe me cilësi të dobët të objekteve. Numri i stafit kryesor teknik si numri i inxhinierëve të ndërtim, elektrik dhe hidroteknik etj është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve.

- Inxhinieri i Ndërtimi është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve objekt kontrate për të gjithë zërat e punimeve ndërtimore, sipas parashikimeve në projektin konstruktiv. Gjithashtu kërkesa për inxhinier ndërtimi është në bashkerendim me kategoritë e kërkuara në Licencën profesionale të shoqërisë sipas pikës NP 4, NS 1.
- Inxhinieri Hidroteknik është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve hidroteknike lidhur me zërat e punimeve të parashikuara në projekt-preventiv. Gjithashtu kërkesa për inxhinier hidroteknik është në bashkerendim me kategoritë e kërkuara në Licencën profesionale të shoqërisë sipas pikës NP 7.
- Inxhinier Mjedisi është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve në lidhje me mjedisin te objektit lidhur me zërat e punimeve të parashikuara në projekt-preventiv. Gjithashtu kërkesa për inxhinier mjedisi është në bashkerendim me kategoritë e kërkuara në Licencën profesionale të shoqërisë sipas pikës NP 12.
- Inxhinier Topograf/ Gjeodet/Markshajder është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve qe perfshin kuota dhe piketime lidhur me zërat e punimeve të parashikuara në projekt-preventiv. Në këtë projekt përfshihen shumica e punimeve kerkojne ekspertizen profesionale te topografise. Nga fillimi i punimeve dhe deri ne perfundim topografia ka rendesi ne kete projekt, pasi ka sasi te konsiderueshme germimesh, rilevime, sheshime etj. Gjithashtu kërkesa për inxhinier mjedisi është në bashkerendim me kategoritë e kërkuara në Licencën profesionale të shoqërisë sipas pikës NS 18.

Gjithashtu, për të përmbushur kërkesat e zbatimit të kontratës, duke marrë parasysh volumin e punimeve që do të kryhen dhe shpërdarjen e kantierit të punimeve të ndërtimit, lind nevoja që

operatorët ekonomikë të kenë në dispozicion 1 (një) inxhinier ndërtimi (Profilu Transport/Infrastruktura) dhe 1 (një) inxhinier topograf/gjeodet/markshajder.

Percaktimi i numrit të punonjesve dhe profesionet është bazuar mbi zërat dhe volumet e punës si dhe afateve për perfundimin e punimeve, në mbështetje të VKM Nr. 216, datë 13.04.2023 "Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim" dhe në ligjin Nr. 8402 datë 10.09.1998 "Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit", i ndryshuar dhe akteve nenligjore.

Autoriteti Kontraktor argumenton se kërkesa për 1 (një) ekspert që përmbush kriteret për të qenë koordinator në fushën e sigurisë dhe të shëndetit gjatë realizimit të punimeve dhe 1 (një) ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave është vendosur sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.162, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik" (i ndryshuar), Neni 77, pika 4; të VKM-së Nr.285 datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" (e ndryshuar), Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma "c", si dhe në mbështetje të Nenit 7 të Ligjit Nr. 10237, datë 18.02.2010, "Për sigurinë dhe shëndetin në punë", sipas të cilit: „Punëdhënësi ngarkon një ose disa punëmarës që të merren me çështjet e mbrojtjes, të sigurisë e shëndetit në punë.“.

Në rregulloren për sigurinë në kantier miratuar me VKM nr.312/2010 është përcaktuar se punëdhënësi për mbrojtjen dhe parandalimin nga rreziqet, duhet të ndjekë kurse formimi përkatës në fushën e sigurisë e të shëndetit në vendin e punës. Çdo punëdhënësi zgjedh një ose disa persona si përgjegjës për ndihmë e parë në rast emergjencash dhe për sigurinë e mbrojtjen e shëndetit. Rregullorja përcakton kërkesat minimale të sigurisë dhe të shëndetit në punë për kantieret e përkohshëm ose të lëvizshëm, si dhe masat e përgjithshme të mbikëqyrjes.

Eksperti që përmbush kriteret për të qenë koordinator në fushën e sigurisë dhe të shëndetit gjatë realizimit të punimeve duhet të jete në kantier për minimizimin e aksidenteve në punë.

Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave duhet të jete në kantier në rast aksidentesh në punë, për të dhënë ndihmë e parë.

Operatorët ekonomikë duhet të kenë në stafin e tyre specialistët e nevojshëm për realizimin e kontratës 1 (një) teknik ndërtimi, 5 (pesë) betonues dhe 5 (pesë) hidraulikë. Ky staf është i nevojshëm për zbatimin e punimeve të ndërtimit, punimeve të betonit dhe punimeve hidraulike.

Operatorët ekonomikë duhet të kenë në stafin e tyre manovratorët e nevojshëm për drejtimin e mjeteve të nevojshme për realizimin e kontratës. Referuar mjeteve të parashikuara në pikën 2.3.5 të kriterëve të vecanta të kualifikimit dhe Urdhrit nr.200 datë 16.05.2019 "Për miratimin e rregullores "Për kushtet, kriteret dhe programet për përgatitjen teoriko-praktike të kandidatëve, si dhe dhënien e dëshmisë së aftësisë profesionale për përdoruesit e makinerive të rënda për punime ndërtimi dhe toke, si dhe disiplinimi i përdorimit të makinerive të ndërtimit" neni 8 është e nevojshme që operatorët ekonomikë të kenë në stafin e tyre manovratorët me dëshmi drejtimi si eskavatoristë (për drejtimin e mjeteve si eskavator gjurmimi e ngarkimi dherash të të gjitha llojeve, fadromë e të gjitha llojeve, qofshin këto me goma dhe me zinxhirë), buldozeristë (për drejtimin e mjeteve si buldozer gjurmimi, shtyrje, nivelimi e ngjeshje dherash apo shpim toke, të gjithë llojet e traktorëve me thikë (ruspë), ose që tërheqin skreper, grejder apo nivelues, rul vibrues, shtruese asfalto-betoni, skreperët, grejderët dhe niveluesit kur janë vetëlëvizës, të gjithë llojet e traktorëve, me pajisje shtesë për ngritjen e peshave, shpimin e puseve etj.), automakinistë (për drejtimin e automjeteve për përdorim të veçantë (APV) sipas pikës "g", të nenit 54, të Kodit Rrugor, makineri ndërtimi mbi bazë automjeti:-autovinça, autobetonierë, autopompa betoni, autobitumatriçe, autosonda, autotokmak) dhe shoferë (për drejtimin e automjeteve të llojit kamion apo kamioncinë të tonazheve të ndryshme).

2.3.4. Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmi për fuqinë punëtore të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit.. Për të përmbushur këtë kapacitet operatorët ekonomikë duhet të paraqesin:

- Vërtetim për fuqinë mesatare punëtore për mesatarisht 67 (gjashtëdhjetë e shtatë) punonjës (përfshirë në këtë numër punëtorë, shoferë, manovratorë, staf teknik) për periudhën **Janar - Mars 2026**, i lëshuar nga Administrata Tatimore.
- Listëpagesat për periudhën **Janar - Mars 2026**, sipas formatit të miratuar nga Administrata Tatimore.

Argumentim: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit. Për të përcaktuar numrin e punonjësve të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës, konkretisht VKM Nr. 216, datë 13.04.2023 *"Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim"*, sic përcaktohet në tabelën bashkelidhur.

Nr	Emertimi		Ore/pune
1	RRUGA EMIGRANTI VARREZAT L=394ml, B=4		3,070.37
2	RRUGA SHKOLLES L=162ml, B=3.5		344.41
3	RRUGA VARREZAVE SYNEJ L=85ml, B=2.5		353.94
4	RRUGA OSMAN FAZLLIU L=458ml, B=4		1,241.48
5	RRUGA BAJRAM XHANI L=160ml, B=2.5		1,295.54
6	RRUGA XHAVIT DAIU L=175ml, B=3.5		918.87
7	RRUGA SALI DUKA L=154ml, B=3.5		836.82
8	RRUGA ADIL ALUSHI L=148ml, B=4		984.56
9	RRUGA VARREZZAT HELMAS L=725ml, B=4		2,712.20
10	RRUGA MEMZOTAJ L=442ml, B=4		1,917.92
11	Rr. Andrea Ekonomi, Rr. Osman Kazazi, Rr. Nena Mbreteresh"		1,852.11
12	Rr. Skuraj, Rr. 28 Nentori, Rr. e Shenjte"		2,748.92
13	"Rr. Veizeve, Rr. Panairi, Rr. Cezmja e Sharres, Rr. Naim Bardhi, Rr. Fose, Rr. Taulantia"		4,412.12
14	"Rr. Varrezat Vorrozen"		4,626.75
15	"Rruga e Stadiumit"		1,840.00
16	"Rr. Djemve, Rr. Ballkan, Rr. Musa Shedula"		5,626.14
17	"Rr. Tabakëve, Rr. Ilirët"		2,296.19
18	RRUGA JOSIF BUDO L=216, B=10		832.68
19	RRUGA FSHATRAVE TURISTIK L=1766, B=7		7,195.57
20	RRUGA MOMEL		1,131.38
Ore pune shuma 1-20			46,237.95
Fondi rezerve 5%			2,311.90
Ore pune total			48,549.84
Punetori = Ore pune total / 8 ore pune dite / 132 dite (8muaj * 22 dite pune muaj)			35

I	RRUGA EMIGRANTI VARREZAT L=394ml, B=4
---	---------------------------------------

Nr	Analize	Emertimi	Njësi	Sasi	Ore pune / Njësi	Ore pune / Volum
1. PUNIME GERMIMI						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, në kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk në mjet	m3	886.5	-	-
2	2.37/5a	Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	886.5	-	-

SHUMA 1:						-	
2. PUNIME SHITESASH						-	
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	315.2	0.340	107.2	
4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	2,167.0	0.075	162.5	
5	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1,970.0	0.280	551.6	
SHUMA 2:						-	
3. ANALIZA TEKNIKE						-	
6	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	1,576.0	0.120	189.1	
7	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	1,576.0	0.095	149.7	
SHUMA 3:						-	
4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA						-	
8	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	374.0	1.500	561.0	
9	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	374.0	1.780	665.7	
SHUMA 4:						-	
5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE						-	
10	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	39.4	12.800	504.3	
SHUMA 5:						-	
6. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM						-	
11	2.338	Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	copë	14.0	4.200	58.8	
12	2.339	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 200 cm	copë	14.0	8.600	120.4	
SHUMA 6:						-	
SHUMA I (Shuma 1-6)						3,070.4	
II	RRUGA SHKOLLES L=162ml, B=3.5						
1. PUNIME GERMIMI							
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	255		-	
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	255		-	
SHUMA 1:						-	
2. PUNIME SHITESASH						-	
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	891	0.075	66.8	
4	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	486	0.010	4.9	
5	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	729	0.280	204.1	
SHUMA 2:						-	
3 ANALIZA JASHE LISTE						-	
6	An	Shtrese asfalti mikse (binder+asfaltobeton) me zall lavatrice, 6cm, me makineri	m2	567	0.121	68.6	
SHUMA 3:						-	
SHUMA II (Shuma 1-3)						344.4	
III	RRUGA VARREZAVE SYNEJ L=85ml, B=2.5						
1. PUNIME GERMIMI							
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	60		-	
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	60		-	

SHUMA 1:						-
2. PUNIME SHITESASH						-
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	383	0.075	28.7
4	3.211	Shtrese akelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	298	0.280	83.4
SHUMA 2:						-
3. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						-
5	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	20	4.400	88.0
SHUMA 3:						-
4. PUNIME BETONI E BETONARMEJE						-
6	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	10	12.800	128.0
SHUMA 4:						-
5. ANALIZA JASHTE LISTE						-
7	An	Shtrese asfalti mikse (binder+asfaltobeton) me zall lavatrice, 6cm, me makineri	m2	213	0.121	25.8
SHUMA 5:						-
SHUMA III (Shuma 1-5)						353.9
IV RRUGA OSMAN FAZLLIU L=458ml, B=4						
1. PUNIME GERMIMI						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	458		-
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	458		-
SHUMA 1:						-
2. PUNIME SHITESASH						-
4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	2,748	0.075	206.1
5	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	20	0.010	0.2
6	3.211	Shtrese akelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2,290	0.280	641.2
SHUMA 2:						-
3. ANALIZA TEKNIKE						-
7	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	1,832	0.120	219.8
8	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	1,832	0.095	174.0
SHUMA 3:						-
4. ANALIZA JASHTE LISTE						-
9	An	Frezim shtrese asfalti me makineri h=1-3cm	m2	10	0.010	0.1
SHUMA 4:						-
SHUMA IV (Shuma 1-4)						1,241.5
V RRUGA BAJRAM XHANI L=160ml, B=2.5						
1. PUNIME GERMIMI						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	232		-
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	232		-
SHUMA 1:						-
2. PUNIME SHITESASH						-
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	32	0.340	10.9

4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	800	0.075	60.0	
5	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	30	0.010	0.3	
6	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	640	0.280	179.2	
SHUMA 2:						-	
3. ANALIZA TEKNIKE						-	
7	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	480	0.120	57.6	
8	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	480	0.095	45.6	
SHUMA 3:						-	
4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						-	
9	3.581	Mbingritje h=0.5 m, Pusete ekzistuese UZ Φ 1.0 m	copë	12	1.180	14.2	
SHUMA 4:						-	
5. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA						-	
10	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	320	1.500	480.0	
SHUMA 5:						-	
6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE						-	
11	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	33	12.800	422.4	
SHUMA 6:						-	
7. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM						-	
12	2.338	Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	copë	6	4.200	25.2	
SHUMA 7:						-	
8. ANALIZA JASHE LISTE						-	
13	An	Frezim shtrese asfalti me makineri h=1-3cm	m2	20	0.010	0.2	
SHUMA 8:						-	
SHUMA V (Shuma 1-8)						1,295.5	
V1	RRUGA XHAVIT DAIU L=175ml, B=3.5						
1. PUNIME GERMIMI							
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	306		-	
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	306		-	
SHUMA 1:						-	
2. PUNIME SHITESASH						-	
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	34	0.340	11.6	
4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	875	0.075	65.6	
5	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	20	0.010	0.2	
6	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	788	0.280	220.5	
SHUMA 2:						-	
3. ANALIZA TEKNIKE						-	
7	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	612	0.120	73.4	
8	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	612	0.095	58.1	
SHUMA 3:						-	
4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA						-	
9	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	160	1.500	240.0	
SHUMA 4:						-	

5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE						-
10	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	18	12.800	224.0
SHUMA 5:						-
6. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM						-
11	2.338	Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	copë	6	4.200	25.2
SHUMA 6:						-
7. ANALIZA JASHE LISTE						-
12	An	Frezim shtrese asfalti me makineri h=1-3cm	m2	20	0.010	0.2
SHUMA 7:						-
SHUMA VI (Shuma 1-7)						918.9
VII RRUGA SALI DUKA L=154ml, B=3.5						
1. PUNIME GERMIMI						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	285		-
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	285		-
SHUMA 1:						-
2. PUNIME SHITESASH						-
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	39	0.340	13.3
4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	770	0.075	57.8
5	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	20	0.010	0.2
6	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	693	0.280	194.0
SHUMA 2:						-
3. ANALIZA TEKNIKE						-
7	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	539	0.120	64.7
8	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	539	0.095	51.2
SHUMA 3:						-
4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						-
9	3.581	Mbingritje h=0.5 m, Pusete ekzistuese UZ Φ 1.0 m	copë	6	1.180	7.1
SHUMA 4:						-
5. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA						-
10	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	150	1.500	225.0
SHUMA 5:						-
6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE						-
11	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	16	12.800	198.4
SHUMA 6:						-
7. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM						-
12	2.338	Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	copë	6	4.200	25.2
SHUMA 7:						-
SHUMA VII (Shuma 1-7)						836.8
VIII RRUGA ADIL ALUSHI L=148ml, B=4						
1. PUNIME GERMIMI						

1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	255		-
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	255		-
SHUMA 1:						-
2. PUNIME SHTRESASH						-
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	888	0.075	66.6
4	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	20	0.010	0.2
5	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	740	0.280	207.2
SHUMA 2:						-
3. ANALIZA TEKNIKE						-
6	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	592	0.120	71.0
7	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	592	0.095	56.2
SHUMA 3:						-
4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						-
8	3.581	Mbingritje h=0.5 m, Pusete ekzistuese UZ Ø 1.0 m	copë	6	1.180	7.1
SHUMA 4:						-
5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE						-
9	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	45	12.800	576.0
SHUMA 5:						-
6. ANALIZA JASHTE LISTE						-
10	An	Frezim shtrese asfalti me makineri h=1-3cm	m2	20	0.010	0.2
SHUMA 6:						-
SHUMA VIII (Shuma 1-6)						984.6
IX RRUGA VARREZZAT HELMAS L=725ml, B=4						
1. PUNIME GERMIMI						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	2,538		-
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	2,538		-
SHUMA 1:						-
2. PUNIME SHTRESASH						-
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	1,813	0.340	616.4
4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	3,625	0.075	271.9
5	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	20	0.010	0.2
6	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2,900	0.280	812.0
SHUMA 2:						-
3. ANALIZA TEKNIKE						-
7	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	2,900	0.120	348.0
8	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	2,900	0.095	275.5
SHUMA 3:						-
4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						-
9	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	30	4.400	132.0
SHUMA 4:						-
5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE						-

10	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	20	12.800	256.0	
SHUMA 5:						-	
6. ANALIZA JASHTE LISTE						-	
11	An	Frezim shtrese asfalti me makineri h=1-3cm	m2	20	0.010	0.2	
SHUMA 6:						-	
SHUMA IX (Shuma 1-6)						2,712.2	
X	RRUGA MEMZOTAJ L=442ml, B=4						
1. PUNIME GERMIMI							
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1,547		-	
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	1,547		-	
SHUMA 1:						-	
2. PUNIME SHTRESASH						-	
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	1,105	0.340	375.7	
4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	2,652	0.075	198.9	
5	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	20	0.010	0.2	
6	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2,210	0.280	618.8	
SHUMA 2:						-	
3. ANALIZA TEKNIKE						-	
7	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	1,768	0.120	212.2	
8	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	1,768	0.095	168.0	
SHUMA 3:						-	
4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						-	
9	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	20	4.400	88.0	
SHUMA 4:						-	
5 PUNIME BETONI E BETONARMEJE						-	
10	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	20	12.800	256.0	
SHUMA 5:						-	
6. ANALIZA JASHTE LISTE						-	
11	An	Frezim shtrese asfalti me makineri h=1-3cm	m2	20	0.010	0.2	
SHUMA 6:						-	
SHUMA X (Shuma 1-6)						1,917.9	
XI	Rr. Andrea Ekonomi, Rr. Osman Kazazi, Rr. Nena Mbreteresh"						
1. PUNIME GERMIMI							
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1,131		-	
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	1,131		-	
SHUMA 1:						-	
2. PUNIME SHTRESASH						-	
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	512	0.340	174.1	
4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	3,708	0.075	278.1	
5	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	3,090	0.280	865.2	

SHUMA 2:						-
3. ANALIZA TEKNIKE						-
6	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	2,472	0.120	296.6
7	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	2,472	0.095	234.8
SHUMA 3:						-
4. ANALIZA JASHTE LISTE						-
8	An	Frezim shtrese asfalti me makineri h=1-3cm	m2	325	0.010	3.3
SHUMA 4:						-
SHUMA XI (Shuma 1-4)						1,852.1

XII	Rr. Skuraj, Rr. 28 Nentori, Rr. e Shenjte"					
-----	--	--	--	--	--	--

1. PUNIME GERMIMI						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1,701		-
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	1,701		-
SHUMA 1:						-
2. PUNIME SHTRESASH						-
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	5,710	0.075	428.3
4	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	5,097	0.280	1,427.2
SHUMA 2:						-
3. ANALIZA TEKNIKE						-
5	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	3,854	0.120	462.5
6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	3,854	0.095	366.1
SHUMA 3:						-
4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						-
7	3.581	Mbingritje h=0.5 m, Pusete ekzistuese UZ Φ 1.0 m	copë	55	1.180	64.9
SHUMA 4:						-
SHUMA XII (Shuma 1-4)						2,748.9

XIII	"Rr. Veizeve, Rr. Panairi, Rr. Cezmja e Sharres, Rr. Naim Bardhi, Rr. Fose, Rr. Taulantia"					
------	--	--	--	--	--	--

1. PUNIME GERMIMI						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1,284		-
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	1,284		-
SHUMA 1:						-
2. PUNIME SHTRESASH						-
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	5,058	0.340	1,719.7
4	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	1,025	0.075	76.9
5	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	4,082	0.280	1,143.0
SHUMA 2:						-
3. ANALIZA TEKNIKE						-
6	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	3,106	0.120	372.7
7	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	3,106	0.095	295.1
SHUMA 3:						-

4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						-
8	3.581	Mbingritje h=0.5 m, Pusete ekzistuese UZ Φ 1.0 m	copë	15	1.180	17.7
SHUMA 4:						-
5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE						-
9	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	51	12.800	652.8
SHUMA 5:						-
6. ANALIZA JASHTE LISTE						-
10	An	Frezim shtrese asfalti me makineri h=1-3cm	m2	1,025	0.010	10.3
11	An	Shtrese asfalti mikse (binder+asfaltobeton) me zall lavatrice, 6cm, me makineri	m2	1,025	0.121	124.0
SHUMA 6:						-
SHUMA XIII (Shuma 1-6)						4,412.1
XIV	"Rr. Varrezat Vorrozen"					
1. PUNIME GERMIMI						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	2,170		-
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	2,170		-
SHUMA 1:						-
2. PUNIME SHTRESASH						-
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	6,200	0.340	2,108.0
4	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	5,425	0.280	1,519.0
SHUMA 2:						-
3. ANALIZA TEKNIKE						-
5	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	4,650	0.120	558.0
6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	4,650	0.095	441.8
SHUMA 3:						-
SHUMA XIV (Shuma 1-3)						4,626.8
XV	"Rruga e Stadiumit"					
1. PUNIME SHTRESASH						
1	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	3,450	0.340	1,173.0
2	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	2,300	0.075	172.5
SHUMA 1:						-
2. ANALIZA TEKNIKE						-
3	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	2,300	0.120	276.0
4	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	2,300	0.095	218.5
SHUMA 2:						-
SHUMAXV (Shuma 1-2)						1,840.0
XVI	"Rr. Djemve, Rr. Ballkan, Rr. Musa Shedula"					
1. PUNIME GERMIMI						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1,920		-

2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	1,920		-	
SHUMA 1:						-	
2. PUNIME SHITESASH						-	
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	7,755	0.340	2,636.7	
4	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	6,653	0.280	1,862.8	
SHUMA 2:						-	
3. ANALIZA TEKNIKE						-	
5	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	5,240	0.120	628.8	
6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	5,240	0.095	497.8	
SHUMA 3:						-	
SHUMA XVI (Shuma 1-3)						5,626.1	
XVII	"Rr. Tabakëve, Rr. Ilirët"						
1. PUNIME GERMIMI							
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	331		-	
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	331		-	
SHUMA 1:						-	
2. PUNIME SHITESASH						-	
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	2,261	0.340	768.7	
4	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	331	0.280	92.7	
5	3.632	Heqje pllaka trotuari	copë	1,764	0.515	908.5	
SHUMA 2:						-	
3. ANALIZA TEKNIKE						-	
6	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	2,340	0.120	280.8	
7	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	2,340	0.095	222.3	
SHUMA 3:						-	
4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						-	
8	3.581	Mbingritje h=0.5 m, Pusete ekzistuese UZ Ø 1.0 m	copë	10	1.180	11.8	
SHUMA 4:						-	
5. ANALIZA JASHTE LISTE						-	
9	An	Frezim shtrese asfalti me makineri h=1-3cm	m2	1,135	0.010	11.4	
SHUMA 5:						-	
SHUMA XVII (Shuma 1-5)						2,296.2	
XVIII	RRUGA JOSIF BUDO L=216, B=10						
3. ANALIZA TEKNIKE						-	
1	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	1,944	0.120	233.3	
2	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	1,944	0.095	184.7	
SHUMA 3:						-	
4 PUNIME BETONI E BETONARMEJE						-	
3	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	32.4	12.800	414.7	
SHUMA 4:						-	

SHUMA XVIII (Shuma 1-4)						832.7
XIX	RRUGA FSHATRAVE TURISTIK L=1766, B=7					
1. PUNIME SHITESASH						
1	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	14,128	0.340	4,803.5
2	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	6,181	0.075	463.6
SHUMA 1:						-
2. PUNIME ASFALTIMI						-
3	3.220/1	Shtrese binderi me granil gur kave,3cm,me makineri	m2	10,596	0.087	921.9
4	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	10,596	0.095	1,006.6
SHUMA 2:						-
SHUMA XIX (Shuma 1-2)						7,195.6
XX	RRUGA MOMEL					
1. PUNIME SHITESASH						
1	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1,100	0.340	374.0
2	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	4,525	0.075	339.4
SHUMA 1:						713.4
2. ANALIZA TEKNIKE						
3	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	4,400	0.095	418.0
SHUMA 2:						418.0
SHUMA XX (Shuma 1-2)						1,131.4

Numri total 67 punonjes perfshin 35 punetore perlloritur si me siper, 6 stafi teknik dhe 26 manovratore e shofere.

2.3.5. Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që kanë në dispozicion apo që mund t'i vihen në dispozicion për të përmbushur kontratën. Konkretisht, mjetet dhe pajisjet e nevojshme për të përmbushur kontratën janë:

5 (pesë) kamionë vetëshkarkues me kapacitet mbajtës ≥ 20 ton; 5 (pesë) kamionë vetëshkarkues me kapacitet mbajtës 10 - 20 ton; 5 (pesë) kamionë/kamionçinë me kapacitet mbajtës deri 3.5 ton; 1 (një) makineri skarifikimi, 2 (dy) autobot uji, 4 (katër) rul kompresor me vibrim gome-cilindër mbi 10 ton, 4 (katër) rul kompresor me vibrim gome-cilindër deri 6 ton, 2 (dy) rul kompresor me vibrim cilindër-cilindër 6-10 ton, 2 (dy) grejder, 2 (dy) eskavator me goma 0.25m³, 2 (dy) eskavator me goma 2m³, 2 (dy) autobitumatrice, 2 (dy) asfaltoshtuese, 2 (dy) fadromë, 1 (një) autobetoniere, 2 (dy) vibrator thellësie, 1 (një) rimorkiator për levizjen e mjeteve që nuk lëvizin vetë në rrugë.

Për mjetet me rrota që shënohen në regjistra publike, operatori ekonomik ofertues, duhet të disponojë leje e qarkullimit, certifikata e pronësisë, certifikata e kontrollit teknik, siguracioni i mjetit, taksat vjetore, leja e transportit (vetëm për kamionët dhe kamionçinat), foto përkatëse balllore dhe anësore.

Për mjetet me rrota që shënohen në regjistra publike që merren me qira, operatori ekonomik ofertues, duhet të disponojë kontratë noteriale e qirasë e vlefshme gjatë gjithë afatit të realizimit të kontratës objekt prokurimi. Bashkangjitur kontratës së qirase duhet të jenë leja e qarkullimit, certifikata e pronësisë, certifikata e kontrollit teknik, siguracioni i mjetit, taksat vjetore, leja e transportit (vetëm për kamionët dhe kamionçinat), foto përkatëse balllore dhe anësore..

Për mjetet dhe pajisjet që nuk pajisen me leje qarkullimi operatori ekonomik ofertues, duhet të disponojë dokument të vlefshëm që vërteton pronësinë apo marrjen me qira të tij dhe foto perkatëse.

Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit, në raport me përqindjen (elementët konkretë) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Për të përmbushur kërkesën e mësipërme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin formularin përmbledhës të vetëdeklarimit. Referuar VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit public” neni 26 pika 6, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor dokumentacionin provues i përcaktuar mesipër përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit. Referuar nenit 26 pika 7, kanë për detyrë të japin sqarime dhe dokumente mbështetëse mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar, në cdo rast, me kërkesë të Autoritetit Kontraktor.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Për të përcaktuar numrin e mjeteve/makinerive të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës, konkretisht VKM Nr. 216, datë 13.04.2023 *"Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim"*.

Konkretisht:

- 5 (pesë) kamionë vetëshkarkues me kapacitet mbajtës ≥ 20 ton; 5 (pesë) kamionë vetëshkarkues me kapacitet mbajtës 10 - 20 ton; 5 (pesë) kamionë/kamionçinë me kapacitet mbajtës deri 3.5 ton; pothuajse mbulojnë të gjithë zërat e punimeve në preventiv.
- 1 (një) makinë skarifikimi, parashikuar në zërat e punimeve në preventiv Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri $>$ dhe Frezim shtrese asfalti me makineri $h=1-3$ cm.
- 2 (dy) autobot uji, parashikuar në zërat e punimeve në preventiv Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, përhapur e ngjeshur me makineri dhe Shtrese stabilizant $t=10$ cm $>$; gjithsej 1,583 orë/pune.
- 4 (katër) rul kompresor me vibrim gome-cilindër mbi 10 ton, 4 (katër) rul kompresor me vibrim gome-cilindër deri 6 ton dhe 2 (dy) rul kompresor me vibrim cilindër-cilindër 6-10 ton, parashikuar në zërat e punimeve në preventiv Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, përhapur e ngjeshur me makineri; Shtrese stabilizant $t=10$ cm; Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri; Shtrese çakelli mbeturine kave $t=20$ cm, përhapur e ngjeshur me makineri; Shtrese binderi me granil gur kave, 6cm, me makineri; Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri gjithsej 13,337 orë/pune. Lloji i makinerive është në funksion të kategorisë së rrugës, llojit të materialit mbi të cilin punohet dhe grafikut të punimeve.
- 2(dy) grejder, parashikuar në zërat e punimeve në preventiv Shtrese stabilizant $t=10$ cm; Shtrese çakelli mbeturine kave $t=20$ cm, përhapur e ngjeshur me makineri; Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri gjithsej 1537 orë/pune.
- 2 (dy) eskavator me goma 0.25m³, parashikuar në zërat e punimeve në preventiv Germim dheu me eskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjerësi > 2 m, token zak, kategoria III, me shk ne mjet gjithsej 1535 orë/pune
- 2 (dy) eskavator me goma 2m³, parashikuar në zërat e punimeve në preventiv Shtrese stabilizant $t=10$ cm gjithsej 3504 orë/pune

- 2 (dy) autobitumatrice, parashikuar në zërat e punimeve në preventiv Shtrese binderi me granil gur kave, 3cm, me makineri; Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri.
- 2 (dy) asfaltoshtruese, parashikuar në zërat e punimeve në preventiv Shtrese binderi me granil gur kave, 3cm, me makineri; Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri.
- 2 (dy) fadromë, parashikuar në zërat e punimeve në preventiv.
- 1 (një) autobetoniere, parashikuar në zërat e punimeve në preventiv Struktura monolite betoni C 20/25.
- 2 (dy) vibrator thellësie, parashikuar në zërat e punimeve në preventiv Struktura monolite betoni C 20/25..
- 1 (një) rimorkiator për levizjen e mjeteve që nuk lëvizin vetë në rrugë; për lëvizjen e mjeteve që nuk lëvizin vetë në rrugë.

2.3.6. Operatorët ekonomikë, për të vërtetuar se punët, objekt prokurimi, I plotësojnë kërkesat e cilësisë, duhet të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, I akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Konkretisht:

1. Certifikatën e cilësisë së punimeve SSH/DIN/EN/UNI **ISO 9001-2015** “Sistemet e menaxhimit të cilësisë” e përditësuar, e vlefshme/ekuivalente.
2. Certifikatën për Sistemin e menaxhimit të mjedisit SSH/DIN/EN/UNI **ISO 14001-2015** ”Sisteme të menaxhimit të mjedisit” e përditësuar, e vlefshme/ekuivalente.
3. Certifikatën SSH/ EN/UNI **ISO 45001:2018/45001-2023** ”Sistemet e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë” e përditësuar, e vlefshme/ekuivalent.
4. Certifikatën SSH/DIN/EN/UNI **ISO 50001-2018**, ”Sistemi i Menaxhimit të Energjisë” e përditësuar, e vlefshme/ekuivalent.
5. Certifikatën SSH/DIN/EN/UNI **ISO 39001:2012** “Sistemet e menaxhimit të sigurisë së trafikut rrugor” e përditësuar, e vlefshme/ekuivalent.

Kur oferta paraqitet nga një bashkim opera torësh, ky kusht, plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit, në raport me përqindjen (elementët konkretë) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Pranohet dhe paraqitja e standardeve shqiptare SSH/DIN/EN/UNI mbi konformitetin e standardeve europiane dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë.

Argumentim: Kërkesat e cilësisë të përcaktuara sipas pikës 2.3.10 gërma “a”- “e” janë vendosur në mbështetje të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar), Neni 79, pika 1 ku citohet se: “Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë”, si dhe ne zbatim të Neni 44, pika 1 dhe pika 3 të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, ku përcaktohet se: “Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit”.

ISO 9001:2015 është një seri normash dhe standartizimesh ndërkombëtare, që i referohen sistemeve të menaxhimit të cilësisë, pra, të strukturave të organizimit të ndërmarrjeve publike dhe private,

struktura të cilat këto ndërrmarje duhet t'i adoptojnë për një orientim më të mirë të ndërrmarjes në standartet e tregut. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 9001:2015 me qëllim efektivitetin dhe efektshmërinë në zhvillimin e veprimtarisë së tij, e cila do të sjellë dhe zvogëlimin e kostove. Pra ky certifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të ofrojnë cilësi të mirë me çmime të ulta.

ISO 14001:2015 ofron një kuadër praktik për shoqëritë që duan të menaxhojnë rreziqet mjedisore ekzistuese dhe potenciale. Ky sistem integrohet lehtësisht në strukturën e menaxhimit të biznesit për të kontrolluar impaktet që aktivitetet, operacionet, produktet dhe shërbimet kanë mbi mjedisin. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 14001:2015 me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana tij (në rastin konkret realizimi i objekt prokurimi) të identifikojë impaktin në mjedis të projektit si dhe të përmirësojë performancën mjedisore duke zbatuar një qasje sistematike. Pra ky certifikim do të bëjë të mundur që ofertuesit të ushtrojnë veprimtarinë duke pasur në konsideratë parimin e mbrojtjes së mjedisit.

ISO 45001-2018 është standard ndërkombëtar, i cili parashtron kërkesat për menaxhimin e praktikave të mira të sigurisë dhe shëndetit në punë për çdo organizatë, pavarësisht nga madhësia. AK gjykon se çdo ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 45001-2018 me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana tij (në rastin konkret realizimi i objekt prokurimi) të realizohet duke u mbështetur mbi parimin e sigurisë dhe shëndetit në punë. Kjo kërkesë shërben dhe si një garanci extra që do të sjellë reduktimin e aksidenteve dhe sëmundjeve në vendin e punës duke minimizuar kostot si dhe kohën në përmbushje me sukses të kontratës së punës objekt prokurimi.

ISO 50001-2018 është standart ndërkombëtar, i cili specifikon kërkesat e përgjithshme për krijimin e një Sistemi të Menaxhimit të Energjisë në një organizatë dhe fokusohet në identifikimin e mundësive për përmirësimin e performancës së energjisë. ISO 50001 përcakton synimet dhe objektivat specifike për kursimin e energjisë, të cilat arrihen përmes programeve për menaxhimin e energjisë dhe monitorimin sistematik të variablave të energjisë.

ISO 39001:2012 “Sistemet e menaxhimit të sigurisë së trafikut rrugor”.

Në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (e ndryshuar), Kreu XI, Neni 88, pika 3, cilësohet se: “Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat e parashikuara në nenin 76 të LPP dhe ato të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat për kualifikim ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në akt marrëveshje”.

Për sa më lart, Njësia e Prokurimit, gjykon se, kjo kërkesë në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik duhet të përmbushet nga Shoqëria e cila referuar Marrëveshjes së Bashkëpunimit ka marrë përsipër të realizojë zerat e parashikuara sipas Preventivit.

AK gjykon se kërkesa për pajisjen e Ofertuesve me Çertifikatat e kërkuara sipas pikës 2.3.10 gërma “a”- “e”, është brenda kuadrit të parashikuar nga legjislacioni për prokurimin publik. Çertifikatat e kërkuara janë në përpjestim me objektin e kontratës dhe respektojnë natyrën e punimeve.

2.3.7. Operoret ekonomike duhet të jenë të pajisur me leje mjedisore kodi III.2.B për grumbullim dhe transportimin e mbetjeve jo të rrezikshme, lëshuar nga Qendra Kombëtare e Licencimit, së bashku me aktin e miratimit, në përputhje me parashikimet e vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 538, datë 26.5.2009 “Për licencat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Licencimit dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta”, i ndryshuar. Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit, në raport me përqindjen (elementët konkretë) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është bazuar në ligjin Nr.10 463, datë 22.9.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve” (Ndryshuar me ligjin nr. 32/2013, datë 14.2.2013; nr. 156/2013, datë 10.10.2013; nr. 28/2022, datë 17.3.2022).

2.3.8. Operatori Ekonomik duhet të kete Kontrate Shërbimi me nje laborator testimi të materialeve kryesore të ndërtimit (beton, asfaltobeton, materiale inerte), i cili duhet të jetë i akredituar nga organizma kombëtar ose nderkombëtar sipas standarteve SSH EN 12390-4:2019, SSH EN 12350-4:2019 dhe SSH EN 12504-4:2021 e vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të kontratës objekt prokurimi. Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet të pakten nga njëri prej anëtarëve të grupit.

Argumentimi: Ne baze te nenit 77 te Ligjit Nr. 162, date 23.12.2020 "Per prokurimin publik" dhe piken 8 te nenit 40, te VKM Nr. 285, date 19.05.2021 "Per miratimin e rregullave te prokurimit publik", me ane te ketij kriteri AK kerkon qe produktet te jene ne perputhje me standartet e duhura perpara se ato te perdoren, ky eshte detyrim ligjor kontraktor.

2.3.9. Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, operatorët ekonomikë duhet të kenë në pronësi ose me qira impiant/fabrikë asfalti e pajisur me leje mjedisore me kod III.1.B. Operatorët ekonomikë mund të paraqesin edhe kontratë furnizimi me subjekte që kanë në pronësi ose me qira impiant/fabrikë asfaltobeton, të cilat duhet të jenë të pajisura me leje mjedisore me kod II.1.B. Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet të pakten nga njëri prej anëtarëve të grupit.

2.3.10. Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, operatorët ekonomikë duhet të kenë në pronësi ose me qira impiant/nyje inerte asfaltobeton e pajisur me leje mjedisore me kod III.1.B. Operatorët ekonomikë mund të paraqesin edhe kontratë furnizimi me subjekte që kanë në pronësi ose me qira impiant/nyje e fraksionimit të inerteve, të cilat duhet të jenë të pajisura me leje mjedisore me kod II.1.B. Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet të pakten nga njëri prej anëtarëve të grupit.

Argumentimi: Kërkesat e pikave 2.3.9 dhe 2.3.10 garantojnë Autoritetin Kontraktor me furnizimin në kohë dhe me cilësi të materialeve kryesore që nevojitet për realizimin me sukses të kontratës.

Operatorët ekonomikë, bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, paraqesin si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe nenit 26 të VKM 285 dt.19.05.2021.

Në të gjitha rastet ku është përmendur fjala markë, Autoriteti Kontraktor do të pranojë edhe "ekuivalentin" e tij/tyre.

Në të gjitha rastet kur AK në specifikimet teknike i është referuar vetëm standarteve europiane, Autoriteti Kontraktor do të pranojë edhe paraqitjen e standarteve SSH/DIN/EN/UNI/ISO.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente me të dhëna të rreme ose të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

II. Argumentimi i specifikimeve teknike:

Janë sipas të dhënave dhe shënimeve teknike në projektet e zbatimit, relacionet, specifikimet etj. bashkëlidhur DST-ve, të hartuara nga projektuesi.

