

Projektuesi:

Objekti:

Rikualifikim i rrugeve te brendshme ne
Lagjen ``Lugu i Dardhes``

Datë:

PREVENTIV

NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME DHEU				
1	2.47/an	Germim shkambi mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhir	m3	1250.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	1250.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH				
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	2861.0		
4	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1875.0		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
5	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	63.0		
		Shuma 4:				
		5. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
6	3.176	F.V. Pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	54.0		
		Shuma 5:				
		6. ANALIZA TEKNIKE				
7	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	5346.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME ASFALTIMI				

8	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	5346.0		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME HEKUR BETONI				
9	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2.0		
		Shuma 8:				
		9. PRISHJE				
10	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	42.0		
		Shuma 9:				
		10. ANALIZA JASHTE LISTE				
11	An1	F.V. Tub per ndricim D50	ml	1150.0		
12	An1	Bazanent per shtylla ndricimi me tubo D200	copë	54.0		
		Shuma 10:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Shënime: