

DREJTUES TË MAKINERIVE TË RËNDA TË NDËRTIMIT DHE DREJTUES KAMIONI	Sasia	Përshkrimi
ESKAVATORIST (i paisur me Certifikatë Aftësimi Profesional për Përdoruesit e Makinerive të Rënda të Ndërtimit dhe Punimeve në Tokë nga DPSHTRR.)	2	<i>Për punimet sipas zërave të preventivit "Germim shkëmbi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkëmb, prani uji ~2m, themele gjerësi >2 m, me shkarkim ne toke; Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjerësi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne toke per devijim lumi (2here)"</i>
Drejtues kamioni me Leje drejtimi të tipi C si dhe të pajisur me Certifikatë Aftësimi Profesional nga DPSHTRR	2	<i>Për drejtimin e kamionëve vetshkarkues 10m³ si dhe për autobotin e ujit .</i>
<p>shënim: pavarësisht se numri i mjeteve është më i madh se numri i drejtuesve të tyre, në llogaritje është marrë parasysh që njëri nga drejtuesit e kamionëve vetshkarkues 10m³, mund të jetë dhe drejtues për autobotin e ujit, njëri nga eskavatoristët drejton njëkohësisht edhe fadromën, pa prishur radhën e punimeve. Gjithashtu transporti i eskavatorëve mund të realizohet përpara datës së fillimit të punimeve. (Numri i mësipërm është numri minimal i kërkuar).</p>		

SPECIALISTET E NDERTIMIT	Sasia	Përshkrimi
Teknik ndërtimi	1	Për ndjekjen e punimeve në përgjithësi.
Topograf	1	Për drejtimet dhe kuotat e mbrojtjes me gabiona dhe me mur betoni. Punime topogjeodezike në veprat inxhinierike.
Specialist betoni etj.	4	Për zërin e punimeve " Shtrese e varfer betoni per themelin e murit betonarme C12/15; Mur betoni+themel C20/25 per mbrojtjen; Veshje me beton e themelit te gabionave C20/25 "
Hekurthyes	2	Për zërin e punimeve " F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 12mm per murin e betonit dhe veshjen e themelit te gabionave "
Punues guri dhe muratorë	6	Për zërin e punimeve " Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 2x1x1m" dhe ".2x1x1.5".
Karpiertierë	2	Për ndërtimin e kallëpeve dhe armaturës së mureve të betonit
Punonjës të tjerë (punëtorë)	30	Janë parashikuar 9 punëtorë dhe 6 specialist në zërin: Mur betoni+themel C20/25 per mbrojtjen ;dhe 21 punëtorë dhe 6 specilistë në zërin: " Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave .. ". Këta janë zërat që përbëjnë dhe numrin më të madh të punonjësve dhe që realizohen njëkohësisht

PUNONJËS TË TJERË	Sasia	ARGUMENTIMI
Punonjës që disponon certifikatë të trajnimit si "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë.	1	Në zbatim të ligjit Nr.10327 dt. 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë dhe VKM-së Nr.312 dt. 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores Për sigurinë në kantier", dhe Nr.108, dt. 9.2.2011 "Për aftësitë që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë", i ndryshuar
Punonjës i pajisur me certifikatë të lëshuar nga një organ i akredituar për dhënien e Ndihmës së Parë.	1	

Nr. Rend.	Analiza e punimeve që kërkohet	Përshkrimi i analizës sipas VKM.42	Niveli i Shoqërisë	Zërat e punës në preventiv
1	N.P – 1 A : Punime gërmimi në tokë	Konsiderohen gërmimet, sistemimet dhe ndryshimet në volum të tokës, të realizuara me çfarëdo lloj mjeti , pavarësisht nga natyra e terrenit që do të gërmohet ose sistemohet vegjetale, argjilore, ranore, zhavorishte ose shkëmbore.	A: Vlera e punimeve të gërmimit dhe mbushjeve 0-20 milion	Sipas punimeve të përshkruara në preventiv: Germim shkëmbi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkëmb, prani uji ~2m, themele gjerësi >2 m, me shkarkim ne toke.; Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjerësi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne toke per devijim lumi (2here); Mbushje me zhavorr pas mureve
2	N.P – 9 B: Punime dhe mbrojtje lumore, sisteme hidraulike dhe bonifikime.	Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose rristrukturime me ndërhyrje të sakta ose në rrjet, sido që të jenë realizuar, të nevojshëm për sistemimin e rrjedhjes së ujërave natyrale ose artificiale si edhe për mbrojtjen e territorit nga këto ujëra , të kompletuara me punimet lidhëse të nevojshme. Përfshin në mënyrë të thjeshtuar kanale lundruese, grykëderdhjet e lumenjve, konsolidimin e strukturave të anëve të lumenjve dhe përrenjve, argjinatura të llojeve të ndryshme , sistemimin dhe vendosjen e regjimit hidraulik të ujërave sipërfaqësore të veprave të diafragmave të argjinaturave dhe qëndrueshmërisë së shpateve.	B: Vlera e punimeve 21-50 milion (të gjitha punimet konsiderohen mbrojtje lumore)	Sipas emërimit të objektit: " Mbrojtje Lumore në të dy anët e përroit të Malindit në këmbët e Urës së Malindit Hyrje+Dalje, Bashkia SKRAPAR "
3	N.S - 18: B Punime topogjeodezike	Konsiderohet zbatimi i rlevimeve topografike speciale që kërkojnë mjete dhe organizim të veçantë, punime topogjeodezike në objekte inxhinierike , punime speciale gjeodezike; rrjeta mbështetëse dhe qëndrueshmëri terrenesh.	B: Të gjitha punimet, përveç punimeve për devijimin e lumit, kanë vleren 21 - 50 milion	Për drejtimimin e punimeve, topogjeodezike në veprat inxhinierike.

MIRATOHET
KRYETARI I BASHKISË

ADRIATIK MEMA