

## PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: “ NDËRHYRJE REABILITIMI I RRUGEVE AUTO -PYJORE” ,  
L=13641ml

### Ekonomia Pyjore e Kullosore “PEZË”

Nr	KODI	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
		<b>Ekonomia Pyjore “Pezë” (Bulticë, Pezë Helmës , Alltat) L=13641ml</b>				
		<b>PUNIME GËRMIMI</b>				
1	3.159/a	Gërmim dheu kat II-te me skreper, 80% , nga 20 ~ 30 cm, d=3m	m3	6,547		
2	3.114/a	Gërmim dheu me ekskavator goma 2 m <sup>3</sup> , ne kanale , me shkarkim ne toke, d= 40cm; h=40cm	m3	2,182		
3	3.161	Rrafshim skarpate ne gërmim, ekskavator 1 m <sup>3</sup> ;	m2	9,999		
		<b>Shuma 1</b>				
		<b>PUNIME SHPYLLËZIMI</b>				
1	3.2	Prerje bime te vogla(drurësh) ne dy anet e rrugesø ~ 10cm	m2	13,641		
2	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	12,000		
		<b>Shuma 2</b>				
		<b>PUNIME SHTRESASH</b>				
1	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri , t=20cm, b=2.6ml,	m3	4,539		
2	3.211	Shtresë Cakulli mbeturina kave t=20cm, përhapur e ngjeshur me makineri 36%; b=2.6m : h=0.2m	m3	2,865		
		<b>Shuma 3</b>				
		<b>PUNIME TRANSPORTI</b>				
1	37/5b	Transport materialesh ndërtimi, drusor , dheu me auto deri 10km	m3	99		
		<b>Shuma 4</b>				
<b>Shuma e Analizave</b>						
<b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>Shuma e Analizave + Fondin Rezervë</b>						
<b>TVSH (20%)</b>						
<b>Shuma me TVSH</b>						
<b>Totali</b>						